

ELŐTERJESZTÉS

Balinka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.26.) rendeletének
félévi módosításáról

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2025.09.

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ rendelet

Előterjesztés készítésében részt vett: Fidrich Tamásné jegyző, Rehus Krisztina

Jogszabályi háttér:

- 3/2025. (II.26.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Balinka Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3/2025.(II.26.) számú rendeletével Balinka Község Önkormányzatának saját költségvetési főösszegét 215.616.236 Ft bevétellel és 215.616.236 Ft kiadással fogadta el.

Az előre nem tervezhető bevételek és kiadások, illetve a gazdaságban bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

2025. évi bevételt érintő módosítások

Módosítás előtti bevételek	215.616.236 Ft
<u>Növelő tételek</u>	
értékpapír visszaváltás	10.000.000 Ft
támogatás falunap	800.000 Ft
<u>Csökkentő tételek</u>	
2024.évi maradvány	478.459 Ft
Módosítás utáni bevételek	225.937.777 Ft

2025. évi kiadást érintő módosítások

Módosítás előtti kiadások	215.616.236 Ft
<u>Növelő tételek</u>	
projektor vásárlás	110.000 Ft
normatíva visszafizetés	148.152 Ft
értékpapír vásárlás	10.000.000 Ft
áfa befizetés	170.000 Ft
falunapi kiadások	630.000 Ft
<u>Csökkentő tételek</u>	
dologi kiadások	736.611 Ft

Módosítás utáni kiadások **225.937.777 Ft**

Balinka, 2025.09.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet elfogadására.

Wéninger László
polgármester

RENDELET TERVEZET

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének .../2025. (.....)
rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025.(II.26.) rendelet módosításáról

[1] Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.

[2] Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balinka Község Önkormányzatának képviselő testülete a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

“2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 225.937.777 forintban állapítja meg.”

2. § A rendelet 3. § (1) (2) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“3. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	48.395.123 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	27.619.988 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	15.500.000 Ft
e) működési bevételek	5.992.500 Ft
e) felhalmozási bevételek	19.267.571 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	109.162.595 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	225.937.777 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei	0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei	0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a) működési bevételek	97.507.611 Ft
b) felhalmozási bevételek	19.267.571 Ft”

3. § A rendelet 4. § (1) (2) (3)(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“4. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások	113.243.775 Ft
ebből:	
aa) személyi juttatások	49.219.298 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.810.740 Ft
ac) dologi kiadások	51.936.985 Ft

ad) ellátottak pénzbeni juttatásai	2.500.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	4.776.752 Ft
b) felhalmozási kiadások	111.409.000 Ft
c) finanszírozási kiadások	1.285.002 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	225.937.777 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) működési kiadások	113.243.775 Ft
b) felhalmozási kiadások	111.409.000 Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások	10.110.000 Ft
b) felújítási kiadások	101.299.000 Ft

4. § A rendelet 5. § (1) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetési egyenleg 109.162.595 Ft hiány,

a) működési cél szerint	17.021.166 Ft
b) felhalmozási cél szerint	92.141.429 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül: előző évek maradványának igénybevétele
109.162.595 Ft”

5. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

6. § E rendelet 2025. év napján lép hatályba.

P.H.

Wéninger László
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Balinka, 2025.....

P.H

Fidrich Tamásné
jegyző

1.melléklet az .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Előirányzat 2025. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		24 920 765
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 893 755	
	Közüvilágítás alaptámogatás	2 211 000	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	850 065	
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 559 460	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 228 897	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	167 588	
	Közüvilágítás üzemeltetési támogatás	7 010 000	
II.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása		12 206 120
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 564 300	
	Falugondnoki szolgálat	6 343 500	
	Szociális pótlék	298 320	
III.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai		36 480
	Szünnidei étkezés	36 480	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 138 230
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	1 868 230	
V.	Polgármesteri illetmény támogatása		11 498 428
	Illetmény támogatása (2+7 havi)	7 391 848	
	Illetmény támogatása (5 hó)	4 106 580	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	52 800 023	52 800 023
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	52 800 023	52 800 023
		-	-
IV.	Helyi adók		15 400 000
	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	
	Helyi iparüzési adó	12 000 000	
V.	Sajátos bevételek		100 000
	Késedelmi pótlék, bírság	50 000	
	Talajterhelési díj	50 000	
VI.	Működési bevételek		5 992 500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		4 184 000
	Város és községgazdálkodás		881 500
	Közütemető fenntartás és működtetés		127 000
	Közművelődés		800 000
VII.	NEAK finanszírozás		21 695 088
	Tb finanszírozás házi orvos	17 874 000	

	Nyugdíj melletti munkavégzés támogatása	3 821 088	
VIII.	Működési célú támogatások áht-on belülről		1 520 000
	Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő 80%-os támogatottság	1 520 000	
IX.	Finanszírozási célú műveletek		12 900 000
	Kincstárjegy visszaváltás	12 900 000	
X.	Ingatlan értékesítés		6 367 571
	ÖSSZESEN		116 775 182
IX.	2024. évi maradvány		109 162 595
	Bevételek mindösszesen		225 937 777

Bevétel

225 937 777

Kiadás

225 937 777

Hiány

0

2. melléklet az .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Balinka Község Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munka a. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			9.627.000			101.299.000	110.926.000
Szünidei étkeztetés			56.896				56.896
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			3.033.389				3.033.389
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	19.929.600	2.683.500	4.035.000		110.000		26.758.100
Közvilágítás			9.221.000				9.221.000
Város-és községgazdálkodás	3.611.600	54.400	4.315.000				7.981.000
Óvodai nevelés							
Háziorvosi alapellátás	11.343.848	164.400	12.380.000	600.000			24.488.248
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás				2.500.000			2.500.000
Zöldterület-kezelés	3.611.600	504.400	1.524.000				5.640.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.690.100	160.000	190.500				2.040.600
Közművelődés	2.632.490	361.640	4.730.000				7.724.130
Védőnői szolgálat			50.000				50.000
Köztemető fenntartás és működtetés			394.000				394.000
Könyvtári szolgáltatások	1.771.660	246.000	1.003.000				3.020.660
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				248.152			248.152
Támogatási célú finanszírozási műveletek				3.928.600			3.928.600
Falugondnoki szolgálat	4.628.400	636.400	1.377.200				6.642.000
00.havi megelőlegezés visszafizetése							1.285.002
Településfejlesztési projektek							
Finanszírozási műveletek							10.000.000
Összesen	49.219.298	4.810.740	51.936.985	7.726.752	110.000	101.299.000	225.937.777

2025.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
COFOG 011130

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés				
Teljesítés számla	B /	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 092 800,00	2 092 800,00	0,00	0,00	0,00	2 092 800,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	17 608 800,00	17 608 800,00	0,00	0,00	0,00	17 608 800,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
051*	K				19 929 600,00	19 929 600,00	0,00	0,00	0,0	19 929 600,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 683 500,00	2 683 500,00	0,00	0,00	0,00	2 683 500,00
052*	K				2 683 500,00	2 683 500,00	0,00	0,00	0,00	2 683 500,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	790 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

053*	K			4 145 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,0	4 035 000,00
05643	K	K64	05641		0,00	0,00	0,00	0,0	87 000,00
05673	K	K67	05671		0,00	0,00	0,00	0,0	23 000,00
								0	
056*	K			0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,0	110 000,00
05*	K			26 758 100,00	26 758 100,00	0,00	0,00	0,0	26 758 100,00
0*	K			26 758 100,00	26 758 100,00	0,00	0,00	0,0	26 758 100,00
Bevétel össze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Kiadás össze				26 758 100,00	26 758 100,00	0,00	0,00	0,00	26 758 100,00

Főkönyv				Előirányzat				Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B /	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
053*	K				394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
05*	K				394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
0*	K				394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
094*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
09*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
0*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
Bevétel össze					127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
Kiadás össze					394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B /	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	750 000,00	616 784,00	0,00	0,00	0,00	616 784,00
	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K				3 660 000,00	3 033 389,00	0,00	0,00	0,00	3 033 389,00
05*	K				3 660 000,00	3 033 389,00	0,00	0,00	0,00	3 033 389,00
0*	K				3 660 000,00	3 033 389,00	0,00	0,00	0,00	3 033 389,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
094*	B				4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00
	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	6 367 571,00	6 367 571,00	0,00	0,00	0,00	6 367 571,00
095*	B				6 367 571,00	6 367 571,00	0,00	0,00	0,00	6 367 571,00
09*					10 551 571,00	10 551 571,00	0,00	0,00	0,00	10 551 571,00
0*	B				10 551 571,00	10 551 571,00	0,00	0,00	0,00	10 551 571,00
Bevétel össze					10 551 571,00	10 551 571,00	0,00	0,00	0,00	10 551 571,00
Kiadás össze					3 660 000,00	3 033 389,00	0,00	0,00	0,00	3 033 389,00

COFOG

018010

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés száma	B /	Rovat-rend	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
055*	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	100 000,00	248 152,00	0,00	0,00	0,00	248 152,00
	K				100 000,00	248 152,00	0,00	0,00	0,00	248 152,00
	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 285 002,00	1 285 002,00	0,00	0,00	0,00	1 285 002,00
				előirányzata						
059*	K				1 285 002,00	1 285 002,00	0,00	0,00	0,00	1 285 002,00
05*	K				1 385 002,00	1 533 154,00	0,00	0,00	0,00	1 533 154,00
0*	K				1 385 002,00	1 533 154,00	0,00	0,00	0,00	1 533 154,00
	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 312 613,00	32 312 613,00	0,00	0,00	0,00	32 312 613,00
				előirányzata						
	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	11 907 800,00	11 907 800,00	0,00	0,00	0,00	11 907 800,00
	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekéktesztes feladatainak támogatása előirányzata	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	36 480,00
	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	4 138 230,00	4 138 230,00	0,00	0,00	0,00	4 138 230,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 404 900,00	4 404 900,00	0,00	0,00	0,00	4 404 900,00
091*	B				52 800 023,00	52 800 023,00	0,00	0,00	0,00	52 800 023,00
09*	B				52 800 023,00	52 800 023,00	0,00	0,00	0,00	52 800 023,00
0*	B				52 800 023,00	52 800 023,00	0,00	0,00	0,00	52 800 023,00
Bevétel					52 800 023,00	52 800 023,00	0,00	0,00	0,00	52 800 023,00
össze										
Kiadás					1 385 002,00	1 533 154,00	0,00	0,00	0,00	1 533 154,00
össze										

COFOG

018030

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B /	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
	K	K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	3 848 600,00	3 848 600,00	0,00	0,00	0,00	3 848 600,00
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
055*	K				3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,00	3 928 600,00
05*	K				3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,00	3 928 600,00
0*	K				3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,00	3 928 600,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	109 641 054,00	109 162 595,00	0,00	0,00	0,00	109 162 595,00
098*	B				109 641 054,00	109 162 595,00	0,00	0,00	0,00	109 162 595,00
09*	B				109 641 054,00	109 162 595,00	0,00	0,00	0,00	109 162 595,00
0*	B				109 641 054,00	109 162 595,00	0,00	0,00	0,00	109 162 595,00
Bevétel össze					109 641 054,00	109 162 595,00	0,00	0,00	0,00	109 162 595,00
Kiadás össze					3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,00	3 928 600,00

COFOG

041233

Teljesítés számla	B /	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat				Teljesítés		
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
051*	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,00	1 660 100,00	
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	K				1 690 100,00	1 690 100,00	0,00	0,00	0,00	1 690 100,00	
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
052*	K				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	
053*	K				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	
05*	K				2 040 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,00	2 040 600,00	
0*	K				2 040 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,00	2 040 600,00	
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
091*	B				1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
09*	B				1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
0*	B				1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
Bevétel összesítése					1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
Kiadás összesítése					2 040 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,00	2 040 600,00	

Teljesítés számla /		B	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
		K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	
		K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	500 000,00	
		K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00	
053*		K				9 627 000,00	9 627 000,00	0,00	0,00	0,00	9 627 000,00	
		K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	79 763 000,00	79 763 000,00	0,00	0,00	0,00	79 763 000,00	
		K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 536 000,00	21 536 000,00	0,00	0,00	0,00	21 536 000,00	
057*		K				101 299 000,00	101 299 000,00	0,00	0,00	0,0	101 299 000,00	
05*		K				110 926 000,00	110 926 000,00	0,00	0,00	0,0	110 926 000,00	
0*		K				110 926 000,00	110 926 000,00	0,00	0,00	0,0	110 926 000,00	
Bevétel össze						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kiadás össze						110 926 000,00	110 926 000,00	0,00	0,00	0,00	110 926 000,00	

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B /	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,0	7 140 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00
053*	K				9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 000,00
05*	K				9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 000,00
0*	K				9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 000,00
Bevétel össze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás össze					9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	9 221 000,00

COFOG

066010

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B /	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051*	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 465 600,00	3 465 600,00	0,00	0,00	0,00	3 465 600,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K				3 611 600,00	3 611 600,00	0,00	0,00	0,0	3 611 600,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	0,0	504 400,00
052*	K				504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	0,0	504 400,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,0	324 000,00
053*	K				1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,0	1 524 000,00
05*	K				5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,0	5 640 000,00
0*	K				5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,0	5 640 000,00
Bevétel össze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Kiadás össze					5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,0	5 640 000,00

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B /	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051*	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 465 600,00	3 465 600,00	0,00	0,00	0,00	3 465 600,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K				3 611 600,00	3 611 600,00	0,00	0,00	0,00	3 611 600,00
052*	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00
	K				54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	K				4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00
05*	K				7 981 000,00	7 981 000,00	0,00	0,00	0,00	7 981 000,00
0*	K				7 981 000,00	7 981 000,00	0,00	0,00	0,00	7 981 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
094*	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00
	B				881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00
	B				881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00
	B				881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00
Bevétel össze					881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00
Kiadás össze					7 981 000,00	7 981 000,00	0,00	0,00	0,00	7 981 000,00

Teljesítés számla			Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
B /	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 626 760,00	6 626 760,00	0,00	0,00	0,00	6 626 760,00	
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	
	K	K1109	0511091	Közeledési költségértérítés előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	3 921 088,00	3 921 088,00	0,00	0,00	0,00	3 921 088,00	
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
051*	K				11 343 848,00	11 343 848,00	0,00	0,00	0,00	11 343 848,00	
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,0	164 400,00	
052*	K				164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,0	164 400,00	
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0	250 000,00	
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0	450 000,00	
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00	
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,0	140 000,00	
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0	60 000,00	
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00	
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,0	9 600 000,00	
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
053*	K				12 380 000,00	12 380 000,00	0,00	0,00	0,0	12 380 000,00	
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0	600 000,00	
055*	K				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0	600 000,00	
05*	K				24 488 248,00	24 488 248,00	0,00	0,00	0,0	24 488 248,00	
0*	K				24 488 248,00	24 488 248,00	0,00	0,00	0,0	24 488 248,00	
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0	21 695 088,00	
091*	B				21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0	21 695 088,00	
09*	B				21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0	21 695 088,00	
0*	B				21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0	21 695 088,00	
Bevétel összege					21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0	21 695 088,00	

Kiadás						24 488 248,00	24 488 248,00	0,00	0,00	0,00	24 488 248,00
összege											0

COFOG

074031

Teljesítés számla / B			Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B	Rovat- / rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	
053*	K				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
05*	K				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
0*	K				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Bevétel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
össze											
Kiadás					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
össze											

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B /	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K1101	05111011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 675 260,00	1 675 260,00	0,00	0,00	0,00	1 675 260,00
	K	K1107	05111071	Béren kívüli juttatások előirányzata	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
	K	K1109	05111091	Közeledési költségtérítés előirányzata	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	K	K1113	05111131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*	K				1 771 660,00	1 771 660,00	0,00	0,00	0,00	1 771 660,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
052*	K				246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
053*	K				1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
05*	K				3 020 660,00	3 020 660,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00
0*	K				3 020 660,00	3 020 660,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00
Bevétel össze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás össze					3 020 660,00	3 020 660,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00

Teljesítés számla		B /	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat				Teljesítés		Maradvány
						Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
051*	K	K1101		0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		2 512 890,00	2 512 890,00	0,00	0,00	0,00	2 512 890,00	
	K	K1107		0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata		57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	
	K	K1109		0511091	Közeledési költségterítés előirányzata		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
	K	K1113		0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	K						2 632 490,00	2 632 490,00	0,00	0,00	0,0	2 632 490,00	
052*	K	K2		0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		361 640,00	361 640,00	0,00	0,00	0	361 640,00	
	K						361 640,00	361 640,00	0,00	0,00	0,0	361 640,00	
	K	K312		053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0	250 000,00	
	K	K321		053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00	
	K	K322		053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	100 000,00	
	K	K3311		0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00	
	K	K3312		0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0	600 000,00	
	K	K3314		0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00	
	K	K334		053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00	
	K	K337		053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00	
	K	K341		053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00	
	K	K351		053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,0	750 000,00	
	K	K352		053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata		0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
	K	K355		053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		1 500 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	
	K						3 930 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	
053*	K						6 974 130,00	7 724 130,00	0,00	0,00	0,00	7 724 130,00	
05*	K						6 974 130,00	7 724 130,00	0,00	0,00	0,00	7 724 130,00	
0*	K						6 974 130,00	7 724 130,00	0,00	0,00	0,00	7 724 130,00	
094*	B	B406		094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata		0,00	170 079,00	0,00	0,00	0,00	170 079,00	
	B	B411		094111	Egyéb működési bevételek előirányzata		0,00	629 921,00	0,00	0,00	0,00	629 921,00	
	B						0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
	B						0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
							0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Bevétel össze							6 974 130,00	7 724 130,00	0,00	0,00	0,00	7 724 130,00	
Kiadás össze							6 974 130,00	7 724 130,00	0,00	0,00	0,00	7 724 130,00	

Teljesítés számla / B		Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
számla			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00	
053*	K				56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	0,00	56 896,00	
05*	K				56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	0,00	56 896,00	
0*	K				56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	0,00	56 896,00	
Bevétel össze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kiadás össze					56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	0,00	56 896,00	

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés száma	B /	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 502 400,00	4 502 400,00	0,00	0,00	0,00	4 502 400,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*		K			4 628 400,00	4 628 400,00	0,00	0,00	0,0	4 628 400,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,0	636 400,00
052*		K			636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,0	636 400,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0	800 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,0	277 200,00
053*		K			1 377 200,00	1 377 200,00	0,00	0,00	0,0	1 377 200,00
05*		K			6 642 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	0,0	6 642 000,00
0*		K			6 642 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	0,0	6 642 000,00
Bevétel össze					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Kiadás össze					6 642 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	0,0	6 642 000,00

Teljesítés számla		B /	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
				Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
		B	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
		B	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
		B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
093*		B				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
09*		B				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
0*		B				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
Bevétel össze						15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
Kiadás össze						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
	K	K65	05651	Részesedések beszerzése előirányzata		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
056*	K				0,00		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
05*	K				0,00		10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	B	B54	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	2 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
095*	B				2 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
09*	B				2 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
0*	B				2 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
Bevétel össze					2 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
Kiadás össze					0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

4. melléklet a ../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása TOP_Plusz Dorschner u. felújítása MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása		92.000.000 9.299.000	 101.299.000
2	011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége Projektor	110.000		 110.000
3	ÖSSZESEN	110.000	101.299.000	101.409.000

5. melléklet a ../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2025. terv	2024. tény	2023. tény	Rovatok	2025. terv	2024. tény	2023. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	48.395	47.002	46.688	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30.890	30.611	23.224
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	18.329	13.512	11.642
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	49.219	44.123	34.866
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.811	3.893	4.118
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	3.974	2.935	3.962
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27.620	23.721	18.092	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.420	1.074	1.269
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76.015	70.723	64.780	K33. Szolgáltatási kiadások	35.449	31.157	45.628
B21. Felhalmozási célú				K34. Kiküldetések, reklám- és	350	279	398

önkormányzati támogatások				propagandakiadások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10.743	39.644	11.720
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	51.936	75.089	62.977
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24.933	266.813	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24.933	266.813	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	3.400	4.307	2.947	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	12.000	13.374	14.400	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.500	4.289	2.716
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100	249	184	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.500	4.289	2.716

B3. Közhatalmi bevételek	15.500	17.930	17.531	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	248	80	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2.643	3.128	2.655	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.000	1.270	1.473	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	372	537	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3.849	3.110	10.813
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	211	100	148	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B408. Kamatbevételek	50		1.330	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		127	667	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb	1.039	3.254	471	K512. Egyéb	680	617	718

működési bevételek				működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
B4. Működési bevételek	5.993	8.251	7.281	K513. Tartalékok			
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	4.777	3.807	11.531
B52. Ingatlanok értékesítése	6.368		3.174	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		1.000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B54. Részesedések értékesítése	12.900	226	8.670	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	87	11.767	11.533
B5. Felhalmozási bevételek	19.268	226	11.844	K65. Részesedések beszerzése	10.000		3.000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23	3.177	3.093
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	10.110	15.944	17.626
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				K71. Ingatlanok felújítása	79.763	121.042	18.901

visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3.606	K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			3.606	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21.536		3.371
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	101.299	121.042	22.272
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				K85. Felhalmozási			

				célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	116.776	122.063	371.855	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	224.652	268.187	156.106

[illegible]

Határozat tervezet

.../2025. (.....) sz. határozat

Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. féléves költségvetési teljesítését 164.764.836 Ft bevétellel, 69.781.901 Ft kiadással, a határozat mellékletét képező számszaki bontásban fogadja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Ft-ban

Az önkormányzat összevont 2025. évi költségvetésének féléves teljesítése bevételi forrásonként

[illegible]

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	Magánszemélyek kommunális adója	3.400.000	3.400.000	3.465.552	102	0	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000	3.465.552	102			
B351	Iparüzési adó	12.000.000	12.000.000	8.860.578	74	12.000.000	12.000.000	8.860.578	74	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100.000	100.000	230.699	231	100.000	100.000	230.699	231	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	15.500.000	15.500.000	12.556.829	81	12.100.000	12.100.000	9.091.277	75	3.400.000	3.400.000	3.465.552	102				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2.643.000	2.643.000	1.352.603	51	2.643.000	2.643.000	1.352.603	51	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.000.000	2.000.000	723.174	36	2.000.000	2.000.000	723.174	36	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA bevételek	40.500	210.579	170.537	81	40.500	210.579	170.537	81	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	50.000	50.000	8	0,02	50.000	50.000	8	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	409.000	1.038.921	951.496	92	409.000	1.038.921	951.496	92	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5.192.500	5.992.500	3.197.818	53	5.192.500	5.992.500	3.197.818	53	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	6.367.571	6.367.571	150.000	2	0	0	0	0	0	6.367.571	6.367.571	150.000	2			
B54	Részesedések, befektetési jegyek értékesítése	2.900.000	12.900.000	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	12.900.000	0	0			
B5	Felhalmozási bevételek	9.267.571	19.267.571	150.000	0,78	0	0	0	0	0	9.267.571	19.267.571	150.000	0,78			
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	105.975.182	116.775.182	55.602.241	48	93.307.611	94.107.611	51.986.689	55	12.667.571	22.667.571	3.615.552	16				
B813	Maradvány igénybevétele	109.641.054	109.162.595	109.162.595	100	109.641.054	109.162.595	109.162.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	109.641.054	109.162.595	109.162.595	100	109.641.054	109.162.595	109.162.595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215.616.236	225.937.777	164.764.836	73	202.948.665	203.270.206	161.149.284	79	12.667.571	22.667.571	3.615.552	16				

K5	Egyéb működési célú kiadások	4.628.600	4.776.752	2.476.673	52	4.628.600	4.776.752	2.476.673	52	0	0	0	0
K62	Inatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	87.000	568.679	654	0	0	0	0	0	87.000	568.679	654
K65	Részesedések értékesítése	0	10.000.000	9.999.992	100	0	0	0	0	0	10.000.000	9.999.992	100
K67	Beruházási célú ÁFA	0	23.000	153.544	668	0	0	0	0	0	23.000	153.544	668
K6	Beruházások	0	10.110.000	10.722.215	106	0	0	0	0	0	10.110.000	10.722.215	106
K71	Inatlanok felújítása	79.763.000	79.763.000	9.298.835	12	0	0	0	0	79.763.000	79.763.000	9.298.835	12
K74	Felújítási célú ÁFA	21.536.000	21.536.000	0	0	0	0	0	0	21.536.000	21.536.000	0	0
K7	Felújítások	101.299.000	101.299.000	9.298.835	9	0	0	0	0	101.299.000	101.299.000	9.298.835	9
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	214.331.234	224.652.775	68.496.899	30	113.032.234	113.243.775	48.475.849	43	101.299.000	111.409.000	20.021.050	18
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.285.002	1.285.002	1.285.002	100	1.285.002	1.285.002	1.285.002	100	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1.285.002	1.285.002	1.285.002	100	1.285.002	1.285.002	1.285.002	100	0	0	0	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	215.616.236	225.937.777	69.781.901	31	114.317.236	114.528.777	49.760.851	43	101.299.000	111.409.000	20.021.050	18

ELŐTERJESZTÉS

a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2025.09.29.
Az előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Wéninger László polgármester

Jogszábályi háttér:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2021-ben céllenőrzés keretében vizsgálta az önkormányzatok helyi közművelődési rendeleteit, melyben felhívta az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a rendeleteiket folyamatosan és a jogszabályoknak megfelelően vizsgálják felül.

A Kormányhivatal 2025. évben új ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a korábbi ellenőrzés során tett megállapításoknak megfelelően a helyi önkormányzatok felülvizsgálták-e rendeleteiket.

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020-ban alkotta meg a helyi közművelődésről szóló 5/2020. (IV. 15.) önkormányzati rendeletét, a jelenlegi felülvizsgálat szükségességét az is indokolja, hogy a Kultv. 83/A. § (2) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat a közművelődési rendeletét legalább ötévente vizsgálja felül, illetve a rendeletnek meg kell felelnie a jogalkotásról és jogszabályszerkesztésről szóló módosított jogszabályoknak.

Fentieknek megfelelően a rendelettervezet elkészítése megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Wéninger László
polgármester

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások:

A helyi közművelődési feladatok jogszabály szerinti meghatározásával minden helyi közösség, a kulturális élet résztvevői pontos információt kapnak az önkormányzat által fontosnak ítélt tevékenységekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A jelenleg tervezett költségek a rendelet elfogadásával egyidejűleg nem emelkednek.

III. Várható környezeti hatások:

Nincsenek.

IV. Várható egészségi következmények:

Nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nincsenek.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvényi kötelezettség a rendelet megalkotása és ötévenkénti felülvizsgálata, ennek elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

[1] Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének célja, hogy megőrizze a település kulturális értékeit, az önszerveződő közösségeket és a közművelődési tevékenységeket támogassa, ennek keretében meghatározza a feladatellátással kapcsolatos feladatokat.

[2] Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Közművelődési alapszolgáltatások köre

1. § Balinka Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat szervezi meg.

2. A közművelődési feladatellátás szervezeti kerete, formája, módja

2. § Az Önkormányzat az 1. §-ban meghatározott alapfeladatok ellátása érdekében:
- a) közösségi színteret működtet,
 - b) települési könyvtár ellátást biztosít,
 - c) Önkormányzati rendezvényeket szervez.

3. § (1) Az Önkormányzat a következő helyszíneken biztosít közösségi színteret:

- a) Balinka, Petőfi S. u. 60.,
- b) Balinka, Iskola u. 9.

(2) Az Önkormányzat biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér szolgáltatásait.

(3) A közművelődési feladatellátás formái és módjai elsősorban

- a) kulturális rendezvények, kiállítások, színházi és zenei programok,
- b) ismeretterjesztő előadások,
- c) Falunap,
- d) önkormányzati rendezvények,
- e) nemzeti és települési ünnepekhez kapcsolódó rendezvények.

(4) Az Önkormányzat az 1. § szerinti alapszolgáltatások és ezzel kapcsolatos feladatai ellátása során együttműködhet

- a) közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, személyekkel,
- b) közművelődési tevékenységet segítő gazdasági társaságokkal,
- c) nemzetiségi önkormányzattal,
- d) egyházakkal,
- e) közművelődési feladatokat ellátó országos, regionális, járási és vármegyei intézményekkel,
- f) köznevelési intézményekkel és
- g) egyéb helyi civil szervezetekkel.

3. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

4. §(1) Az Önkormányzat az 1. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások finanszírozásáról az önkormányzat éves költségvetési rendeletében dönt.

(2) Az Önkormányzat biztosítja, hogy a településen működő önszerveződő közösségek megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtereket és az ottani szolgáltatásokat.

(3) Az Önkormányzat biztosítja a közösségi színtér működésének személyi és tárgyi feltételeit.

(4) A településen működő közművelődési tevékenységet folytató vagy azt támogató civil szervezetek támogatásáról az önkormányzat képviselő-testülete dönt pályázat útján az erre vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az önkormányzat éves költségvetésének figyelembevételével.

5. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a közösségi színtér használatával kapcsolatos bérleti díjak mértékéről külön határozatban dönt, a bérleti szerződések megkötése a polgármester hatásköre.

4. A közművelődési megállapodás

6. § (1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott közművelődési feladatainak megvalósítása érdekében közművelődési megállapodást köthet olyan jogi vagy természetes személlyel, amely létesítő okirata vagy tevékenysége szerint közművelődési tevékenységet végez.

(2) Az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek előző évi tevékenységükről minden év március 1. napjáig kötelesek beszámolni a képviselő-testületnek.

5. Záró rendelkezések

7. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2020. (IV. 15.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2025.-jén lép hatályba.

Wéninger László
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2025.-én kihirdetésre került.

Fidrich Tamásné
jegyző

Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.
Tel: 22/413-001
e-mail: pm.bakonycsernye@morterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

általános iskola felvételi körzethatárainak véleményezésére

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2025.09.29.

Előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ határozat

Előterjesztést készítette: Berze Melinda

Ellenőrizte: Fidrich Tamásné

Jogszabályi háttér: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent hivatkozott törvény értelmében a Kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az általános iskolák felvételi és működési körzeteit, melyet az érintett önkormányzat véleményez. A véleménynek tartalmaznia kell, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek létszámát, intézményi bontásban (tehát ki hova jár iskolába). Milyen nevelési-oktatási intézmény van a településen. Javasolja-e a felvételi körzethatár módosítását, és ha igen akkor miképpen, illetve egyet ért-e a jelenlegivel. Ennek a kötelezettségnek eleget téve az alábbi határozattervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé véleményezésre.

HATÁROZAT TERVEZET

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében kapott véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja ki:

Balinka Község közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási intézmény nincs.

A községben lakó általános iskolás gyermekek az alábbi oktatási-nevelési intézményekben tanulnak:

- Bakonycsernyei Általános Iskola (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 38.)
- Bodajki Általános Iskola (8053 Bodajk, Bányász ltp. 21-22.)
- A településen élő, általános iskoláskorú hátrányos helyzetű gyermekek száma: 2 fő.
aki a Bakonycsernyei Általános Iskola tanulója.

A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési körzethatárának módosítását.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Fidrich Tamásné
jegyző

NEMZETI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSKESZELŐ

PÁLYAZATI IGAZGATOSÁG

BARONYCSERNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BARONYCSERNYE, RÁKÓCZI ÚT 83.		
IKTATV:	2025. SZEPTEMBER 09.	
B/1048-1/2025		
SZÁM:	MELLEKLET:	
ELŐSZÁM:	ELŐADÓ:	HATÁRIDŐ:
	W. L.	

Iktatószám: NKTK/5430-196/2025
Tárgy: EPER-Bursa rendszer - belépési adatok
Ügyintéző: Taba Gábor
Telefon: +36-1/550-2700
Email: bursa@nktk.hu

Balinka Község Önkormányzata
Balinka
Petőfi Sándor u. 34.
8055

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatom arról, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskeszelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2026. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót a www.nktk.gov.hu oldalról tölthetik le.

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. **A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.** A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 2025. augusztus 29-től a www.nktk.gov.hu oldalon közzétett eljárásrendnek megfelelően, kizárólag a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) valósulhat meg. A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: **2025. szeptember 29.** (postabélyegző).

Az EPER-Bursa rendszerhez történő belépéshez felhasználónév és jelszó szükséges. **Ha az önkormányzat már csatlakozott a korábbi pályázati fordulóban** a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, akkor a kiemelt önkormányzati kapcsolattartó a meglévő felhasználónevével és jelszavával léphet be az EPER-Bursa rendszerbe és ott kitöltheti a Csatlakozási nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2026. évi fordulójához.

Amennyiben az önkormányzat **még nem csatlakozott a korábbi pályázati fordulóban** a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, vagy megváltoztatná a korábbi kiemelt kapcsolattartót, illetve a korábbi kiemelt kapcsolattartónak új jelszót és azonosítót kíván megadni, úgy a következő linken: <https://bursa.emet.hu/Onk/TOnkBelep.aspx> a(z) Balinka Község Önkormányzata részére létrehozott **ideiglenes** felhasználónevével és jelszóval léphet be a rendszerbe:

Felhasználónév: dwyqxq; Jelszó: rTnumcHd

A küldött felhasználónév és jelszó kizárólag a **Csatlakozási nyilatkozat kitöltésére és a kiemelt önkormányzati kapcsolattartó kijelölésére szolgál.** Minden további feladatot a kijelölt kiemelt önkormányzati kapcsolattartó tud elvégezni a rendszerben az általa megadott felhasználónevével és jelszóval belépve. Kérjük, hogy amennyiben a 2025. évi pályázati fordulóban megadott kiemelt önkormányzati kapcsolattartót jelölnék ki a 2026. évi forduló kiemelt önkormányzati kapcsolattartójává, úgy a kapcsolattartó a már meglévő felhasználónevével belépve hozza létre a Csatlakozási nyilatkozatot, és ebben az esetben a küldött felhasználónevet és jelszót ne használják! Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozat kitöltése előtt a **Felhasználók** menüpontban azokat az önkormányzati felhasználókat, akik már nem kezelik a Bursa Hungarica pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben, töröljék a felhasználók közül!

Budapest, 2025.08.29.

Tisztelettel:

Krucsiné Herter Anikó
főigazgató

hatáskör gyakorlója nevében és megbízásából

Bud
Binder Eufrozina
pályázati igazgató

Székhely címe: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Levelezési cím: 1381 Budapest, Pf. 1418.

www.nktk.gov.hu



Balinka község Polgármestere
8054 Balinka, Petőfi S. utca 34.
Tel: 22/411-506
e-mail:pm.balinka@morterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

Közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 54.§-a.

Előterjesztés készítette: Fidrich Tamásné jegyző

Előterjesztést ellenőrizte: Fidrich Tamásné jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Képviselő- testület

Döntés hozatal formája: Nyílt ülés

Döntéshozatal módja: egyszerű szótöbbség, határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mötv. 54§-ában meghatározottak szerint a képviselő-testület évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart. Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 26.§-a alapján a képviselő-testület határozattal dönt az időpont meghatározásáról.

Ennek megfelelően az alábbi határozat tervezetét terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT TERVEZET közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Balinka község Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. október 27. napján közmeghallgatást tart.

Helye: Művelődési Ház Balinka, Petőfi S. utca 16.00 órai kezdettel.

Művelődési Ház, Balinka-Mecsér Iskola utca 17.30 órai kezdettel.

Felkéri a jegyzőt a közmeghallgatás idejének közzétételére.

Felelős: polgármester/jegyző

Határidő: közmeghallgatás időpontját megelőző 5. nap.

Wéninger László
polgármester

Balinka község Polgármestere
8054 Balinka, Petőfi S. utca 34.
Tel: 22/411-506
e-mail: pm.balinka@morterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

lemondott tiszteletdíjak felhasználásával kapcsolatos döntésre

Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet).

Előterjesztést készítette: Fidrich Tamásné jegyző

Előterjesztést ellenőrizte: Fidrich Tamásné jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

Döntéshozatal formája: Nyilvános ülés

Döntéshozatal módja: egyszerű többség, határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: képviselő-testület) képviselői (Domavári László, Osgyán Norbert, Stohl Tímea) írásban arról nyilatkoztak, hogy a 2025. évi októberi tiszteletdíjukról lemondanak. A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíjának mértékét a rendelet 1. §-ában bruttó 30.000 Ft/hó/fő összegben határozta meg, ehhez szükséges számítani a közterheket, mely 3.510 Ft/hó/fő.

A képviselő-testület a 119/2024. (X. 9.) határozatában 60.000 Ft/hó összegben határozta meg az alpolgármester tiszteletdíját. Fodor Róbert alpolgármester szintén írásban nyilatkozott, hogy tiszteletdíjának feléről, 30.000 Ft/hó összegről lemond.

Fentiek alapján a költségvetésben más feladatra használható összeg összesen 134.430 Ft, melynek más célra történő felhasználásáról szükséges döntenie a képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Wéninger László
polgármester

HATÁROZAT TERVEZET

lemondott tiszteletdíjak felhasználásával kapcsolatos döntésről

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület tagjai, illetve az alpolgármester által tett – a 2025. évi októberi tiszteletdíjak lemondásával kapcsolatos – nyilatkozatot tudomásul veszi, ezzel összefüggésben úgy dönt, hogy a fennmaradó 134.430 Ft összeget célra használja fel.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg, továbbá felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetésének e tárgyban történő módosítását a következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával készítse elő.

Felelős: polgármester/jegyző

Határidő: értelem szerint

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Balinka Község Önkormányzata** (8055 Balinka, Petőfi u. 34.)
Képviseli: Wéninger László polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó),

másrészről **Hufnágel Pál Péter** (8055, Balinka, Petőfi S. u. 28.) mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) – együttesen a továbbiakban: szerződő felek között - az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. Bérbeadó határozatlan időre bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, 142 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben Balinka, Petőfi S. u. 32. szám alatt található, 35 m² alapterületű komfort nélküli lakást (a továbbiakban: bérlemény) és a 143 hrsz. 7869 m² földterületet (továbbiakban: bérlemények).
2. a. Szerződő felek a **bérleti díjat** Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében **havi 10.000 Ft**, azaz Tízezer forint összegben állapítják meg.
2. b. Az esedékes bérleti díjat a bérlő legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig köteles bérbeadó részére készpénz átutalási megbízáson megfizetni. Bérbeadó köteles a számlát olyan időpontban kiállítani és bérlőnek megküldeni, hogy bérlő fenti fizetési kötelezettségét szerződészerűen teljesíthesse.
2. c. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése, illetve kérelmére engedélyezett bármilyen fizetési halasztás esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege.
2. d. A bérleti díjon felül a bérlő köteles a bérlemény következő közüzemi költségeit megfizetni: villamosenergia-költség, víz és csatornadíj, fűtődíj, szemétszállítási díj.
3. A bérbeadó köteles gondoskodni a lakás karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról kivéve, ha a meghibásodás nem rendeltetésszerű használatból ered.
4. Bérlő a bérleményt kizárólag saját maga és családja, valamint hozzátartozói lakhatására használhatja, azt tovább albérletbe nem adhatja, illetve harmadik személy részére nem hasznosíthatja.
5. Bérlő köteles a lakást rendeltetésszerűen használni, annak állagát megővni – ideértve a lakás tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit és a közös használatra szolgáló helyiségeket is – továbbá azt tisztán tartani. Amennyiben a bérlő a lakáson bármilyen átalakítást, felújítást vagy egyéb értéknövelő munkát kíván végrehajtani, azokat kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén teheti meg.
6. A bérleti díj nem határidőben történő teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben bérbeadó jelen szerződés azonnali hatályú felmondásával élhet.
7. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez írásban intézett felmondó nyilatkozattal, legalább 30 napos felmondási idővel felmondani.

8. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó jelen szerződést írásban felmondhatja, ha a bérlő a bérleti díjakat a fizetésre megállapított határidőig nem fizeti meg és legalább egy havi bérleti díj hátralék keletkezik. Ha a bérlő a bérbeadó által a befizetésre megállapított határidőig a bérleti díjakat nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.
9. Bérlő a lakásba való beköltözkéskor használatbavételi díjat nem fizet, de a lakás elhagyásakor a bérbeadó részére történő visszaadáskor nem tarthat igényt lelépési – lakáshasználatba vételi – díjra.
10. Bérlő jelen bérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül a bérleményt az átadás kori állapotnak megfelelően és felszereltséggel köteles a bérbeadó részére visszaadni. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnéskor a bérbeadó nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani.
11. Bérlő köteles túrni a saját bérleményében építési-szerelési munkák elvégzését, ha az épület vagy más bérlemények állagának megóvása, lényeges hiba elhárítása, kár megelőzése érdekében történik, még abban az esetben is, ha a hiba megszüntetése bérlői kötelezettség.
12. Bérbeadó meghatalmazott képviselője a lakás rendeltetésszerű használatát jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés kiterjed a bérleményre, a bérlemény berendezési, felszerelési tárgyainak – amennyiben azok az önkormányzat tulajdonát képezik – állapotára, a bérlemény rendeltetésszerű használatára és a befogadott személyekre.
13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
14. A szerződésből eredő jogviták eldöntésére felek kikötik a bérbeadó székhelye szerint illetékes helyi bíróság kizárólagos illetékességét.

Szerződő felek a szerződést áttanulmányozták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Balinka, 2025. 10. 01.

Wéninger László
polgármester
Balinka Község Önkormányzata
képviselője
bérbeadó

Hufnágel Pál Péter
bérlő

ELŐTERJESZTÉS

villamosenergia beszerzésére

Jogszábeli háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Előterjesztést készítette: Fidrich Tamásné jegyző

Előterjesztést ellenőrizte: Fidrich Tamásné jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

Döntéshozatal formája: Nyilvános ülés

Döntéshozatal módja: egyszerű többség, határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk és az Audax Renewables Kft. (a továbbiakban: Kft.) között megkötött villamenergia beszerzéséről szóló szerződések – mind a közvilágítás, mind a közintézmények vonatkozásában – 2025. december 31-én lejárnak. A Kft. megküldte a következő időszakra vonatkozó szerződések tervezetét, mely tartalmazza az árat, illetve választási lehetőséget a határozott idejű szerződés 1 vagy 2 éves tartamára vonatkozóan. A Kft. 2025. szeptember 30-ig tartja fenn ajánlatát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Wéninger László
polgármester

HATÁROZAT TERVEZET

villamosenergia beszerzéséről

A képviselő-testület Balinka Község Önkormányzat teljes ellátási célú villam energia beszerzésére az Audax Renewables Kft.-vel (1139 Budapest, Fiastyúk u. 4-8., cégjegyzékszám: 01-09-181155, adószám: 24765648-2-44) 2026. január 1. – 20... december 31. közötti időszakra külön-külön szerződést köt

- Balinka település közvilágítása ellátása és a
- Balinka településen található közintézmények villamos energia ellátása érdekében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2025. szeptember 30.

Tervezze tudatosan energiaköltségeit!



Audax Renewables Kft. - 9013 Győr, Pf. 868

Balinka Község Önkormányzata
Balinka
Petőfi Sándor utca 34
8055



Audax Renewables Kft.
9013 Győr, Pf. 868



www.audaxrenewables.hu



versenypiac@audaxrenewables.hu

Tisztelt Partnerünk!

Legfontosabb célunk az, hogy hosszú távon is stabil alapokon álló szolgáltatást nyújtsunk. Ezért árainkat minden évben úgy alakítjuk ki, hogy ügyfeleink érdekeit és a világgpiaci trendeket is szem előtt tartsuk. Az Ön számára készült szerződéses ajánlatunkat is így alakítottuk ki, amelyet ehhez a levélhez melléeltünk.



Önnek, mint kiemelt partnerünknek saját kapcsolattartó áll rendelkezésére a gyors és hatékony ügyintézéshez, akit az alábbi elérhetőségeken kereshet:

Horváth Boglárka

boglarka.horvath@audaxrenewables.hu

1403

Kérjük, hogy a mellékelt szerződést annak cégszerű aláírását követően elektronikus úton küldje vissza kapcsolattartója e-mail címére, vagy a versenypiac@audaxrenewables.hu e-mail címre!


A cégszerűen aláírt szerződésnek és mellékleteinek a szerződésen feltüntetett érvényességi időn belül be kell érkeznie társaságunkhoz. Kérjük, figyeljen arra, hogy a szerződés befogadásának feltétele egy, az érvényes elektronikus számlaszolgáltatáshoz kapcsolódó e-mail cím megadása, mivel 2025-től törvényi kötelezettségeinknek eleget téve számláinkat elektronikus formában szükséges kiállítanunk.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését, és hozzájárulhatunk cége sikereihez!

Éljen a lehetőséggel az érvényességi időn belül!

Üdvözlettel:

dr. Pap Gabriella
ügyvezető igazgató
Audax Renewables Kft.



Értékesítő Ügyintéző: Horváth Boglárka

Szerződés száma: RMP01-VE-98760-S-25

1. Felhasználó adatai:

Balinka Község Önkormányzata

A társaság/vállalkozó szerződő fél neve¹:

Székhelye¹:

8055	Balinka	Petőfi Sándor utca	34
ir.szám	település neve	község neve	házzsám, emelet, ajtó

Levelezési cím¹:

8055	Balinka	Petőfi Sándor utca	34
ir.szám	település neve	község neve	házzsám, emelet, ajtó

T84.11

15364562-2-07

Nyilvántartási/Cégjegyzékszám¹

TEAOR

Adószáma¹

ÁFA csoportazonosító⁵

Göndöcs Edina

hiv.balinka@vivamail.hu

Kapcsolattartó neve¹

e-mail címe²

telefonszáma¹

polgarmester@balinka.hu;

Felhasználó és/vagy Eltérő fizető Elektronikus számlafogadó e-mail címe¹

Eltérő fizető adatai:

Eltérő fizető (cég) neve³:

Adószáma⁴

Székhelye³:

ir.szám	település neve	község neve	házzsám, emelet, ajtó
---------	----------------	-------------	-----------------------

Postafiók esetén:

ir.szám	település neve	postafiók száma
---------	----------------	-----------------

2. Fizetési mód

A fizetés módja: előre fizetés banki átutalással.

Kérjük, adja meg a Felhasználó, illetve eltérő számla fizető esetén az Eltérő fizető banki adatait!

OTP Észak-dunántúli r., Mór

11736044-15364562

Bankjának neve¹

Bankszámlaszáma¹

3. Ármegállapítási időszak

Ármegállapítási időszak

Kezdetre

Vége

2026.01.01. -tól/től

☐ 2026.12.31.

☐ 2027.12.31.

Amennyiben a Felhasználó nem jelöli meg egyértelműen, hogy mely Ármegállapítási Időszakra kéri a szerződéses árat, úgy automatikusan a leghosszabb időszakra vállalja a hűségdíjat és ezzel együtt a felmondási joga korlátozását.

Jelen szerződéses ajánlat 2025.09.30. -ig érvényes.

Számlázási kérdésekben a jövőben az Audax Renewables Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat üzleti ügyfélként a 1403-as hívószámon. Technikai kérdésekkel, kérjük, továbbra is a területileg illetékes hálózati szolgáltatójához („Elosztói Engedélyes”) forduljon. Az Elosztói Engedélyesek címét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

1 Kötelezően töltendő mezők.

2 Használatban levő e-mail megadását kérjük az esetleges egyeztetésekhez.

3 Felhasználótól eltérő számlafizető esetén kötelezően töltendő.

4 Feleknek tudomása van arról, hogy a Kereskedő által kiállított számlák a Felhasználó nevére és adószámára (mint Vevő) kerülnek kiállításra, az Eltérő Fizető fél adószáma az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján a számlán nem tüntethető fel, ezért az Eltérő Fizető fél ezen bizonylatok alapján ÁFA-levonásra nem jogosult, illetve erre hivatkozva a Felhasználó, illetve Eltérő Fizető fél számlakifogással nem élhet.

5 Kötelezően kitöltendő mező, amennyiben ÁFA csoporttag

Szerződés száma: RMP01-VE-98760-S-25

1. A szerződés tárgya

Jelen Szerződés a Kereskedő és a Felhasználó között jelen Szerződés 5. sz. mellékletében foglalt Felhasználási hely(ek)re vonatkozóan villamos energia adásvételére és a Felhasználási hely(ek) mérlegkör-tagságának biztosítására jött létre. Ennek alapján a Felhasználó vállalja, hogy a Kereskedő által átadott villamos energiát átveszi, és annak jelen Szerződés szerinti díjait megfizeti.

2. Kereskedő adatai

Audax Renewables Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Flastyúk utca 4-8. • Levelezési cím: 9013 Győr, Pf. 868 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44 • Bankszámlaszám: ING Bank HUF: 13700016-08102027; EUR: IBAN: HU68 1378 9017 0810 2010 0000 0000; SWIFT: INGBHUHBXXX • Honlap: www.audaxrenewables.hu • Telefon: 1403

3. A felhasználó adatai

A Felhasználó, illetve Eltérő számlafizető esetén az Eltérő számlafizető adatait a Felhasználói Adatlap tartalmazza.

4. Számlázás, fizetés, elszámolás

4.a A fizetési mód, előre fizetés banki átutalással.

A Felhasználó a számlák összegét azok kiállításától számított 12 naptári napon belül egyenlíti ki.

4.b Az átadott villamos energiáért jelen Szerződés 6. sz. mellékletében meghatározott ellenérték fizetendő. Ha az Eltérő fizető is alanya a szerződésnek, úgy a Felhasználónak és a Fizetőnek a felelőssége egyetemleges a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség tekintetében.

4.c A Felek havonkénti számlázásban és díjfizetésben állapodnak meg. Az általános rendszerhasználati díjakat a Felhasználó közvetlenül, a Kereskedő közreműködése nélkül fizeti meg az átviteli Elosztói Engedélyes részére. Felek megállapodnak, hogy Felhasználó által díktált mérőállás alapján nem készül számla. Kereskedő a havonként meghatározott szerződött volumenek alapján az adott havi fogyasztás megkezdése előtt előre fizetendő részszámlát bocsát ki, amelyet Felhasználó a számlán szereplő határidő szerint kiegyenlít. Az előre fizetendő részszámla elszámolás részleteit a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az elosztók által publikált, profilcsoportokhoz tartozó, egy naptári éven belül érvényes negyedórás terhelési profilgörbéket az elosztói engedélyesek honlapjukon közzéteszik, jellemzően a tárgyévet megelőző utolsó hónapban.

Az előre fizetendő részszámlák átváltási árfolyama a számla kiállításának napján érvényes MNB devizaárfolyam +5 Ft/EUR. A rész és elszámoló számlák átváltási árfolyama az adott számlázási időszakkal egybeeső elszámolási időszak utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyam +5 Ft/EUR.

4.d 2025. január 1. napjától Kereskedő a számláit, valamint egyéb számviteli bizonylatait elektronikus formában állítja ki és azokat vagy azok elektronikus átvételének lehetőségéről szóló tájékoztatást - Felek eltérő megállapodása hiányában - a Felhasználó Elektronikus számlafogadó e-mail címére küldi meg. Elektronikus számlafogadó e-mail hiányában vagy amennyiben ez a számla fogadására nem alkalmas, úgy Kereskedő jogosult - de nem köteles - a számláit Felhasználó utolsó ismert e-mail címére, közhiteles nyilvántartásban elektronikus elérhetőségként megjelölt e-mail címére, hivatalos elektronikus elérhetőségére megküldeni vagy - amennyiben Felhasználó ilyennel rendelkezik - a Felhasználóhoz tartozó kereskedői online ügyfélszolgálati rendszeren keresztül elérhetővé tenni. Az Elektronikus számlafogadó e-mail cím rendelkezésre állásának biztosítása Felhasználó kötelezettsége, így amennyiben Felhasználó ezt elmulasztja és Kereskedő az elküldött elektronikus üzenettel vagy más módon igazolja, hogy a számlát a Felhasználónak megkísérelte küldeni vagy azt, hogy nem állt rendelkezésre számla fogadásra alkalmas Elektronikus számlafogadó e-mail cím, úgy Felhasználó nem hivatkozhat arra, hogy a számlát késve vagy nem kapta meg és nem mentesül a számla késedelmes fizetéséhez vagy nem teljesítéséhez kapcsolódó következmények alól.

Az alábbi linken tájékozódhat, hogy elektronikus számla fogadó email címet milyen módon tudja megtekinteni, illetve módosítani.

<https://audaxrenewables.hu/ugyintezes/gyakori-kerdesek/szamlazas-es-fizetes/>

5. Egyéb feltételek

5.a Jelen Szerződés határozott időtartamú. A szerződés a 8. pontban foglalt napon jön létre, és a Felhasználói Adatlap 3. pontja szerinti, azon Ármegállapítási Időszak utolsó napján jár le, amely Ármegállapítási Időszakra vonatkozóan a Felek a villamosenergia-egységárban megállapodtak (Lejárat Napja). A szolgáltatásnyújtás kezdete a Felhasználói Adatlapon megjelölt/választott Ármegállapítási Időszak első napja.

Felhasználó jogosult a Szerződés 6. sz. mellékletében meghatározott változó árazás helyett kötött (fix) árazásra vonatkozó ajánlatot igényelni a Kereskedőtől, amennyiben a határozott idejű szerződés esetén az Ármegállapítási Időszak 12 hónapnál hosszabb időtartamra került meghatározásra vagy a Szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozatlan időtartamú, éves Fordulónapos szerződéssé alakul át.

Felhasználó a Szerződés időtartamával megegyező, de legalább egy éves időtartamra jogosult kötött (fix) árazásra vonatkozó ajánlatot kérni, legkésőbb az ajánlat kérés időpontja szerinti - a Szerződés időtartamába eső - naptári év utolsó napját megelőző 30. napig a Kereskedőnél bejelentett kapcsolattartója vagy képviselője útján a 1403-as telefonszámon

Mellékletek

5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája

6. sz. melléklet: A villamos energia díjai

8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)



Teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés

BIZALMAS

Szerződés száma: RMP01-VE-98760-S-25

vagy elektronikusan az ugyintezes@audaxrenewables.hu e-mail címen.

Felhasználó igényének kézhezvételét követően Kereskedő egyeztetéseket folytat Felhasználóval, amelynek során a kötött (fix) árazásra vonatkozóan a jelen szerződés módosítása vagy megszüntetése és új szerződés megkötése végett a szerződés(módosítás) valamennyi lényeges feltételeit tartalmazó ajánlatot küld Felhasználónak.

A Felhasználó jelen pont szerinti igényének közlése, a Felek közötti egyeztetések megkezdése, valamint a Kereskedő ajánlatának közlése a felek eltérő megállapodása hiányában jelen szerződést nem módosítja vagy szünteti meg, a Felek jelen szerződésből eredő kötelezettségeiket továbbra is teljesíteni kötelesek.

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés megkötésének időpontjában, jelen Szerződés 5. sz. mellékletében feltüntetett Felhasználási helyekre vonatkozóan fennáll közöttük teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés, azt a szolgáltatásnyújtás kezdetével megszüntetik, és helyette a jelen dokumentumban foglalt új, teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződést megkötik.

Jelen Szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozatlan időtartamú, éves Fordulónapos szerződéssé alakul át, amennyiben a Felek egyike a szerződésnek a határozott időtartam utolsó napjára vonatkozó megszüntetési igényét a Lejárat Napját 30 nappal megelőzően a felmondás szabályai szerint, írásban nem közli.

A Kereskedő a Lejárat Napját követő időszakra vonatkozó 6. számú melléklet 1-es pontjában lévő díjlemeket a Lejárat Napját 45 nappal megelőzően a Felhasználóval közli, ennek hiányában az utolsó Ármegállapítási Időszak szerinti 6. számú melléklet 1-es pontja szerinti díjlemek alkalmazandók a Lejárat Napját követő időszakban is. Jelen Szerződés annak határozott időtartama alatt rendes felmondással nem mondható fel.

Amennyiben a szerződés határozatlan időtartamúvá válik, a Felek a szerződést rendes felmondással a Fordulónapra 30 napos felmondási idővel írásban mondhatják fel. A Fordulónap az Ármegállapítási Időszakot követő naptári nap, majd ezt követően minden év ugyanezen naptári napja.

A Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés felmondására irányuló nyilatkozat legkorábban a Fordulónapot 12 hónappal megelőzően közölhető. Amennyiben bármely Fél ennél korábbi időpontban közli a másik Féllel a felmondását, úgy az a szerződés megszüntetését nem eredményezi.

5.b A Kereskedő jogosult – a honlapján történő előzetes közzététel vagy a Felhasználók előzetes tájékoztatása után – minden naptári negyedévben egy alkalommal, a következő naptári negyedév első napjától kezdődő hatállyal a 6. sz. melléklet 1-es pontja szerinti díjlemeket egyoldalúan megváltoztatni. A Felhasználó a módosított díjlem közlésétől számított 15 napon belül a szerződést írásbeli rendes felmondással legalább 30 napos felmondási idővel naptári hónap első napjára felmondhatja.

Amennyiben a Lejárat Napja és a naptári negyedév első napja ugyanazon dátumra esik, a Kereskedő, vagy a jelen pontban meghatározott negyedévenkénti áremelésre vonatkozó jogát vagy az 5. a pontban meghatározott árközlési jogát jogosult érvényesíteni. Amennyiben a szerződés 6. sz. mellékletének 2. a pontjában a Kereskedő Árgaranciát vállal, úgy az abban meghatározott időszak végéig lemond ezen pontban megfogalmazott áremelési jogáról.

5.c A Felhasználóra automatikusan továbbhárítható minden olyan adó, adó módjára vagy egyéb módon és/vagy jogcímen megfizetendő pénzügyi teher, egyéb díj, ráfordítás, díjnövekmény vagy pénzeszköz (a továbbiakban: egyéb díj), amely a szerződéskötést követően hatóságilag, jogszabály vagy a Felek érdekkörén kívül eső más úton kerül bevezetésre. A Kereskedő a fentiek szerinti költségeket jogosult a Felhasználó által fizetendő díjba változatlan módon beépíteni, feltéve, hogy ezt jogszabály nem zárja ki. Ezen felül a Felhasználóra továbbhárítható automatikusan minden olyan, a Kereskedő által is megfizetendő, a fentiekben nem említett egyéb díj, amely a köztük fennálló szerződésben meghatározott kötelezettséget a Kereskedő hátrányára változtatja meg. Amennyiben a KÁT elszámolásának díjal a MAVIR ZRt. által meghatározott elszámolási rendszer változása miatt megemelkednek, a Kereskedő az esetleges árváltozást jogosult a Felhasználó felé továbbhárítani, és az általa fizetendő díjba változatlan módon beépíteni. Jelen pontban foglaltak a szerződés Felhasználó általi felmondását nem alapozzák meg.

A szerződésfelmondást és a határozott időtartam lejártakorai megszüntetési igényt a Kereskedő kizárólag írásban, elektronikus úton fogadja el. A Kereskedő jogosult a felmondás hatályosulását egy, az utolsó ajánlattételi jog körülményeiről szóló nyilatkozat megtételéhez kötni, a 8. számú melléklet szerint. A felmondási idő a felmondásnak a Kereskedőhöz történő beérkezésétől indul.

Elektronikus cím: verseny piac@audaxrenewables.hu

5.d Amennyiben a Felhasználó a Kereskedővel megkötött bármely villamosenergia-adásvételi szerződéséből adódó bármely fizetési kötelezettségének az abban foglaltak szerint nem tesz eleget, úgy a Kereskedő jogosult a Felhasználóval megkötött bármely villamosenergia-adásvételi szerződését azonnali hatállyal felmondani, illetve az e szerződésekkel érintett bármely Felhasználási helyet vagy egyidejűleg azok mindegyikét a Felhasználó kockázati kategóriájának –

Mellékletek

5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája

6. sz. melléklet: A villamos energia díjai

8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)



Teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés

BIZALMAS

Szerződés száma: RMP01-VE-98760-S-25

amennyiben az egyes szerződések kockázati kategóriái eltérőek, akkor a legrosszabb kockázati kategóriának – megfelelően kikapcsoltatni.

- 5.e** Amennyiben a Felhasználó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 66/D. §-a szerinti aggregálási szerződést (a továbbiakban: Aggregálási Szerződés) köt, Felhasználó felelőssége, hogy Kereskedő annak megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb az aggregálási tevékenység tényleges megkezdését megelőző 60 napon belül értesüljön arról. Az Aggregálási Szerződés körében Kereskedő részére történő tájékoztatásnak ki kell terjednie az aggregálási tevékenység Felhasználó felhasználási hely(ei)n történő megkezdésének – annak tájékoztatást követő megváltozása esetén a megkezdés megváltozott – időpontjára. Felhasználó felelős az Aggregálási Szerződéssel kapcsolatos jelen pont szerinti kötelezettségeinek elmulasztásából eredő károkért.

Aggregátor és Kereskedő közötti hatályos szerződéses jogviszony hiányában nem kezdhető meg az aggregálási tevékenység. Kereskedőt nem terheli felelősség az Aggregátor és Kereskedő közötti szerződéses jogviszony bármilyen okból megszűnése vagy nem jönne létre.

Kereskedő az Aggregálási Szerződésről való tudomásszerzést követően az aggregálási tevékenységre tekintettel bármikor jogosult a villamosenergia-adásvételi szerződéses feltételeket egyoldalúan módosítani azzal, hogy Kereskedő az Aggregálási Szerződésre tekintettel Felhasználóval szemben nem alkalmazhat semmilyen hátrányos intézkedést.

6. Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

- 6.a** A Kereskedő működését a Villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata szabályozza. Ezen Üzletszabályzat alapján a Kereskedő Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) dolgozott ki. Az ÁSZF és az Üzletszabályzat jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogviszonyára az ÁSZF, valamint az Üzletszabályzat rendelkezései irányadók, amelynek mindenkor hatályos változata a Kereskedő honlapján (www.audaxrenewables.hu/uzletszabalyzat), illetve www.audaxrenewables.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) megtalálható. A Felhasználó kérése esetén a hatályos Általános Szerződési Feltételeket és az Üzletszabályzatot a Kereskedő megküldi részére. Ezen kérés hiányában a Kereskedő úgy tekinti, hogy a Felhasználó az ÁSZF és az Üzletszabályzat rendelkezéseit megismerte, és azokat a szerződés aláírásával elfogadta, így a későbbiekben a Felhasználó nem hivatkozhat arra, hogy nem állt módjában az ÁSZF/Üzletszabályzat megismerése és elfogadása.

- 6.b** Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi továbbá a Felhasználói Adatlap, a Felhasználási helyek adatai (5. sz. melléklet), a Villamos energia díj (6. sz. melléklet), amennyiben jelen Szerződés megkötése kereskedőváltással jár, a Kereskedő meghatalmazása (1. sz. melléklet), illetve amennyiben Felhasználó rendelkezik háztartási méretű kiserőművel, a HMKE termelési, fogyasztási nyilatkozat (7. sz. melléklet), valamint az utolsó ajánlattételi jog felvételével rendelkező szerződés esetén a Last Call melléklet (8. sz. melléklet) amelyek jelen szerződéssel együtt megküldésre kerültek.

7. Egyéb rendelkezések

7. a Szerződésmegszüntetési díj

Amennyiben a Felhasználó a szerződést a határozott időtartam lejártá előtt felmondási ok nélkül meg kívánja szüntetni, írásban kezdeményezheti a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Kereskedőnél. Ettől kivételt képez a Kereskedő által biztosított fix áras konstrukcióra való áttérés, mely esetén a Kereskedő eltekint a szerződésmegszüntetési díjtól. Amennyiben a Kereskedő a közös megegyezéssel történő megszüntetéssel egyetért, a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését szerződésmegszüntetési díj megfizetéséhez kötheti, amelynek összege a Feespot díjelem és az el nem vitt mennyiség szorzata.

7. b Nem teljesítési kötbér (Bánatpénz)

7.b.1 Amennyiben a Felhasználó a Szerződés aláírását követően, de a tényleges vételezés megkezdését megelőzően a Szerződéstől Kereskedőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal eláll, köteles a Szerződésben meghatározott szerződött mennyiség teljes díjának 30%-a megfelelő összeget bánatpénz jogcímen Kereskedő részére megfizetni. A Bánatpénz a villamos energia adásvételi szerződéstől való elállás napján esedékes és a Kereskedő legkorábban ezen a napon jogosult a Bánatpénzről számlát kiállítani a Felhasználó részére.

7.b.2 Amennyiben a Felhasználó nem áll el a Szerződéstől és nem is mondja fel a Szerződést a Szerződésben írt feltételeknek megfelelően, de ennek ellenére a Felhasználó ténylegesen nem veszi igénybe a Szerződésben meghatározott szolgáltatást a Kereskedőtől, ezt a Felek úgy tekintik, hogy a Felhasználó a 7.b.1 pontban meghatározott elállási jogát (ráutaló magatartással) gyakorolta és a bánatpénz fizetésére köteles az ott foglaltak szerint.

7.b.3 Amennyiben a Szerződés teljesítése: (i) a Felhasználónak felróható okból, illetve a Felhasználó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül; illetve ha (ii) a Szerződés azért nem lép hatályba, mert a Felhasználó harmadik féllel kötött szerződésében foglalt utolsó ajánlattételi jogot másik kereskedő gyakorolja és emiatt a Felhasználó a villamos energia vételezését a szállítási időszak kezdő időpontjában nem kezdi meg – feltéve, hogy a szerződésszegés vagy lehetetlenülés oka nem Vis Major vagy a Kereskedő szerződésszegése – úgy Felhasználónak a szerződött mennyiségből még el nem fogyasztott mennyiség és a FEE_{spot} díjelem szorzata, de minimum a teljes szerződött mennyiség Szerződés szerinti díjának 30%-a összegű kötbért ("Nem Teljesítési Kötbér") kell fizetnie a Kereskedő részére, illetve ha (iii) a Szerződés a Felhasználó szerződésszegése miatt szűnik meg vagy olyan egyéb okból, szűnik meg, amelyért a Felhasználó felelős.

Mellékletek

5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája

6. sz. melléklet: A villamos energia díjai

8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)



Szerződés száma: **RMP01-VE-98760-S-25**

Felhasználási helyek listája

Mérő típusa ¹	Felhasználási hely címe (irányítószám, település neve, közterület neve, házszám, emelet, ajtó)	Mérési pont (POD) azonosító	Mértékadó éves fogyasztás MWh	Tarifa típusa ²	Elosztói engedélyes kódja ³
vezérelt	8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 0047	HU000110-11-5000000000000001068150	0,001 indexált		110
profílos	8054 Balinka, Pihenőház 0001	HU000110-11-50000000000000000881832	0,141 indexált		110
profílos	8054 Balinka, Pihenőház 0001	HU000110-11-50000000000000000881839	2,197 indexált		110
profílos	8054 Balinka, Bányatelep 0001	HU000110-11-50000000000000000881848	0,187 indexált		110
profílos	8055 Balinka, Dózsa György utca 3	HU000110-11-500000000000000000045556	0,584 indexált		110
profílos	8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 0060	HU000110-11-500000000000000000022555	0,001 indexált		110
profílos	8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 0060	HU000110-11-500000000000000000022558	1,265 indexált		110
profílos	8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 0047	HU000110-11-500000000000000000022560	0,531 indexált		110
profílos	8055 Balinka, Dózsa György utca 0003	HU000110-11-500000000000000000022563	0,004 indexált		110
profílos	8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 0034	HU000110-11-500000000000000000022566	1,499 indexált		110
profílos	8054 Balinka, Dörschner utca 10, HRSZ 65	HU000110-11-500000000000000000022571	0,654 indexált		110
profílos	8054 Balinka, Iskola utca 0009	HU000110-11-500000000000000000022573	0,315 indexált		110
profílos	8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 26	HU000110-11-500000000000000000022578	0,152 indexált		110
profílos	8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 363	HU000110-11-500000000000000000096483	0,001 indexált		110
profílos	8054 Balinka, Iskola utca 0002	HU000110-11-500000000000000000022575	0,264 indexált		110
profílos	8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 83	HU000110-11-5000000000000000000893517	0,001 indexált		110
profílos	8054 Balinka, Iskola utca 2	HU000110-11-50000000000000000001070744	0,05 indexált		110
profílos	8055 Balinka, Petőfi Sándor utca	HU000110-11-50000000000000000001092629	0,411 indexált		110
profílos	8054 Balinka, Kálai Éva utca	HU000110-11-50000000000000000001092630	0,303 indexált		110
profílos	8054 Balinka, Kálai Éva utca 101	HU000110-11-50000000000000000000893502	0,321 indexált		110

Elosztói engedélyesek

Kódszám	Név	Cím
310	MVM Délmászfűtőhálózati Kft.	6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
210	ELMU Hálózati Kft.	1132 Budapest, Váci út 72-74.
220	MVM Érmászfűtőhálózati Kft.	3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.
120	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	7626 Pécs, Rákóczi út 73/b.
110	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	9027 Győr, Kándó Kálmán u. 11-13.
130	OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.	4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
1000	MAVIR Zrt.	1030 Budapest, Anikó u. 4.

¹Készített, profílos, időszake vagy más, mérési

²Mérési pont (POD) azonosító; havi elszámolás alapján állapítják. 33 karakterből álló azonosító. Amennyiben ezt az adatot havi villamosenergia számla nem tartalmazza, az adatot a területileg illetékes Elosztói Engedélyes adja meg. Kérjük a 33 karakter pontos lejegyzését.

³Tarifa szerződött mérési pontok esetén történő.

⁴Territoriális illetékes Elosztói Engedélyes. A szerződéskötés időpontjában a kereskedelmi vállalkozás felhasználójának a most tüntetett nem kötelező.

Teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés

BIZALMAS

Szerződés száma: RMP01-VE-98760-S-25

7. c Elévülés

A jelen Szerződésből eredő polgári jogi igények a követelés esedékességének napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti időben évülnek el.

8. A szerződés létrejötte

A Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony azon a napon jön létre, amelyen a Felhasználó által aláírt szerződés a Kereskedőhöz beérkezik, amennyiben az Üzletszabályzatban és az ÁSZF-ben foglalt előfeltételek teljesülnek. A Kereskedő jelen szerződéses dokumentum (ajánlat) valamennyi feltételét lényeges feltételnek (Lényeges Feltétel) minősíti, így a Felek között a szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a Felhasználó valamennyi Lényeges Feltételt elfogadja, változatlan tartalommal (kiegészítés/módosítás/törlés nélkül), azaz jelen szerződéses dokumentációt kiegészítés/módosítás/törlés nélkül aláírva küldi vissza.

9. Energiahatékonysági tájékoztatás

A Kereskedő energiahatékonyságot javító intézkedései, programjai, az energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek és szervezetek, továbbá az energetikai fogyasztói tanácsadó III. érdekvédelmi szervezetek elérhetőségei megtekinthetők honlapunkon, a www.audaxrenewables.hu/energiahatékonysag elérhetőségen.

10. Az ajánlat érvényessége

Jelen szerződéses ajánlat a Felhasználó Adatlapon megjelölt időpontig érvényes.

A fentiek tanúsításaként a Felek képviselői a jelen Szerződést – amely 2 eredeti példányban készült – gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti keltezéssel aláírták.

Győr 2025.08.27.

kelt év hónap nap

Balinka Község Önkormányzata
mint Szerződő fél képviselőjében

mint Eltérő fizető képviselőjében

Audax Renewables Kft.
képviselőjében dr. Pap Gabriella

Mellékletek

- 5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája
- 6. sz. melléklet: A villamos energia díjai
- 8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)



Szerződés száma: **RMP01-VE-98760-S-25**

1. Nettó villamosenergia egységarak

Kereskedő havonta, előre fizetendő havi rész- és utólagosan kiadott havi részszámlát, valamint profilos elszámolású felhasználási helyek esetén, elszámoló számlát bocsát ki a Felhasználó részére. Havi fizetendő díj számításához a Felhasználó részére kiállított számlák nettó költségtömege: a szerződött fogyasztás alapján kiállított előre fizetendő részszámla és a tényleges távmért, vagy a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) alapján negyedórás alapon meghatározott volumen és a spot ár (P_{spot}) szorzata. Profilos elszámolású Felhasználási helyek esetén Felek elszámolnak az időszakos, negyedéves és a rendes éves elosztói leolvasás szerint meghatározott mennyiség és a részszámlákban számlázott fogyasztás különbözetével előálló elszámoló számla alapján.

	2026	2027
Szerződött FEE SPOT érték - a villamosenergia-díj elszámolásokban alkalmazott felár (EUR/MWh)	25,75	25,75

1.1 Előre fizetendő részszámla kiállítása – a szerződött fogyasztás részszámlázási időszakra eső mennyisége alapján

A havi előre fizetendő részszámla összegét a Felhasználó által megadott, ennek hiányában a Kereskedő rendelkezésére álló Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) havi átlagának [MWh] és a HUDEX platformján a tárgyhónapot megelőző hónap 1-11. napon publikált HUDEX FW tárgyhavi zsinór termék átlagárának FEEspot díjellel növelt szorzata adja.

$$P_{előre} [EUR] = ((MÉF [MWh] / 365) * tárgyhó napjainak száma) * (HUDEX FW tárgyhavi zsinór termék átlagár [EUR/MWh] + FEEspot [EUR/MWh])$$

ahol: HUDEX: Magyar Derivatív Energiatőzsde, a határidős villamosenergia- (és földgáz-) kereskedelemért felelős energiapiac a HUPX csoport üzemeltetésében.

A számla forintban kerül kiállításra a 4.c pont rendelkezései szerint. $P_{előre} [EUR] \rightarrow P_{előre} [Ft]$

1.2 Automatikus spot elszámolás folyamata

Kereskedő által biztosított villamosenergia-mennyiség az elosztói engedélyes által közölt fogyasztás alapján kerül elszámolásra az adott negyedórán vagy – amennyiben negyedórás elszámolóár nem áll rendelkezésre – az adott órában érvényes HUPX DAM elszámoló árhoz indexálva. Ennek részelszámolási időszakra (egy naptári hónap) eső költségtömegének és az előre fizetendő részszámla értékének különbözete adja a részszámlával fizetendő energiadíj összegét. A Kereskedő döntése szerint jogosult elsődlegesen az adott órában érvényes HUPX DAM elszámoló árat alkalmazni, amelyről legkésőbb a szerződéses időszak kezdőnapját megelőző 15. napon honlapján, e-mailben vagy más alkalmas módon értesíti a Felhasználót. Amennyiben HUPX DAM órás vagy negyedórás elszámoló ár nem áll rendelkezésre, a Kereskedő jogosult az árképletben való elszámoláshoz választása szerint (i) az energilakereskedelmi piaci gyakorlatról érdemben nem eltérő más referenciaadatot, vagy (ii) Kereskedő energia-beszerzési költségét, vagy (iii) a legutolsó ismert órás vagy negyedórás elszámoló árat alkalmazni. Az elszámoló árak változása vagy kereskedői módosítás a Szerződés Felhasználó általi felmondását nem alapozza meg.

HUPX DAM: a HUPX által üzemeltetett spot tőzsde, HUPX Day Ahead Market. Tájékoztatásul, a HUPX DAM árak jelenleg az alábbi linken érhetőek el: <https://hupx.hu>; HUPX Labs

Az automatikus spot elszámolás alá eső villamosenergia-mennyiség ára az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

$$P_{spot} [EUR] = (HUPX DAMspot [EUR/MWh] + FEEspot [EUR/MWh]) * (elszámolt volumen^1 [MWh])$$

ahol: HUPX DAMspot: a fentiek szerint alkalmazandó HUPX DAM elszámoló ár [EUR/MWh]

A számla forintban kerül kiállításra a 4.c pont rendelkezései szerint.

$P_{spot} [EUR] \rightarrow P_{spot} [Ft]$

1.2.1 Profilos elszámolású Felhasználási helyek esetében

A részszámla értékének meghatározásánál a Kereskedő kizárólag a mindenkor Mértékadó Éves Fogyasztást (MÉF) veszi alapul. Mindenkor Mértékadó Éves Fogyasztásnak (MÉF) a Felhasználó által megadott vagy ennek hiányában az Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF, vagy annak elszámolási időszak közben történő megváltozásával kialakult új MÉF tekintendő (függetlenül attól, hogy a változtatást az elosztói engedélyes időszakos leolvasásának eredményeként keletkezik, vagy a Felhasználó igénybejelentésére a Kereskedő kérvényezésén keresztül kerül rögzítésre). Részelszámolási, elszámolási időszakra bejelentett diktálással Felhasználó az ajánlati konstrukció keretén belül nem élhet.

A profilos elszámolású Felhasználási helyek esetében a részszámlák kiállítása az alábbiak szerint történik:

¹ elszámolt volumen (fogyasztás):
- időszakos elszámolású Felhasználási helyeken a (tényleges) negyedórás fogyasztási adatok (kWh).
- Profilos elszámolású Felhasználási helyeken a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján az Elosztói Engedélyesek által közzétett, adott profilszámra érvényes negyedórás profilos terhelési görbének megfelelően számolt negyedórás fogyasztás (kWh). A profilos Felhasználási hely csoportbesorolása a szerződésben rögzített szerinti, Elosztói Engedélyes által meghatározottak szerint történik.

Szerződés száma: **RMP01-VE-98760-S-25**

Profilos elszámolású Felhasználási helyek esetében a Mértékadó Éves Fogyasztásból (MÉF) az elosztói terhelési görbe szerinti fogyasztási értékekkel, valamint a fenti pont szerint alkalmazandó HUPX DAM elszámolóár FEE_{spot} -tal növelt összegével számolt súlyozott ár szerint történik az elszámolás.

1.3 Időszakos leolvasást követő elszámolás számla kiállítása (profilos Felhasználási helyek esetén) – Negyedéves és ütemezett éves elosztói leolvasások

Kereskedő minden negyedéves időszakos leolvasást követően jogosult elszámolni Felhasználóval. Továbbá Felek az Elosztói Engedélyes által ütemezett – jellemzően év közbeni – éves leolvasást követően elszámolnak a tényleges fogyasztás és az Elosztói Engedélyes által meghatározott, Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) közötti különbség tekintetében a szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott Felhasználási hely(ek) esetében.

Felek megállapodnak, hogy az Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF-tól való eltérés volumene (Mennyiségi Eltérés – ME) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által elismert hálózati Veszteség-beszerzési átlagáron, mint elszámoló áron kerül elszámolásra. Az adott Időszakra érvényes Veszteség-beszerzési átlagárakat, mint profilos Felhasználási helyek mennyiségi eltéréseinek a Kereskedő és az elosztói engedélyes között fennálló elszámolóárát, az Elosztói Engedélyesek honlapjukon közzéteszik. Elismert Veszteség-beszerzési átlagár hiányában a Hivatal által kiadott hatályos módszertani útmutató szerint kalkulált Veszteség-beszerzési átlagár alkalmazandó. A Felhasználási hely(ek) szerint illetékes Elosztói Engedélyes határozza meg, hogy az adott elszámolási időszakban mely időszakra vonatkozó hálózati Veszteség-beszerzési átlagár alkalmazandó. Kereskedő az adott elszámolási időszakra vonatkozóan az illetékes Elosztói Engedélyes általi adatszolgáltatásnak megfelelően alkalmazza a hálózati Veszteség-beszerzési átlagárát.

Az Elosztói Szabályzat 9.4.4.6. pontja értelmében a hálózati Veszteség-beszerzési átlagár 2022. január 1-től mind **túlfogyasztás**, mind **alulfogyasztás** esetén azonos mértékű.

A Felhasználási hely földrajzi elhelyezkedése szerinti – jellemzően év közbeni – elosztói leolvasást és adatküldést követően a mennyiségi eltérés elszámolása túl- vagy alulfogyasztás esetén az alábbi képlet szerint történik:

PME, túlfogyasztás [Ft] = (Fogyasztás éves leolvasás szerint - MÉF) [kWh] * időszakos Veszteség-beszerzési átlagár túlfogyasztás) [Ft/kWh], illetve

PME, alulfogyasztás [Ft] = (Fogyasztás éves leolvasás szerint - MÉF) [kWh] * időszakos Veszteség-beszerzési átlagár alulfogyasztás) [Ft/kWh]; ahol: MÉF: az 5. sz. melléklet szerinti felhasználási hely(ek)en érvényes az Elosztói Engedélyes által meghatározott fogyasztás kWh-ban.

Időszakos Veszteség-beszerzési átlagár: adott időszakra az Elosztói Engedélyes adatszolgáltatása alapján érvényes, Mennyiségi Eltérés elszámolására alkalmazott elszámolóár, elosztói engedélyesenként külön-külön meghatározva (Ft/kWh).

A számla forintban kerül kiállításra a 4. c pont rendelkezései szerint.

Felek megállapodnak, hogy Kereskedő a túl- illetve alulfogyasztás elszámolását a hivatkozott Szabályzatban szereplő, mindenkor hatályos módszerrel végzi, így a változás jogát fenntartja az Elosztói Szabályzatban bekövetkező módosítások esetére.

Az adott időszakra érvényes Veszteség-beszerzési átlagárakat, mint profilos Felhasználási helyek mennyiségi eltéréseinek a Kereskedő és az elosztói engedélyes között fennálló elszámolóárát, az Elosztói Engedélyesek honlapjukon közzéteszik.

Elismert Veszteség-beszerzési átlagár hiányában a Hivatal által kiadott hatályos módszertani útmutató szerint kalkulált Veszteség-beszerzési átlagár alkalmazandó. Amennyiben a Felhasználó által megadott MÉF és az Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF eltér, úgy a Felhasználó által megadott MÉF és az Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF különbsége szerinti mennyiség elszámolása az 1.2.1. pont szerinti árszabással történik.

1.4 Elszámolással kapcsolatos egyéb rendelkezések

1.4.1 Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) változása a szerződéses időszak közben

A MÉF (Mértékadó Éves Fogyasztás) értékét Kereskedő ajánlatadáskor rögzíti az 5. sz. mellékletben a Felhasználási hely vonatkozásában rendelkezésre álló adatok alapján. Szerződéskötéskor Felhasználó köteles jelezni Kereskedő felé, ha a MÉF Kereskedő által az 5. sz. mellékletben rögzített értéke eltér a várható éves fogyasztásától, és egyúttal köteles Kereskedő részére MÉF-ként megadni a várható éves fogyasztásához legpontosabban közelítő fogyasztási adatot (Felhasználó által megadott MÉF).

Kereskedő jogosult a Felhasználó által rögzített MÉF adatok valótlanágából eredő kárait érvényesíteni Felhasználóval szemben. A MÉF szerződésben történő Felhasználó általi rögzítésének elmaradása esetén az érintett Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF irányadó a Felek közötti szerződéses jogviszonyban (Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF).

¹ elszámolt volumen (fogyasztás):

- Időszakos elszámolású Felhasználási helyeken a (tényleges) negyedéves fogyasztási adatok (kWh).

- Profilos elszámolású Felhasználási helyeken a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján az Elosztói Engedélyesek által közzétett, adott profilszámra érvényes negyedéves profilos terhelési görbének megfelelően számolt negyedéves fogyasztás (kWh). A profilos Felhasználási hely csoportbesorolása a szerződésben rögzítették szerinti, Elosztói Engedélyes által meghatározottak szerint történik.

Szerződés száma: **RMP01-VE-98760-S-25**

A Felhasználó által megadott MÉF vagy az Elosztói Engedélyes által meghatározott Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) változása esetén a mindenkor aktuális MÉF helyettesítendő az 1.1, 1.2 és 1.3 pontokban szereplő elszámolási képletek megfelelő részeibe.

A MÉF megváltozásának lehetséges esetei:

- Igényelt negyedéves elszámolási időszak szerinti leolvasást követő beállítás (az Elosztói Engedélyes végzi).
- Éves elszámolási időszak szerinti leolvasást követő beállítás (az Elosztói Engedélyes végzi).
- Felhasználó kérelmére a Kereskedőn keresztül benyújtott és változtatási kérelem következtében beállított, az Elosztói Szabályzatban kikötött hatállyal érvényes MÉF (Felhasználó az elszámolási időszak alatt egyszer, Idénfogyasztás esetén kétszer jogosult a fogyasztási helyén érvényes MÉF változtatására).

1.4.2 HMKE-vel rendelkező fogyasztási helyek

Háztartási méretű kiserőművel rendelkező fogyasztási helyek elszámolása szintén az előző pontokban (1.1, 1.2 és 1.3) leírtak szerint történik.

2. Kereskedő által biztosított kedvezmények, vállalások

2.a Árgarancia

Kereskedő az 1. pontban feltüntetett FEEspot díjelem változatlanságát a Felhasználói adatlapon választott Ármegállapítási időszak végig garantálja.

¹ elszámolt volumen (fogyasztás):

- Időszakos elszámolású Felhasználási helyeken a (végleges) negyedéves fogyasztási adatok (kWh).
- Profilos elszámolású Felhasználási helyeken a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján az Elosztói Engedélyesek által közzétett, adott profilszámra érvényes negyedéves profilos terhelési görbéknek megfelelően számított negyedéves fogyasztás (kWh). A profilos Felhasználási hely csoportbesorolása a szerződésben rögzítettek szerinti, Elosztói Engedélyes által meghatározottak szerint történik.

Szerződés száma: RMP01-VE-98760-S-25

Arra az esetre, ha a Felhasználó jelen Szerződés megszűnését követő időtartamra vonatkozóan más kereskedőtől származó ajánlat (ideértve a szerződés megkötésére vonatkozó szándékot egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatokat is; a továbbiakban: Ajánlat) elfogadásával villamosenergiaellátására vonatkozó szerződést kíván kötni, jelen Szerződés Kereskedőjének ún. utolsó ajánlattételi joga van, amely alapján a Kereskedő az Ajánlatban és jelen mellékletben rögzített feltételek mellett - az Ajánlatot adó kereskedőt megelőzve - jogosult a Felhasználóval a villamosenergia-ellátásra vonatkozó szerződést megkötöni. Felhasználó az utolsó ajánlattételi jogot olyan Ajánlattal köteles biztosítani, amely valós, dokumentummal alátámasztható kötőerővel rendelkező ajánlat, vagy szerződés, és amelynek érvényességi ideje a Kereskedő utolsó ajánlattételi jog gyakorlásának határidején belül nem jár le. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely Kereskedő utolsó ajánlattételi jogának gyakorlását megghiúsítaná vagy korlátozná, így különösen az utolsó ajánlattételi jog biztosítása előtt más kereskedőtől származó Ajánlatot nem fogad el.

1. Az Ajánlat közlése

1.1 A Felhasználó az Ajánlat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül, de az Ajánlat érvényességi idején belül írásban a lastcall@audaxrenewables.hu e-mail címre vagy az Audax Renewables Kft., 9013 Győr, Pf. 868 postai címre) küldött cégszerű aláírással ellátott a Kereskedő honlapjáról (<https://audaxrenewables.hu/ugyintezes/kereskedovaltas-es-szerzodesfelmondas/>) letölthető dokumentumban közli az Ajánlat lényeges ajánlati feltételeit a mindenkor piaci sz tendereknek megfelelően és mértékegységekkel, valamint ehhez csatolja az aláíró képviseleti jogát hitelt érdemlően igazoló 6 hónapnál nem régebbi okiratokat. Lényeges ajánlati feltétel mindaz, amely feltételek nélkül a Felhasználó és a Kereskedő nem kötne villamosenergia-adásvételi szerződést, így különösen az ár, egyéb díjak, kötbérek és bánatpénz, a szerződött mennyiség, a szerződés időtartama, a termék típusa (tőzsdei áras vagy fixáras). A Felhasználó köteles megadni az ajánlatadás dátumát, továbbá, hogy az ajánlat indikatív vagy kötelező érvényű-e, utóbbi esetén az ajánlati kötöttség idejét. (a továbbiakban: Ajánlat közlés)

1.2 Felhasználó az Ajánlatot legkorábban a Szerződés megszűnésének tervezett időpontját, illetve a Fordulónapot megelőző 12 hónappal megelőzően közölhet.

2. Az utolsó ajánlattételi jog gyakorlása:

2.1 Az Ajánlat közlésének időpontja az a nap, amelyen a Kereskedő iktatja az Ajánlat közlését. A Kereskedő e naptól számított 5 munkanapon belül jogosult élni utolsó ajánlattételi jogával.

2.2 Amennyiben az ajánlat közlése hiányos vagy hibás, illetve általánosságban, ha az ajánlati feltételeket tartalmazó dokumentum nem a villamosenergia-kereskedelemben szokásos terminológiát használja, a Kereskedő jogosult a Felhasználót felhívni az adatok pontosítására, amely idő alatt a Kereskedőre vonatkozó 5 munkanapos válaszadási határidő nyugszik, illetve, ha a pontosításra történő felhívás eredménytelen, akkor azt a Felhasználó részéről úgy kell tekinteni, mintha az utolsó ajánlattételre vonatkozó jogot nem biztosította volna a Kereskedő számára.

2.3 Amennyiben a Kereskedő a szerződésszerű Ajánlat közléstől számított 5 munkanapon belül az Ajánlattal azonos vagy annál a Felhasználó számára egyértelműen kedvezőbb feltételekkel a Felhasználó villamosenergia-ellátását vállalja, és az erről szóló nyilatkozatát a Felhasználónak írásban (ideértve az elektronikus levelezést is) megküldi, úgy a közölt feltételekkel, valamint Üzletszabályzatban és ÁSZF-ben foglalt feltételekkel a Szerződés (amely alapján az utolsó ajánlattételi jogot gyakorolja Kereskedő) a Felhasználó és a Kereskedő között joghatályosan módosul és marad hatályban a Felek között. Kereskedő a módosított szerződést írásba foglalva megküldi a Felhasználónak, aki azt köteles aláírva visszaküldeni, azonban az ilyen formában történő szerződésbe foglalás elmaradása nem érinti az utolsó ajánlattételi jog gyakorlásával létrejött szerződésmódosítást.

2.4 Amennyiben Felhasználó egyidejűleg több eltérő Ajánlatot közöl Kereskedővel, úgy Kereskedő az utolsó ajánlattételi jogát választása szerint bármelyik közölt Ajánlat tekintetében gyakorolhatja.

2.5 Amennyiben Kereskedő megítélése szerint a Felhasználó által közölt lényeges feltételek a piaci gyakorlattól eltérnek vagy az Ajánlat valódisága kapcsán kétség merül fel, úgy Kereskedő jogosult arra, hogy független harmadik személy bevonásával ellenőrizze a Felhasználó által megadott ajánlati feltételek hitelességét, azaz azt, hogy:

- (i) a bemutatott okiratok alapján megállapítható, hogy az Ajánlatot szükséges engedéllyel rendelkező kereskedő érvényesen tette (a Kereskedő felfedése nem szükséges),
- (ii) és az Ajánlat tartalma vagy a lényeges ajánlati feltételek megjelölése,
- (iii) egyéb az Ajánlat közlés körében Felhasználó által rendelkezésre bocsátandó adatokat. (a továbbiakban: Hitelesítés)

A Felhasználó köteles ezen harmadik személy számára az ajánlati feltételek ellenőrzését biztosítani. A Hitelesítés elvégzéséig a Kereskedőre vonatkozó 5 munkanapos válaszadási határidő nyugszik.

Független harmadik személy lehet

- a Felhasználó által választott és Kereskedő által jóváhagyott ügyvéd vagy
- Felhasználó által választott bármely közjegyző.

Amennyiben Kereskedő az ügyvéd személyét/személye kapcsán, annak közlésétől számított 1 munkanapon belül

- nem tesz nyilatkozatot, úgy azt jóváhagyásnak kell tekinteni;
- nem fogadja el, úgy Felhasználó köteles közjegyzőt felkérni a Hitelesítésre.

Amennyiben az Ajánlatot a független harmadik személy nem tudja kétséget kizáróan Hitelesíteni, úgy Felhasználó nem

Mellékletek

5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája

6. sz. melléklet: Villamos energia díjai

8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)

Szerződés száma: RMP01-VE-98760-S-25

teljesítette az utolsó ajánlattételi jog biztosítására vonatkozó kötelezettségét a közölt Ajánlat tekintetében. A független harmadik személy eljárásával felmerült költségeket a Felhasználó előlegezi és legfeljebb 20.000 Ft összeg erejéig a Kereskedő viseli. Kereskedő nem viseli a felmerült költségeket, ha a Hitelesítés nem járt sikerrel vagy a Hitelesítést követően a Felhasználó által közölt Ajánlat vagy az ajánlati feltételek hitelessége kétséget kizáróan nem állapítható meg.

2.6 Kereskedőt nem terheli felelősség a Felhasználó által közölt Ajánlat érvényességi idejének lejártával, más kereskedővel megkötendő szerződés megkötésével kapcsolatban.

3. Utolsó ajánlattételi jog hatálya, árengedmény, kötbér:

3.1 Felhasználó az utolsó ajánlattételi jogot a szerződés teljes hatálya alatt biztosítja függetlenül attól, hogy ez idő alatt történt-e Ajánlat közlés vagy annak Kereskedő általi el nem fogadása.

3.2 Jelen pontban feltüntetett utolsó ajánlattételi jog elfogadásáért a Kereskedő Fix áras konstrukcióban 1,5 HUF/kWh, árképletes eurós szerződés esetében 1 EUR/MWh, Forintos árképletes szerződés esetén 1,5 HUF/kWh kedvezményt nyújt a nettó energiadíjból a Felhasználó részére, amely kedvezményt a 6. sz. mellékletben feltüntetett árak már tartalmazzák.

3.3 Amennyiben a Felhasználó az utolsó ajánlattételi jogot nem vagy nem szerződésszerűen biztosítja a Kereskedőnek, úgy a Kereskedő jogosult kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke a Felhasználó jelen Szerződés tartama alatti fogyasztás, megszűnt szerződés esetén a megszűnést megelőző egy év fogyasztása alapján meghatározott, 3 havi villamosenergia-átlagfogyasztása ellenértékével megegyező összeg. A kötbér megfizetése a szerződésszegés időpontjában válik esedékessé, illetve, ha ez nem határozható meg pontosan, akkor azon a napon, amikor a Szerződés megszűnik vagy Fordulónapkor (amelyik előbbi/alkalmazandó), amelyet Felhasználó Kereskedő felhívását követő 15 napon belül banki átutalással fizet meg.

4. Egyéb rendelkezések:

4.1 Az utolsó ajánlattételi jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha Felhasználó a szerződést rendkívüli felmondással szünteti meg vagy az utolsó ajánlattételi jog vállalását követően kihirdetett jogszabályi kötelezettsége alapján már nem biztosíthatja az utolsó ajánlattételi jogot.

4.2 Amennyiben a Szerződést a Felhasználó mondja fel, úgy Felhasználó köteles az utolsó ajánlattételi jog teljesítésével kapcsolatban írásban tájékoztatni Kereskedőt a szerződés tervezett megszűnését megelőző hónap 20. napjáig, illetve a Szerződés szerinti felmondási határidőben. Amennyiben a Felhasználó az utolsó ajánlattételi jogot jelen mellékletben foglaltak szerint nem biztosítja, úgy az olyan nem teljesített szerződéses feltételnek minősül, amelyre tekintettel a Felhasználó felmondása nem hatályosul.

4.3 Jelen mellékletben rögzített napokban megállapított határidőkre a kezdőnapot nem kell beleszámítani.

Mellékletek

5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája

6. sz. melléklet: Villamos energia díjai

8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)

Tervezze tudatosan energiaköltségeit!



Audax Renewables Kft. - 9013 Győr, Pf. 868

Balinka Község Önkormányzata
Balinka
Petőfi Sándor utca 34
8055



Audax Renewables Kft.
9013 Győr, Pf. 868



www.audaxrenewables.hu



versenypiac@audaxrenewables.hu

Tisztelt Partnerünk!

A vállalkozások sikerének alapja a költségek optimalizálása és a megbízható működés. Ezért az energiaszerződések megkötésekor a kedvező árakon túl a hosszú távú biztonságot és az elérhető, segítőkész ügyfélszolgálatot is érdemes figyelembe venni.

Árainkat minden évben úgy kalkuláljuk, hogy ügyfeink érdekeit és a világszerte trendeket is szem előtt tartjuk. Az Ön számára készült szerződéses ajánlatunkat is így alakítottuk ki, amelyet ehhez a levélhez mellékelünk.



Önnek, mint kiemelt partnerünknek saját kapcsolattartó áll rendelkezésére a gyors és hatékony ügyintézéshez, akit az alábbi elérhetőségeken kereshet:



Horváth Boglárka

[@boglarka.horvath.audax@audaxrenewables.hu](mailto:boglarka.horvath.audax@audaxrenewables.hu)



1403

Kérjük, hogy a mellékelt szerződést annak cégszerű aláírását követően elektronikus úton küldje vissza kapcsolattartója e-mail címére, vagy a versenypiac@audaxrenewables.hu e-mail címre!

A cégszerűen aláírt szerződésnek és mellékleteinek a szerződésen feltüntetett érvényességi időn belül be kell érkeznie társaságunkhoz. Kérjük, figyeljen arra, hogy a szerződés befogadásának feltétele egy, az érvényes elektronikus számlaszolgáltatáshoz kapcsolódó e-mail cím megadása.

Személyes adatai kezelésével és érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos részletes információt társaságunk Adatkezelési Tájékoztatója tartalmaz, amelyet honlapunkon, a www.audaxrenewables.hu/adatvedelem címen talál.

Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését! Éljen a lehetőséggel az érvényességi időn belül!

Üdvözlettel:

dr. Pap Gabriella
ügyvezető
Audax Renewables Kft.





RMP01-VE-102652-S-25

Felhasználói Adatlap
BIZALMASÉrtékesítő ügyintéző: Horváth BoglárkaSzerződés száma: RMP01-VE-102652-S-25**1. Felhasználó adatai:**

Balinka Község Önkormányzata

A társaság/vállalkozó szerződő fél neve¹:Székhelye¹:

8055	Balinka	Petőfi Sándor utca	34
ir.szám	település neve	község neve	házszám, emelet, ajtó
Levelezési cím ¹ :			
8055	Balinka	Petőfi Sándor utca	34
ir.szám	település neve	község neve	házszám, emelet, ajtó
T84.11		15364562-2-07	
Nyilvántartási/Cégjegyzékszám ¹	TEÁOR	Adószám ¹	ÁFA csoportazonosító ⁵
Wéninger László		(20)5686854	
Kapcsolattartó neve ¹	e-mail címe ²	telefonszáma ¹	
polgarmester@balinka.hu;			
Felhasználó és/vagy Eltérő fizető Elektronikus számlafogadó e-mail címe ¹			

Eltérő fizető adatai:

Eltérő fizető (cég) neve³: Adószáma⁴Székhelye³:

ir.szám	település neve	község neve	házszám, emelet, ajtó
---------	----------------	-------------	-----------------------

Postafiók esetén:

ir.szám	település neve	postafiók száma
---------	----------------	-----------------

2. Fizetési mód

A fizetés módja: előre fizetés banki átutalással.

Kérjük, adja meg a Felhasználó, illetve eltérő számla fizető esetén az Eltérő fizető banki adatait!

OTP Észak-dunántúli r., Mór

11736044-15364562

Bankjának neve¹Bankszámlaszáma¹**3. Ármegállapítási időszak**Ármegállapítási időszak

Kezdetre

Vége

2026.01.01. -tól/től

2026.12.31.

2027.12.31.

Amennyiben a Felhasználó nem jelöli meg egyértelműen, hogy mely Ármegállapítási Időszakra kéri a szerződéses árat, úgy automatikusan a leghosszabb időszakra vállalja a hűségidőt és ezzel együtt a felmondási joga korlátozását.

Jelen szerződéses ajánlat 2025.09.30. -ig érvényes.

Számlázási kérdésekben a jövőben az Audax Renewables Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat üzleti ügyfélként a 1403-as hívószámon. Technikai kérdésekkel, kérésekkel, továbbra is a területileg illetékes hálózati szolgáltatójához („Elosztói Engedélyes”) forduljon. Az Elosztói Engedélyesek címét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

578_1000043402

1 Kötelezően töltendő mezők.
2 Használatban levő e-mail megadását kérjük az esetleges egyeztetésekhez.
3 Felhasználótól eltérő számlafizető esetén kötelezően töltendő.
4 Feleknek tudomása van arról, hogy a Kereskedő által kiállított számlák a Felhasználó nevére és adószámára (mint Vevő) kerülnek kiállításra, az Eltérő Fizető fél adószáma az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján a számlán nem tüntethető fel, ezért az Eltérő Fizető fél ezen bizonylatok alapján ÁFA-levonásra nem jogosult, illetve erre hivatkozva a Felhasználó, illetve Eltérő Fizető fél számlakifogással nem élhet.
5 Kötelezően kitöltendő mező, amennyiben ÁFA csoporttag



RMP01-VE-102652-S-25

Teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés

BIZALMAS

Szerződés száma: RMP01-VE-102652-S-25

1. A szerződés tárgya

Jelen Szerződés a Kereskedő és a Felhasználó között jelen Szerződés 5. sz. mellékletében foglalt Felhasználási hely(ek)re vonatkozóan villamos energia adásvételére és a Felhasználási hely(ek) mérlegkör-tagságának biztosítására jött létre. Ennek alapján a Felhasználó vállalja, hogy a Kereskedő által átadott villamos energiát átveszi, és annak jelen Szerződés szerinti díjait megfizeti.

2. Kereskedő adatai

Audax Renewables Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. • Levelezési cím: 9013 Győr, Pf. 868 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-181155
Adószám: 24765648-2-44 • Bankszámlaszám: ING Bank HUF: 13700016-08102027; EUR: IBAN: HU68 1378 9017 0810 2010 0000 0000; SWIFT: INGBHUHBXXX • Honlap: www.audaxrenewables.hu • Telefon: 1403

3. A felhasználó adatai

A Felhasználó, illetve Eltérő számlafizető esetén az Eltérő számlafizető adatait a Felhasználói Adatlap tartalmazza.

4. Számlázás, fizetés, elszámolás

4.a A fizetési mód, előre fizetés banki átutalással.

A Felhasználó a számlák összegét azok kiállításától számított 12 naptári napon belül egyenlíti ki.

4.b Az átadott villamos energiáért jelen Szerződés 6. sz. mellékletében meghatározott ellenérték fizetendő. Ha az Eltérő fizető is alanya a szerződésnek, úgy a Felhasználónak és a Fizetőnek a felelőssége egyetemleges a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség tekintetében.

4.c A Felek havonkénti számlázásban és díjfizetésben állapodnak meg. Az általános rendszerhasználati díjakat a Felhasználó közvetlenül, a Kereskedő közreműködése nélkül fizeti meg az átviteli Elosztói Engedélyes részére. Felek megállapodnak, hogy Felhasználó által diktált mérőállás alapján nem készül számla. Kereskedő a havonként meghatározott szerződött volumenek alapján az adott havi fogyasztás megkezdése előtt előre fizetendő részszámlát bocsát ki, amelyet Felhasználó a számlán szereplő határidő szerint kiegyenlít. Az előre fizetendő részszámla elszámolás részleteit a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az elosztók által publikált, profilszámokhoz tartozó, egy naptári éven belül érvényes negyedórás terhelési profilgörbéket az elosztói engedélyesek honlapjukon közzéteszik, jellemzően a tárgyévet megelőző utolsó hónapban.

Az előre fizetendő részszámlák átváltási árfolyama a számla kiállításának napján érvényes MNB devizaárfolyam +5 Ft/EUR. A rész és elszámoló számlák átváltási árfolyama az adott számlázási időszakkal egybeeső elszámolási időszak utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyam +5 Ft/EUR.

4.d 2025. január 1. napjától Kereskedő a számláit, valamint egyéb számviteli bizonylatait elektronikus formában állítja ki és azokat vagy azok elektronikus átvételének lehetőségéről szóló tájékoztatást - Felek eltérő megállapodása hiányában - a Felhasználó Elektronikus számlafogadó e-mail címére küldi meg. Elektronikus számlafogadó e-mail hiányában vagy amennyiben ez a számla fogadására nem alkalmas, úgy Kereskedő jogosult - de nem köteles - a számláit Felhasználó utolsó ismert e-mail címére, közhiteles nyilvántartásban elektronikus elérhetőségként megjelölt e-mail címére, hivatalos elektronikus elérhetőségére megküldeni vagy - amennyiben Felhasználó ilyenl rendelkezik - a Felhasználóhoz tartozó kereskedői online ügyfélszolgálati rendszeren keresztül elérhetővé tenni. Az Elektronikus számlafogadó e-mail cím rendelkezésre állásának biztosítása Felhasználó kötelezettsége, így amennyiben Felhasználó ezt elmulasztja és Kereskedő az elküldött elektronikus üzenettel vagy más módon igazolja, hogy a számlát a Felhasználónak megkísérelte küldeni vagy azt, hogy nem állt rendelkezésre számla fogadásra alkalmas Elektronikus számlafogadó e-mail cím, úgy Felhasználó nem hivatkozhat arra, hogy a számlát késve vagy nem kapta meg és nem mentesül a számla késedelmes fizetéséhez vagy nem teljesítéséhez kapcsolódó következmények alól.

Az alábbi linken tájékozódhat, hogy elektronikus számla fogadó email címeit milyen módon tudja megtekinteni, illetve módosítani.

<https://audaxrenewables.hu/ugyintezes/gyakori-kerdesek/szamlazas-es-fizetes/>

5. Egyéb feltételek

5.a Jelen Szerződés határozott időtartamú. A szerződés a 8. pontban foglalt napon jön létre, és a Felhasználói Adatlap 3. pontja szerinti, azon Ármegállapítási Időszak utolsó napján jár le, amely Ármegállapítási Időszakra vonatkozóan a Felek a villamosenergia-egységárban megállapodtak (Lejárat Napja). A szolgáltatásnyújtás kezdete a Felhasználói Adatlapon megjelölt/választott Ármegállapítási Időszak első napja.

Felhasználó jogosult a Szerződés 6. sz. mellékletében meghatározott változó árazás helyett kötött (fix) árazásra vonatkozó ajánlatot igényelni a Kereskedőtől, amennyiben a határozott idejű szerződés esetén az Ármegállapítási Időszak 12 hónapnál hosszabb időtartamra került meghatározásra vagy a Szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozatlan időtartamú, éves Fordulónapos szerződéssé alakul át.

Felhasználó a Szerződés időtartamával megegyező, de legalább egy éves időtartamra jogosult kötött (fix) árazásra vonatkozó ajánlatot kérni, legkésőbb az ajánlat kérés időpontja szerinti - a Szerződés időtartamába eső - naptári év utolsó napját megelőző 30. napig a Kereskedőnél bejelentett kapcsolattartója vagy képviselője útján a 1403-as telefonszámon

Mellékletek

5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája

6. sz. melléklet: A villamos energia díjai

8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)





RMP01-VE-102652-S-25

Teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés

BIZALMAS

Szerződés száma: RMP01-VE-102652-S-25

vagy elektronikusan az ugyintezes@audaxrenewables.hu e-mail címen.

Felhasználó igényének kézhezvételét követően Kereskedő egyeztetéseket folytat Felhasználóval, amelynek során a kötött (fix) árazásra vonatkozóan a jelen szerződés módosítása vagy megszüntetése és új szerződés megkötése végett a szerződés(módosítás) valamennyi lényeges feltételeit tartalmazó ajánlatot küld Felhasználónak.

A Felhasználó jelen pont szerinti igényének közlése, a Felek közötti egyeztetések megkezdése, valamint a Kereskedő ajánlatának közlése a felek eltérő megállapodása hiányában jelen szerződést nem módosítja vagy szünteti meg, a Felek jelen szerződésből eredő kötelezettségeiket továbbra is teljesíteni kötelesek.

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés megkötésének időpontjában, jelen Szerződés 5. sz. mellékletében feltüntetett Felhasználási helyekre vonatkozóan fennáll közöttük teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés, azt a szolgáltatásnyújtás kezdetével megszüntetik, és helyette a jelen dokumentumban foglalt új, teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződést megkötik.

Jelen Szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozatlan időtartamú, éves Fordulónapos szerződéssé alakul át, amennyiben a Felek egyike a szerződésnek a határozott időtartam utolsó napjára vonatkozó megszüntetési igényét a Lejárat Napját 30 nappal megelőzően a felmondás szabályai szerint, írásban nem közli.

A Kereskedő a Lejárat Napját követő időszakra vonatkozó 6. számú melléklet 1-es pontjában lévő díjelemeket a Lejárat Napját 45 nappal megelőzően a Felhasználóval közli, ennek hiányában az utolsó Ármegállapítási Időszak szerinti 6. számú melléklet 1.-es pontja szerinti díjelemek alkalmazandók a Lejárat Napját követő időszakban is. Jelen Szerződés annak határozott időtartama alatt rendes felmondással nem mondható fel.

Amennyiben a szerződés határozatlan időtartamúvá válik, a Felek a szerződést rendes felmondással a Fordulónapra 30 napos felmondási idővel írásban mondhatják fel. A Fordulónap az Ármegállapítási Időszakot követő naptári nap, majd ezt követően minden év ugyanezen naptári napja.

A Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés felmondására irányuló nyilatkozat legkorábban a Fordulónapot 12 hónappal megelőzően közölhető. Amennyiben bármely Fél ennél korábbi időpontban közli a másik Féllel a felmondását, úgy az a szerződés megszüntetését nem eredményezi.

- 5.b** A Kereskedő jogosult – a honlapján történő előzetes közzététel vagy a Felhasználók előzetes tájékoztatása után – minden naptári negyedévben egy alkalommal, a következő naptári negyedév első napjától kezdődő hatállyal a 6. sz. melléklet 1.-es pontja szerinti díjelemeket egyoldalúan megváltoztatni. A Felhasználó a módosított díjelem közlésétől számított 15 napon belül a szerződést írásbeli rendes felmondással legalább 30 napos felmondási idővel naptári hónap első napjára felmondhatja.

Amennyiben a Lejárat Napja és a naptári negyedév első napja ugyanazon dátumra esik, a Kereskedő, vagy a jelen pontban meghatározott negyedévenkénti áremelésre vonatkozó jogát vagy az 5. a pontban meghatározott árközlési jogát jogosult érvényesíteni. Amennyiben a szerződés 6. sz. mellékletének 2. a pontjában a Kereskedő Árgaranciát vállal, úgy az abban meghatározott időszak végéig lemond ezen pontban megfogalmazott áremelési jogáról.

- 5.c** A Felhasználóra automatikusan továbbhárítható minden olyan adó, adó módjára vagy egyéb módon és/vagy jogcímen megfizetendő pénzügyi teher, egyéb díj, ráfordítás, díjnövekmény vagy pénzeszköz (a továbbiakban: egyéb díj), amely a szerződéskötést követően hatóságilag, jogszabály vagy a Felek érdekkörén kívül eső más úton kerül bevezetésre. A Kereskedő a fentiek szerinti költségeket jogosult a Felhasználó által fizetendő díjba változatlan módon beépíteni, feltéve, hogy ezt jogszabály nem zárja ki. Ezen felül a Felhasználóra továbbhárítható automatikusan minden olyan, a Kereskedő által is megfizetendő, a fentiekben nem említett egyéb díj, amely a köztük fennálló szerződésben meghatározott kötelezettségeit a Kereskedő hátrányára változtatja meg. Amennyiben a KÁT elszámolásának díjai a MAVIR ZRt. által meghatározott elszámolási rendszer változása miatt megemelkednek, a Kereskedő az esetleges árváltozást jogosult a Felhasználó felé továbbhárítani, és az általa fizetendő díjba változatlan módon beépíteni. Jelen pontban foglaltak a szerződés Felhasználó általi felmondását nem alapozzák meg.

A szerződésfelmondást és a határozott időtartam lejártakori megszüntetési igényt a Kereskedő kizárólag írásban, elektronikusan útton fogadja el. A Kereskedő jogosult a felmondás hatályosulását egy, az utolsó ajánlattételi jog körülményeiről szóló nyilatkozat megtételéhez kötni, a 8. számú melléklet szerint. A felmondási idő a felmondásnak a Kereskedőhöz történő beérkezésétől indul.

Elektronikus cím: versenypiac@audaxrenewables.hu

- 5.d** Amennyiben a Felhasználó a Kereskedővel megkötött bármely villamosenergia-adásvételi szerződéséből adódó bármely fizetési kötelezettségének az abban foglaltak szerint nem tesz eleget, úgy a Kereskedő jogosult a Felhasználóval megkötött bármely villamosenergia-adásvételi szerződését azonnali hatállyal felmondani, illetve az e szerződésekkel érintett bármely Felhasználási helyet vagy egyidejűleg azok mindegyikét a Felhasználó kockázati kategóriájának –

Mellékletek

- 5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája
- 6. sz. melléklet: A villamos energia díjai
- 8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)





RMP01-VE-102652-S-25

Teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés

BIZALMASSzerződés száma: RMP01-VE-102652-S-25

amennyiben az egyes szerződések kockázati kategóriái eltérőek, akkor a legrosszabb kockázati kategóriának – megfelelően kikapcsolatni.

- 5.e** A beépített teljesítmény adatokban történő változás esetén (növekedés vagy csökkenés, bővítés vagy korszerűsítés) a Felhasználót az adott hónap 20-áig adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Kereskedő felé, a Műszaki átadási jegyzőkönyvben szereplő és a következő hónap 1-jétől érvényes teljesítményadatáról.
- 5.f** Amennyiben a Felhasználó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 66/D. §-a szerinti aggregálási szerződést (a továbbiakban: Aggregálási Szerződés) köt, Felhasználó felelőssége, hogy Kereskedő annak megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb az aggregálási tevékenység tényleges megkezdését megelőző 60 napon belül értesüljön arról. Az Aggregálási Szerződés körében Kereskedő részére történő tájékoztatásnak ki kell terjednie az aggregálási tevékenység Felhasználó felhasználási hely(ei)n történő megkezdésének – annak tájékoztatást követő megváltozása esetén a megkezdés megváltozott – időpontjára. Felhasználó felelős az Aggregálási Szerződéssel kapcsolatos jelen pont szerinti kötelezettségeinek elmulasztásából eredő károkért.

Aggregátor és Kereskedő közötti hatályos szerződéses jogviszony hiányában nem kezdhető meg az aggregálási tevékenység. Kereskedőt nem terheli felelősség az Aggregátor és Kereskedő közötti szerződéses jogviszony bármilyen okból megszűnése vagy nem jönne létre.

Kereskedő az Aggregálási Szerződésről való tudomásszerzést követően az aggregálási tevékenységre tekintettel bármikor jogosult a villamosenergia-adásvételi szerződéses feltételeket egyoldalúan módosítani azzal, hogy Kereskedő az Aggregálási Szerződésre tekintettel Felhasználóval szemben nem alkalmazhat semmilyen hátrányos intézkedést.

6. Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

- 6.a** A Kereskedő működését a Villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzata szabályozza. Ezen Üzletszabályzat alapján a Kereskedő Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) dolgozott ki. Az ÁSZF és az Üzletszabályzat jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogviszonyára az ÁSZF, valamint az Üzletszabályzat rendelkezései irányadók, amelynek mindenkor hatályos változata a Kereskedő honlapján (www.audaxrenewables.hu/uzletszabalyzat, illetve www.audaxrenewables.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek) megtalálható. A Felhasználó kérése esetén a hatályos Általános Szerződési Feltételeket és az Üzletszabályzatot a Kereskedő megküldi részére. Ezen kérés hiányában a Kereskedő úgy tekinti, hogy a Felhasználó az ÁSZF és az Üzletszabályzat rendelkezéseit megismerte, és azokat a szerződés aláírásával elfogadta, így a későbbiekben a Felhasználó nem hivatkozhat arra, hogy nem állt módjában az ÁSZF/Üzletszabályzat megismerése és elfogadása.

- 6.b** Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi továbbá a Felhasználói Adatlap, a Felhasználási helyek adatai (5. sz. melléklet), a Villamos energia díjai (6. sz. melléklet), amennyiben jelen Szerződés megkötése kereskedőváltással jár, a Kereskedő meghatalmazása (1. sz. melléklet), illetve amennyiben Felhasználó rendelkezik háztartási méretű kiserőművel, a HMKE termelési, fogyasztási nyilatkozat (7. sz. melléklet), valamint az utolsó ajánlattételi jog felvételével rendelkező szerződés esetén a Last Call melléklet (8. sz. melléklet) amelyek jelen szerződéssel együtt megküldésre kerültek.

7. Egyéb rendelkezések

7. a Szerződésmegszüntetési díj

Amennyiben a Felhasználó a szerződést a határozott időtartam lejártá előtti felmondási ok nélkül meg kívánja szüntetni, írásban kezdeményezheti a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Kereskedőnél. Ettől kivételt képez a Kereskedő által biztosított fix áras konstrukcióra való áttérés, mely esetén a Kereskedő eltekint a szerződésmegszüntetési díjtól. Amennyiben a Kereskedő a közös megegyezéssel történő megszüntetéssel egyetért, a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését szerződésmegszüntetési díj megfizetéséhez kötheti, amelynek összege a Feespot díjlelem és az el nem vitt mennyiség szorzata.

7. b Nem teljesítési kötbér (Bánatpénz)

7.b.1 Amennyiben a Felhasználó a Szerződés aláírását követően, de a tényleges vételezés megkezdését megelőzően a Szerződéstől Kereskedőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal eláll, köteles a Szerződésben meghatározott szerződött mennyiség teljes díjának 30%-a megfelelő összeget bánatpénz jogcímen Kereskedő részére megfizetni. A Bánatpénz a villamos energia adásvételi szerződéstől való elállás napján esedékes és a Kereskedő legkorábban ezen a napon jogosult a Bánatpénzről számlát kiállítani a Felhasználó részére.

7.b.2 Amennyiben a Felhasználó nem áll el a Szerződéstől és nem is mondja fel a Szerződést a Szerződésben írt feltételeknek megfelelően, de ennek ellenére a Felhasználó ténylegesen nem veszi igénybe a Szerződésben meghatározott szolgáltatást a Kereskedőtől, ezt a Felek úgy tekintik, hogy a Felhasználó a 7.b.1 pontban meghatározott elállási jogát (ráutaló magatartással) gyakorolta és a bánatpénz fizetésére köteles az ott foglaltak szerint.

7.b.3 Amennyiben a Szerződés teljesítése: (i) a Felhasználónak felróható okból, illetve a Felhasználó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül; illetve ha (ii) a Szerződés azért nem lép hatályba, mert a Felhasználó harmadik féllel kötött szerződésében foglalt utolsó ajánlattételi jogot másik kereskedő gyakorolja és emiatt a Felhasználó a villamos energia vételezést a szállítási időszak kezdő időpontjában nem kezdi meg – feltéve, hogy a szerződésszegés vagy lehetetlenülés oka nem Vis Maior vagy a Kereskedő szerződésszegése – úgy Felhasználónak a szerződött mennyiségből még el nem

Mellékletek

5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája

6. sz. melléklet: A villamos energia díjai

8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)



578_1000043402



RMP01-VE-102652-S-25

Teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés

BIZALMAS

Szerződés száma: RMP01-VE-102652-S-25

fogyasztott mennyiség és a FEE_{spot} díjelem szorzata, de minimum a teljes szerződött mennyiség Szerződés szerinti díjának 30%-a összegű kötbért ("Nem Teljesítési Kötbér") kell fizetnie a Kereskedő részére, illetve ha (iii) a Szerződés a Felhasználó szerződésszegése miatt szűnik meg vagy olyan egyéb okból, szűnik meg, amelyért a Felhasználó felelős.

7. c Elévülés

A jelen Szerződésből eredő polgári jogi igények a követelés esedékességének napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti időben évülnek el.

8. A szerződés létrejötte

A Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony azon a napon jön létre, amelyen a Felhasználó által aláírt szerződés a Kereskedőhöz beérkezik, amennyiben az Üzletszabályzatban és az ÁSZF-ben foglalt előfeltételek teljesülnek. A Kereskedő jelen szerződéses dokumentum (ajánlat) valamennyi feltételét lényeges feltételnek (Lényeges Feltétel) minősíti, így a Felek között a szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a Felhasználó valamennyi Lényeges Feltételt elfogadja, változatlan tartalommal (kiegészítés/módosítás/törlés nélkül), azaz jelen szerződéses dokumentációt kiegészítés/módosítás/törlés nélkül aláírva küldi vissza.

9. Energiahatékonysági tájékoztatás

A Kereskedő energiahatékonyságot javító intézkedései, programjai, az energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek és szervezetek, továbbá az energetikai fogyasztói tanácsadó ill. érdekvédelmi szervezetek elérhetőségei megtekinthetők honlapunkon, a www.audaxrenewables.hu/energiahatekonysag elérhetőségen.

10. Az ajánlat érvényessége

Jelen szerződéses ajánlat a Felhasználói Adatlapon megjelölt időpontig érvényes.

A fentiek tanúsításaként a Felek képviselői a jelen Szerződést – amely 2 eredeti példányban készült – gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti keltezéssel aláírták.

Győr

kelt

2025.09.02.

év hónap nap

Balinka Község Önkormányzata
mint Szerződő fél képviselőjében

mint Eltérő fizető képviselőjében

Audax Renewables Kft.
képviselőjében dr. Pap Gabriella

Mellékletek

- 5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája
- 6. sz. melléklet: A villamos energia díjai
- 8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)



Szerződés száma: RMP01-VE-102652-S-25

Felhasználási helyek listája
5. sz. melléklet

Felhasználási helyek listája

Mérő típusai ¹	Felhasználási hely címe (irányítószám, település neve, közterület neve, házszám, emelet, ajtó)	Mérési pont (POD) azonosító ²	Mértékadó éves fogyasztás MWh	Tarifa típusa ³	Elosztói engedélyes kódja ⁴
közüilágítás	8055 Balinka, Petőfi Sándor utca	HU000110-11-S00000000000001016940		43 Indexált Közüilágítás	110
Elosztói engedélyesek					
Kódszám	Név	Cím			
310	MVM Déomász Áramhálózati Kft.	6724 Szeged, Kossuth L. sqt. 64-66.			
210	ELMŰ Hálózati Kft.	1132 Budapest, Váci út 72-74.			
220	MVM Éomász Áramhálózati Kft.	3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.			
120	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	7626 Pécs, Rákóczi út 73/b.			
110	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.			
130	OPUS TITASZ Áramhálózati Zrt.	4024 Debrecen, Kossuth u. 41.			
1000	MAVIR Zrt.	1030 Budapest, Anikó u. 4.			



¹Vezeték, profilos, időszoros vagy mérés nélküli
²Mérési pont (POD) azonosító: havi elszámoló számban található, 33 karakterből álló azonosító. Amennyiben ezt az adatot havi villamosenergia számla nem tartalmazza, az adatot a területileg illetékes Elosztói Engedélyes adja meg. Kérjük a 33 karakter pontos feljegyzését.
³Tarifa a szerződött mérési pontok esetén töltendő.
⁴Területileg illetékes Elosztói Engedélyes. A szerződéskötés időpontjában a Kereskedőtől vételező felhasználóknak a mező töltése nem kötelező.





RMP01-VE-102652-S-25

6. sz. melléklet A villamos energia díjai BIZALMAS

Szerződés száma: **RMP01-VE-102652-S-25**

1. Nettó villamosenergia egységárak

Kereskedő havonta, előre fizetendő havi rész- és utólagosan kiadott havi részszámlát, valamint profilos elszámolási felhasználási helyek esetén, elszámoló számlát bocsát ki a Felhasználó részére. Havi fizetendő díj számításához a Felhasználó részére kiállított számlák nettó költségtömege: a szerződött fogyasztás alapján kiállított előre fizetendő részszámla és a tényleges távmért, vagy a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) alapján negyedórás alapon meghatározott volumen és a spot ár (P_{spot}) szorzata. Profilos elszámolási Felhasználási helyek esetén Felek elszámolnak az időszakos, negyedéves és a rendes éves elosztói leolvasás szerint meghatározott mennyiség és a részszámlákban számlázott fogyasztás különbözetével előálló elszámoló számla alapján.

	2026	2027
Szerződött FEE SPOT érték - a villamosenergia-díj elszámolásokban alkalmazott felár (EUR/MWh)	25,75	25,75

1.1 Előre fizetendő részszámla kiállítása – a szerződött fogyasztás részszámlázási időszakra eső mennyisége alapján

A havi előre fizetendő részszámla összegét a Felhasználó által megadott, ennek hiányában a Kereskedő rendelkezésére álló Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) havi átlagának [MWh] és a HUDEX platformján a tárgy hónapot megelőző hónap 1-11. napon publikált HUDEX FW tárgyhavi zsinór termék átlagárának FEEspot díjelemmel növelt szorzata adja.

$$P_{előre} [EUR] = ((MÉF [MWh] / 365) * \text{tárgyhó napjainak száma}) * (\text{HUDEX FW tárgyhavi zsinór termék átlagár [EUR/MWh]} + FEEspot [EUR/MWh])$$

ahol: HUDEX: Magyar Derivatív Energiatőzsde, a határidős villamosenergia- (és földgáz-) kereskedelemért felelős energiapiac a HUPX csoport üzemeltetésében.

A számla forintban kerül kiállításra a 4.c pont rendelkezései szerint. $P_{előre} [EUR] \rightarrow P_{előre} [Ft]$

1.2 Automatikus spot elszámolás folyamata

Kereskedő által biztosított villamosenergia-mennyiség az elosztói engedélyes által közölt fogyasztás alapján kerül elszámolásra az adott negyedórán vagy – 2026.01.01. napja előtti elszámolási időszakban, valamint elszámolási időszaktól függetlenül amennyiben negyedórás elszámolóár nem áll rendelkezésre – az adott órában érvényes HUPX DAM elszámoló árhoz indexálva. Ennek részelszámolási időszakra (egy naptári hónap) eső költségtömegének és az előre fizetendő részszámla értékének különbsége adja a részszámlával fizetendő energiadíj összegét. A Kereskedő döntése szerint jogosult elsődlegesen az adott órában érvényes HUPX DAM elszámoló árat alkalmazni, amelyről legkésőbb a szerződéses időszak kezdőnapját megelőző 15. napon honlapján, e-mailben vagy más alkalmas módon értesíti a Felhasználót. Amennyiben HUPX DAM óras vagy negyedórás elszámoló ár nem áll rendelkezésre, a Kereskedő jogosult az árképletben való elszámoláshoz választása szerint (i) az energiakereskedelmi piaci gyakorlattól érdemben nem eltérő más referenciaadatot, vagy (ii) Kereskedő energia-beszerzési költségét, vagy (iii) a legutolsó ismert óras vagy negyedórás elszámoló árat alkalmazni. Az elszámoló árák változása vagy kereskedői módosítás a Szerződés Felhasználó általi felmondását nem alapozza meg.

HUPX DAM: a HUPX által üzemeltetett spot tőzsde, HUPX Day Ahead Market. Tájékoztatásul, a HUPX DAM árak jelenleg az alábbi linken érhetők el: <https://hupx.hu>; HUPX Labs

Az automatikus spot elszámolás alá eső villamosenergia-mennyiség ára az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

$$P_{spot} [EUR] = (\text{HUPX DAMspot [EUR/MWh]} + FEEspot [EUR/MWh]) * (\text{elszámolt volumen}^1 [MWh])$$

ahol: HUPX DAM_{spot}: a fentiek szerint alkalmazandó HUPX DAM elszámoló ár [EUR/MWh]

A számla forintban kerül kiállításra a 4.c pont rendelkezései szerint.

$P_{spot} [EUR] \rightarrow P_{spot} [Ft]$

1.2.1 Profilos elszámolási Felhasználási helyek esetében

A részszámla értékének meghatározásánál a Kereskedő kizárólag a mindenkori Mértékadó Éves Fogyasztást (MÉF) veszi alapul. Mindenkori Mértékadó Éves Fogyasztásnak (MÉF) a Felhasználó által megadott vagy ennek hiányában az Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF, vagy annak elszámolási időszak közben történő megváltozásával kialakult új MÉF tekintendő (függetlenül attól, hogy a változtatást az elosztói engedélyes időszakos leolvasásának eredményeként keletkezik, vagy a Felhasználó igénybejelentésére a Kereskedő kérvényezésén keresztül kerül rögzítésre). Részelszámolási, elszámolási időszakra bejelentett diktálással Felhasználó az ajánlati konstrukció keretén belül nem élhet.

A profilos elszámolási Felhasználási helyek esetében a részszámlák kiállítása az alábbiak szerint történik:

¹ elszámolt volumen (fogyasztás):

- Idősoros elszámolási Felhasználási helyeken a (végleges) negyedórás fogyasztási adatok (kWh).

- Profilos elszámolási Felhasználási helyeken a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján az Elosztói Engedélyesek által közzétett, adott profilsoportra érvényes negyedórás profilos terhelési görbének megfelelően számolt negyedórás fogyasztás (kWh). A profilos Felhasználási hely csoportbesorolása a szerződésben rögzítették szerinti, Elosztói Engedélyes által meghatározottak szerint történik.



RMP01-VE-102652-S-25

Szerződés száma: **RMP01-VE-102652-S-25**

Profilos elszámolású Felhasználási helyek esetében a Mértékadó Éves Fogyasztásból (MÉF) az elosztói terhelési görbe szerinti fogyasztási értékekkel, valamint a fenti pont szerint alkalmazandó HUPX DAM elszámolóár FEE_{spot} -tal növelt összegével számolt súlyozott ár szerint történik az elszámolás.

1.3 Időszakos leolvasást követő elszámolószámla kiállítása (profilos Felhasználási helyek esetén) – Negyedéves és ütemezett éves elosztói leolvasások

Kereskedő minden negyedéves időszakos leolvasást követően jogosult elszámolni Felhasználóval. Továbbá Felek az Elosztói Engedélyes által ütemezett – jellemzően év közbeni – éves leolvasást követően elszámolnak a tényleges fogyasztás és az Elosztói Engedélyes által meghatározott, Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) közötti különbség tekintetében a szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott Felhasználási hely(ek) esetében.

Felek megállapodnak, hogy az Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF-tól való eltérés volumene (Mennyiségi Eltérés – ME) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által elismert hálózati Veszteség-beszerzési átlagáron, mint elszámoló áron kerül elszámolásra. Az adott időszakra érvényes Veszteség-beszerzési átlagárakat, mint profilos Felhasználási helyek mennyiségi eltéréseinek a Kereskedő és az elosztói engedélyes között fennálló elszámolóárát, az Elosztói Engedélyesek honlapjukon közzéteszik. Elismert Veszteség-beszerzési átlagár hiányában a Hivatal által kiadott hatályos módszertani útmutató szerint kalkulált Veszteség-beszerzési átlagár alkalmazandó. A Felhasználási hely(ek) szerint illetékes Elosztói Engedélyes határozza meg, hogy az adott elszámolási időszakban mely időszakra vonatkozó hálózati Veszteség-beszerzési átlagár alkalmazandó. Kereskedő az adott elszámolási időszakra vonatkozóan az illetékes Elosztói Engedélyes általi adatszolgáltatásnak megfelelően alkalmazza a hálózati Veszteség-beszerzési átlagárát.

Az Elosztói Szabályzat 9.4.4.6. pontja értelmében a hálózati Veszteség-beszerzési átlagár 2022. január 1-től mind **túlfogyasztás**, mind **alulfogyasztás** esetén azonos mértékű.

A Felhasználási hely földrajzi elhelyezkedése szerinti – jellemzően év közbeni – elosztói leolvasást és adatküldést követően a mennyiségi eltérés elszámolása túl- vagy alulfogyasztás esetén az alábbi képlet szerint történik:

PME, túlfogyasztás [Ft] = (Fogyasztás éves leolvasás szerint - MÉF) [kWh] * időszakos Veszteség-beszerzési átlagár túlfogyasztás) [Ft/kWh], illetve

PME, alulfogyasztás [Ft] = (Fogyasztás éves leolvasás szerint - MÉF) [kWh] * időszakos Veszteség-beszerzési átlagár alulfogyasztás) [Ft/kWh]; ahol: MÉF: az 5. sz. melléklet szerinti felhasználási hely(ek)en érvényes az Elosztói Engedélyes által meghatározott fogyasztás kWh-ban.

Időszakos Veszteség-beszerzési átlagár: adott időszakra az Elosztói Engedélyes adatszolgáltatása alapján érvényes, Mennyiségi Eltérés elszámolására alkalmazott elszámolóár, elosztói engedélyesenként külön-külön meghatározva (Ft/kWh).

A számla forintban kerül kiállításra a 4. c pont rendelkezései szerint.

Felek megállapodnak, hogy Kereskedő a túl- illetve alulfogyasztás elszámolását a hivatkozott Szabályzatban szereplő, mindenkor hatályos módszerrel végzi, így a változás jogát fenntartja az Elosztói Szabályzatban bekövetkező módosítások esetére.

Az adott időszakra érvényes Veszteség-beszerzési átlagárakat, mint profilos Felhasználási helyek mennyiségi eltéréseinek a Kereskedő és az elosztói engedélyes között fennálló elszámolóárát, az Elosztói Engedélyesek honlapjukon közzéteszik.

Elismert Veszteség-beszerzési átlagár hiányában a Hivatal által kiadott hatályos módszertani útmutató szerint kalkulált Veszteség-beszerzési átlagár alkalmazandó. Amennyiben a Felhasználó által megadott MÉF és az Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF eltér, úgy a Felhasználó által megadott MÉF és az Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF különbsége szerinti mennyiség elszámolása az 1.2.1. pont szerinti árszabással történik.

1.4 Elszámolással kapcsolatos egyéb rendelkezések

1.4.1 Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) változása a szerződéses időszak közben

A MÉF (Mértékadó Éves Fogyasztás) értékét Kereskedő ajánlatadáskor rögzíti az 5. sz. mellékletben a Felhasználási hely vonatkozásában rendelkezésre álló adatok alapján. Szerződéskötéskor Felhasználó köteles jelezni Kereskedő felé, ha a MÉF Kereskedő által az 5. sz. mellékletben rögzített értéke eltér a várható éves fogyasztásától, és egyúttal köteles Kereskedő részére MÉF-ként megadni a várható éves fogyasztásához legpontosabban közelítő fogyasztási adatot (Felhasználó által megadott MÉF).

Kereskedő jogosult a Felhasználó által rögzített MÉF adatok valótlanágából eredő kárait érvényesíteni Felhasználóval szemben. A MÉF szerződésben történő Felhasználó általi rögzítésének elmaradása esetén az érintett Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF irányadó a Felek közötti szerződéses jogviszonyban (Elosztói Engedélyes által meghatározott MÉF).

¹ elszámolt volumen (fogyasztás):

- Időszoros elszámolású Felhasználási helyeken a (végleges) negyedéves fogyasztási adatok (kWh).

- Profilos elszámolású Felhasználási helyeken a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján az Elosztói Engedélyesek által közzétett, adott profilsoportha érvényes negyedéves profilos terhelési görbének megfelelően számolt negyedéves fogyasztás (kWh). A profilos Felhasználási hely csoportbesorolása a szerződésben rögzítettek szerinti, Elosztói Engedélyes által meghatározottak szerint történik.



RMP01-VE-102652-S-25

6. sz. melléklet
A villamos energia díjai
BIZALMAS

Szerződés száma: **RMP01-VE-102652-S-25**

A Felhasználó által megadott MÉF vagy az Elosztói Engedélyes által meghatározott Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) változása esetén a mindenkori aktuális MÉF helyettesítendő az 1.1, 1.2 és 1.3 pontokban szereplő elszámolási képletek megfelelő részeibe.

A MÉF megváltozásának lehetséges esetei:

- Igényelt negyedéves elszámolási időszak szerinti leolvasást követő beállítás (az Elosztói Engedélyes végzi).
- Éves elszámolási időszak szerinti leolvasást követő beállítás (az Elosztói Engedélyes végzi).
- Felhasználó kérelmére a Kereskedőn keresztül benyújtott és változtatási kérelem következtében beállított, az Elosztói Szabályzatban kikötött hatállyal érvényes MÉF (Felhasználó az elszámolási időszak alatt egyszer, idényfogyasztás esetén kétszer jogosult a fogyasztási helyén érvényes MÉF változtatására).

1.4.2 HMKE-vel rendelkező fogyasztási helyek

Háztartási méretű kiserőművel rendelkező fogyasztási helyek elszámolása szintén az előző pontokban (1.1, 1.2 és 1.3) leírtak szerint történik.

2. Kereskedő által biztosított kedvezmények, vállalások

2.a Árgarancia

Kereskedő az 1. pontban feltüntetett FEEspot díjelem változatlanágát a Felhasználói adatlapon választott Ármegállapítási időszak végéig garantálja.

¹elszámolt volumen (fogyasztás):

- Időszoros elszámolású Felhasználási helyeken a (végleges) negyedéves fogyasztási adatok (kWh).

- Profilos elszámolású Felhasználási helyeken a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján az Elosztói Engedélyesek által közzétett, adott profilsoporra érvényes negyedéves profilos terhelési görbének megfelelően számolt negyedéves fogyasztás (kWh). A profilos Felhasználási hely csoportbesorolása a szerződésben rögzítettek szerinti, Elosztói Engedélyes által meghatározottak szerint történik.



RMP01-VE-102652-S-25

Szerződés száma: RMP01-VE-102652-S-25

Arra az esetre, ha a Felhasználó jelen Szerződés megszűnését követő időtartamra vonatkozóan más kereskedőtől származó ajánlat (ideértve a szerződés megkötésére vonatkozó szándékot egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatokat is; a továbbiakban: Ajánlat) elfogadásával villamosenergiaellátására vonatkozó szerződést kíván kötni, jelen Szerződés Kereskedőjének ún. utolsó ajánlattételi joga van, amely alapján a Kereskedő az Ajánlatban és jelen mellékletben rögzített feltételek mellett - az Ajánlatot adó kereskedőt megelőzve - jogosult a Felhasználóval a villamosenergia-ellátásra vonatkozó szerződést megkötöni. Felhasználó az utolsó ajánlattételi jogot olyan Ajánlattal köteles biztosítani, amely valós, dokumentummal alátámasztható kötéserővel rendelkező ajánlat, vagy szerződés, és amelynek érvényességi ideje a Kereskedő utolsó ajánlattételi jog gyakorlásának határidején belül nem jár le. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely Kereskedő utolsó ajánlattételi jogának gyakorlását megghiúsítaná vagy korlátozná, így különösen az utolsó ajánlattételi jog biztosítása előtt más kereskedőtől származó Ajánlatot nem fogad el.

1. Az Ajánlat közlése

- 1.1** A Felhasználó az Ajánlat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül, de az Ajánlat érvényességi idején belül írásban a lastcall@audaxrenewables.hu e-mail címre vagy az Audax Renewables Kft., 9013 Győr, Pf. 868 postai címre) küldött cégszerű aláírással ellátott a Kereskedő honlapjáról (<https://audaxrenewables.hu/ugyintezes/kereskedovaltas-es-szerzodesfelmondas/>) letölthető dokumentumban közli az Ajánlat lényeges ajánlati feltételeit a mindenkor piaci sz tenderdeknek megfelelően és mértékegységekkel, valamint ehhez csatolja az aláíró képviselői jogát hitelt érdemlően igazoló 6 hónapnál nem régebbi okiratokat. Lényeges ajánlati feltétel mindaz, amely feltételek nélkül a Felhasználó és a Kereskedő nem kötne villamosenergia-adásvételi szerződést, így különösen az ár, egyéb díjak, kötbérek és bánatpénz, a szerződött mennyiség, a szerződés időtartama, a termék típusa (tőzsdei áras vagy fixáras). A Felhasználó köteles megadni az ajánlatadás dátumát, továbbá, hogy az ajánlat indikatív vagy kötelező érvényű-e, utóbbi esetén az ajánlati kötöttség idejét. (a továbbiakban: Ajánlat közlés)
- 1.2** Felhasználó az Ajánlatot legkorábban a Szerződés megszűnésének tervezett időpontját, illetve a Fordulónapot megelőző 12 hónappal megelőzően közölheti.

2. Az utolsó ajánlattételi jog gyakorlása:

- 2.1** Az Ajánlat közlésének időpontja az a nap, amelyen a Kereskedő iktatja az Ajánlat közlését. A Kereskedő e naptól számított 5 munkanapon belül jogosult élni utolsó ajánlattételi jogával.
- 2.2** Amennyiben az ajánlat közlése hiányos vagy hibás, illetve általánosságban, ha az ajánlati feltételeket tartalmazó dokumentum nem a villamosenergia-kereskedelemben szokásos terminológiát használja, a Kereskedő jogosult a Felhasználót felhívni az adatok pontosítására, amely idő alatt a Kereskedőre vonatkozó 5 munkanapos válaszadási határidő nyugszik, illetve, ha a pontosításra történő felhívás eredménytelen, akkor azt a Felhasználó részéről úgy kell tekinteni, mintha az utolsó ajánlattételre vonatkozó jogot nem biztosította volna a Kereskedő számára.
- 2.3** Amennyiben a Kereskedő a szerződésszerű Ajánlat közléstől számított 5 munkanapon belül az Ajánlattal azonos vagy annál a Felhasználó számára egyértelműen kedvezőbb feltételekkel a Felhasználó villamosenergia-ellátását vállalja, és az erről szóló nyilatkozatát a Felhasználónak írásban (ideértve az elektronikus levelezést is) megküldi, úgy a közölt feltételekkel, valamint Üzletszabályzatban és ÁSZF-ben foglalt feltételekkel a Szerződés (amely alapján az utolsó ajánlattételi jogot gyakorolja Kereskedő) a Felhasználó és a Kereskedő között joghatályosan módosul és marad hatályban a Felek között. Kereskedő a módosított szerződést írásba foglalva megküldi a Felhasználónak, aki azt köteles aláírva visszaküldeni, azonban az ilyen formában történő szerződésbe foglalás elmaradása nem érinti az utolsó ajánlattételi jog gyakorlásával létrejött szerződésmódosítást.
- 2.4** Amennyiben Felhasználó egyidejűleg több eltérő Ajánlatot közöl Kereskedővel, úgy Kereskedő az utolsó ajánlattételi jogát választása szerint bármelyik közölt Ajánlat tekintetében gyakorolhatja.
- 2.5** Amennyiben Kereskedő megítélése szerint a Felhasználó által közölt lényeges feltételek a piaci gyakorlattól eltérnek vagy az Ajánlat valódisága kapcsán kétség merül fel, úgy Kereskedő jogosult arra, hogy független harmadik személy bevonásával ellenőrizze a Felhasználó által megadott ajánlati feltételek hitelességét, azaz azt, hogy:
- (i) a bemutatott okiratok alapján megállapítható, hogy az Ajánlatot szükséges engedéllyel rendelkező kereskedő érvényesen tette a Kereskedő felfedése nem szükséges),
 - (ii) és az Ajánlat tartalma vagy a lényeges ajánlati feltételek megjelölése,
 - (iii) egyéb az Ajánlat közlés körében Felhasználó által rendelkezésre bocsátandó adatokat. (a továbbiakban: Hitelesítés)

A Felhasználó köteles ezen harmadik személy számára az ajánlati feltételek ellenőrzését biztosítani. A Hitelesítés elvégzéséig a Kereskedőre vonatkozó 5 munkanapos válaszadási határidő nyugszik.

Független harmadik személy lehet

- a Felhasználó által választott és Kereskedő által jóváhagyott ügyvéd vagy
- Felhasználó által választott bármely közjegyző.

Amennyiben Kereskedő az ügyvéd személyét/személye kapcsán, annak közlésétől számított 1 munkanapon belül

- nem tesz nyilatkozatot, úgy azt jóváhagyásnak kell tekinteni;
- nem fogadja el, úgy Felhasználó köteles közjegyzőt felkérni a Hitelesítésre.

Amennyiben az Ajánlatot a független harmadik személy nem tudja kétséget kizáróan Hitelesíteni, úgy Felhasználó nem

Mellékletek

- 5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája
- 6. sz. melléklet: Villamos energia díjai
- 8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)



RMP01-VE-102652-S-25

Szerződés száma: RMP01-VE-102652-S-25

8. sz. melléklet Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)

teljesítette az utolsó ajánlattételi jog biztosítására vonatkozó kötelezettségét a közölt Ajánlat tekintetében. A független harmadik személy eljárásával felmerült költségeket a Felhasználó előlegezi és legfeljebb 20.000 Ft összeg erejéig a Kereskedő viseli. Kereskedő nem viseli a felmerült költségeket, ha a Hitelesítés nem járt sikerrel vagy a Hitelesítést követően a Felhasználó által közölt Ajánlat vagy az ajánlati feltételek hitelessége kétséget kizáróan nem állapítható meg.

2.6 Kereskedőt nem terheli felelősség a Felhasználó által közölt Ajánlat érvényességi idejének lejártával, más kereskedővel megkötendő szerződés megkötésével kapcsolatban.

3. Utolsó ajánlattételi jog hatálya, árendedmény, kötbér:

3.1 Felhasználó az utolsó ajánlattételi jogot a szerződés teljes hatálya alatt biztosítja függetlenül attól, hogy ez idő alatt történt-e Ajánlat közlés vagy annak Kereskedő általi el nem fogadása.

3.2 Jelen pontban feltüntetett utolsó ajánlattételi jog elfogadásáért a Kereskedő Fix áras konstrukcióban 1,5 HUF/kWh, árképletes eurós szerződés esetében 1 EUR/MWh, Forintos árképletes szerződés esetén 1,5 HUF/kWh kedvezményt nyújt a nettó energiadíjból a Felhasználó részére, amely kedvezményt a 6. sz. mellékletben feltüntetett árak már tartalmazzák.

3.3 Amennyiben a Felhasználó az utolsó ajánlattételi jogot nem vagy nem szerződésszerűen biztosítja a Kereskedőnek, úgy a Kereskedő jogosult kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke a Felhasználó jelen Szerződés tartama alatti fogyasztás, megszűnt szerződés esetén a megszűnést megelőző egy év fogyasztása alapján meghatározott, 3 havi villamosenergia-átlagfogyasztása ellenértékével megegyező összeg. A kötbér megfizetése a szerződésszegés időpontjában válik esedékessé, illetve, ha ez nem határozható meg pontosan, akkor azon a napon, amikor a Szerződés megszűnik vagy Fordulónapkor (amelyik előbbi/alkalmazandó), amelyet Felhasználó Kereskedő felhívását követő 15 napon belül banki átutalással fizet meg.

4. Egyéb rendelkezések:

4.1 Az utolsó ajánlattételi jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha Felhasználó a szerződést rendkívüli felmondással szünteti meg vagy az utolsó ajánlattételi jog vállalását követően kihirdetett jogszabályi kötelezettsége alapján már nem biztosíthatja az utolsó ajánlattételi jogot.

4.2 Amennyiben a Szerződést a Felhasználó mondja fel, úgy Felhasználó köteles az utolsó ajánlattételi jog teljesítésével kapcsolatban írásban tájékoztatni Kereskedőt a szerződés tervezett megszűnését megelőző hónap 20. napjáig, illetve a Szerződés szerinti felmondási határidőben. Amennyiben a Felhasználó az utolsó ajánlattételi jogot jelen mellékletben foglaltak szerint nem biztosítja, úgy az olyan nem teljesített szerződéses feltételnek minősül, amelyre tekintettel a Felhasználó felmondása nem hatályosul.

4.3 Jelen mellékletben rögzített napokban megállapított határidőkre a kezdőnapot nem kell beleszámítani.

Mellékletek

5. sz. melléklet: Felhasználási helyek listája

6. sz. melléklet: Villamos energia díjai

8. sz. melléklet: Utolsó ajánlattételi jog (Last Call)

Balinka Község Polgármestere
8055 Balinka Petőfi S. u. 34.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: TOP-Plusz-1.2.3-21-FE1-2022-00023 azonosító számú, „*Balinka Mecsértelep, Dorschner utca felújítása*” című projekt II. ütemének kiviteli munkáinak elvégzéséhez közbeszerzési dokumentum jóváhagyása, közbeszerzési eljárás megindítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti tárgyú pályázat II. ütemének megvalósításához megérkezett az Építési és Közlekedési Minisztérium költségellenőrzésének jóváhagyása. Mostantól kerül sor a közbeszerzési eljárás megindítása.

Az elterjesztés melléklete:

- Közbeszerzési dokumentum
- Költség kiírások
- Összeférhetetlenségi nyilatkozatok
- Költségellenőrzés döntés
- Műszaki tervdokumentációk

HATÁROZAT TERVEZET

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025.(IX.29.) határozata

Balinka Mecsértelep, Dorschner utca felújítása tárgyú közbeszerzési ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóvágyasáról, a közbeszerzési eljárás megindításáról

Balinka Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a TOP-Plusz-1.2.3-21-FE1-2022-00023 azonosító számú „Balinka Mecsértelep, Dorschner utca felújítása” című projekt kiviteli munkáinak elvégzéséhez a képviselő-testület Balinka község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 4.2 d.) pontja értelmében a közbeszerzési dokumentációt jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal és egyben EKR000781112025 azonosító számon, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti eljárásrendben bonyolított, hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárást indít.

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma:

Iskola és Nyárfa utca felújítása

8054 Balinka, 510., 594., 613/2., 503/5., 502., 671., 678. hrsz.

Parkolók kialakítása, szalagkorlát építése

8054 Balinka, 510., 660/1., 660/2. hrsz.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
MINISZTER

Wéninger László Pál polgármester úr
részére

Balinka Község Önkormányzata

Balinka
Petőfi Sándor u. 34.
8055

KAT/7652/2025/KÖMO

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel megkaptam a Balinka Község Önkormányzatát érintő, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00023 azonosító számú „*Belterületi közutak fejlesztése - Balinka Mecsértelep, Dorschner utca felújítása*” elnevezésű projekt kapcsán megküldött kiviteli terveket és a költségbecslést alátámasztó árazott költségvetési kiírást, amellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.


Az Építési és Közlekedési Minisztérium a *Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról* szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (4) bekezdése alapján a becsült értékre vonatkozó költségellenőrzést elvégezte és az alapján a Balinka Község Önkormányzatát érintő, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00023 azonosító számú „*Belterületi közutak fejlesztése - Balinka Mecsértelep, Dorschner utca felújítása*” elnevezésű projekt kivitelezésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás – a rendelkezésre álló kiviteli tervvel és a megküldött becsült értékkel történő – megkezdését

támogatom.

Megkeresését ezúton is köszönöm!

Budapest, 2025. augusztus 31.,

Tisztelettel:


László János


Összesítő

1. részfeladat

	Nettó ár	27% ÁFA	Bruttó ár
1. Iskola utca felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Nyárfa utca felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Nyárfa u. 502 hrsz ingatlanra eső munkák	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mindösszesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

.....
cégszerű aláírás

Összesítő

2. rész

	Nettó ár	27% ÁFA	Bruttó ár
1. Üzlet mögötti parkoló kiépítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Szalagkorlát építése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Dorschner utca felső parkoló kiépítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mindösszesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

.....
cégszerű aláírás

DÖNTÉSHOZÓK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZATA

Ajánlatkérő neve, székhelye, adószáma: **Balinka Község Önkormányzata**
8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 34.
15364562-2-07

A közbeszerzési eljárás tárgya: **Balinka, Belterületi utak fejlesztése**

Alulírott Wéninger László, mint a fenti közbeszerzési eljárás során testületi döntéshozatalban résztvevő személy kijelentem, hogy a Kbt. 25. § szerinti összeférhetlenségi szabályokat megismertem, és ennek tudatában nyilatkozatom, hogy a fenti eljárással összefüggésben **az eljárás előkészítése során**

- velem szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetlenséget eredményező kockázat vagy körülmény;
- nem rendelkezem, nem rendelkeztem és a jövőben nem kívánok rendelkezni olyan gazdasági, személyes vagy egyéb érdekeltséggel, mely a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetlenséget eredményezne.

Amennyiben az összeférhetlenség vagy annak kockázata jelen nyilatkozatom megtételét követően felmerül, akkor kötelezettséget vállalok arra, hogy azt haladéktalanul bejelentem az Ajánlatkérő részére.

Továbbá ezúton nyilatkozok arról, hogy az eljárás során tudomásomra jutott adatokat titkosan kezelem és harmadik félnek azokat ki nem szolgáltatom; továbbá a Kbt. 44. §-ában és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. 1. §-ának (1) és (2), valamint a 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm, azokat kizárólag az Ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére.

Kelt: Balinka, 2025. év szeptember hónap napján.

.....
Wéninger László
helyi önkormányzati képviselő

DÖNTÉSHOZÓK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZATA

Ajánlatkérő neve, székhelye, adószáma: **Balinka Község Önkormányzata**

8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 34.

15364562-2-07

A közbeszerzési eljárás tárgya: **Balinka, Belterületi utak fejlesztése**

Alulírott Fodor Róbert, mint a fenti közbeszerzési eljárás során testületi döntéshozatalban résztvevő személy kijelentem, hogy a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és ennek tudatában nyilatkozatom, hogy a fenti eljárással összefüggésben **az eljárás előkészítése során**

- velem szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenséget eredményező kockázat vagy körülmény;
- nem rendelkezem, nem rendelkeztem és a jövőben nem kívánok rendelkezni olyan gazdasági, személyes vagy egyéb érdekeltséggel, mely a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenséget eredményezne.

Amennyiben az összeférhetetlenség vagy annak kockázata jelen nyilatkozatom megtételét követően felmerül, akkor kötelezettséget vállalok arra, hogy azt haladéktalanul bejelentem az Ajánlatkérő részére.

Továbbá ezúton nyilatkozok arról, hogy az eljárás során tudomásomra jutott adatokat titkosan kezelem és harmadik félnek azokat ki nem szolgáltatom, továbbá a Kbt. 44. §-ában és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. 1. §-ának (1) és (2), valamint a 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm, azokat kizárólag az Ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére.

Kelt: Balinka, 2025. év szeptember hónap napján.

.....
Fodor Róbert
helyi önkormányzati képviselő

DÖNTÉSHOZÓK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZATA

Ajánlatkérő neve, székhelye, adószáma: **Balinka Község Önkormányzata**
8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 34.
15364562-2-07

A közbeszerzési eljárás tárgya: **Balinka, Belterületi utak fejlesztése**

Alulírott Stohl Tímea, mint a fenti közbeszerzési eljárás során testületi döntéshozatalban résztvevő személy kijelentem, hogy a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és ennek tudatában nyilatkozatom, hogy a fenti eljárással összefüggésben **az eljárás előkészítése során**

- velem szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenséget eredményező kockázat vagy körülmény;
- nem rendelkezem, nem rendelkeztem és a jövőben nem kívánok rendelkezni olyan gazdasági, személyes vagy egyéb érdekeltséggel, mely a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenséget eredményezne.

Amennyiben az összeférhetetlenség vagy annak kockázata jelen nyilatkozatom megtételét követően felmerül, akkor kötelezettséget vállalok arra, hogy azt haladéktalanul bejelentem az Ajánlatkérő részére.

Továbbá ezúton nyilatkozok arról, hogy az eljárás során tudomásomra jutott adatokat titkosan kezelem és harmadik félnek azokat ki nem szolgáltatom, továbbá a Kbt. 44. §-ában és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. 1. §-ának (1) és (2), valamint a 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm, azokat kizárólag az Ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére.

Kelt: Balinka, 2025. év szeptember hónap napján.

.....
Stohl Tímea
helyi önkormányzati képviselő

DÖNTÉSHOZÓK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZATA

Ajánlatkérő neve, székhelye, adószáma: **Balinka Község Önkormányzata**
8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 34.
15364562-2-07

A közbeszerzési eljárás tárgya: **Balinka, Belterületi utak fejlesztése**

Alulírott Osgyán Norbert, mint a fenti közbeszerzési eljárás során testületi döntéshozatalban résztvevő személy kijelentem, hogy a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és ennek tudatában nyilatkozatom, hogy a fenti eljárással összefüggésben **az eljárás előkészítése során**

- velem szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenséget eredményező kockázat vagy körülmény;
- nem rendelkezem, nem rendelkeztem és a jövőben nem kívánok rendelkezni olyan gazdasági, személyes vagy egyéb érdekeltséggel, mely a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenséget eredményezne.

Amennyiben az összeférhetetlenség vagy annak kockázata jelen nyilatkozatom megtételét követően felmerül, akkor kötelezettséget vállalok arra, hogy azt haladéktalanul bejelentem az Ajánlatkérő részére.

Továbbá ezúton nyilatkozok arról, hogy az eljárás során tudomásomra jutott adatokat titkosan kezelem és harmadik félnek azokat ki nem szolgáltatom, továbbá a Kbt. 44. §-ában és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. 1. §-ának (1) és (2), valamint a 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm, azokat kizárólag az Ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére.

Kelt: Balinka, 2025. év szeptember hónap napján.

.....
Osgyán Norbert
helyi önkormányzati képviselő

DÖNTÉSHOZÓK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZATA

Ajánlatkérő neve, székhelye, adószáma: **Balinka Község Önkormányzata**
8055 Balinka, Petőfi Sándor utca 34.
15364562-2-07

A közbeszerzési eljárás tárgya: **Balinka, Belterületi utak fejlesztése**

Alulírott Domavári László, mint a fenti közbeszerzési eljárás során testületi döntéshozatalban résztvevő személy kijelentem, hogy a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és ennek tudatában nyilatkozatom, hogy a fenti eljárással összefüggésben **az eljárás előkészítése során**

- velem szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenséget eredményező kockázat vagy körülmény;
- nem rendelkezem, nem rendelkeztem és a jövőben nem kívánok rendelkezni olyan gazdasági, személyes vagy egyéb érdekeltséggel, mely a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenséget eredményezne.

Amennyiben az összeférhetetlenség vagy annak kockázata jelen nyilatkozatom megtételét követően felmerül, akkor kötelezettséget vállalok arra, hogy azt haladéktalanul bejelentem az Ajánlatkérő részére.

Továbbá ezúton nyilatkozok arról, hogy az eljárás során tudomásomra jutott adatokat titkosan kezelem és harmadik félnek azokat ki nem szolgáltatom, továbbá a Kbt. 44. §-ában és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. tv. 1. §-ának (1) és (2), valamint a 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm, azokat kizárólag az Ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére.

Kelt: Balinka, 2025. év szeptember hónap napján.

.....
Domavári László
helyi önkormányzati képviselő

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024.11.28.

Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű ZRt.

2024.12.16.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

2024.11.28.



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

2024.12.11.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	550832630
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2024.11.27.
Kérelmező neve:	Fekete Zoltán (161709286)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	nem engedélyhez kötött
Kérelem tárgya:	Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi út és utca
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz



MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám: 1
Név: Megaroad Kft.
Adószám: 28736046207
Cím: 8000 Székesfehérvár, Kriványi utca 10
Telefon: +36305341022
E-mail cím: info@megaroad.hu

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Balinka
Terület leírása:
Balinka, Mecsér telep Iskola utca

Megadott tervezési terület:

POLYGON((581078.65 220370.1,581011.3 220335.09,580993.1 220326.84,580957.88
220315.14,580914.95 220306.42,580806.04 220289.11,580812.42 220274.95,580865
220285.07,580958.99 220303.25,580973.77 220306.36,580978.59 220297.8,581004.88
220306.2,581026.81 220315.85,581028.05 220335.61,581094.01 220354.75,581084.36
220374.05,581078.65 220370.1))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:	E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	7626 Pécs, Búza tér 8/a
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (SZ):	Szénhidrogén
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.
ÜZEMELTETŐ NEVE:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (EL):	Villamos energia
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és
Csatornamű ZRt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	1_Műszaki leírás (Iskola utca).pdf (5027461)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	2. Átnézeti helyszínrajz (Iskola utca).pdf (5027462)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	3. Helyszínrajz (Iskola utca).pdf (5027463)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	4. Hossz-szelvény (Iskola utca).pdf (5027464)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	5. Mintakeresztmetszelvények (Iskola utca).pdf (5027465)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	6. Keresztmetszelvények (Iskola utca).pdf (5027466)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)

/ Fájlnév (azonosító):

Típus:

Rögzítés időpontja:

Rögzítő neve:

Címlap (Iskola utca).pdf (5027467)

terv

2024.11.27.

Fekete Zoltán (161709286)

/ Fájlnév (azonosító):

Típus:

Rögzítés időpontja:

Rögzítő neve:

Tartalomjegyzék (Iskola utca).pdf (5027468)

terv

2024.11.27.

Fekete Zoltán (161709286)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2024.11.28.

Ügyintéző neve:

Varga-Röthler Patricia (813322764)

Ügyintéző telefon:

+36301527650

Ügyintéző email cím:

patricia.rothler@eon-hungaria.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:

2024.11.28.

Ügyintéző neve:

Kormos László (928089721)

Ügyintéző telefon:

+36203263127

Ügyintéző email cím:

laszlo.kormos02@eon-hungaria.com

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A munkálatok megkezdése előtt a gázvezeték pontos helyét beméréssel, szükség esetén a gázvezeték feltárásával meg kell határozni! A burkolat kialakításához a takarást a gázvezeték felett 0,5 m-nél jobban leszedni Tilos! A talajtömörítés a gázvezeték 1-1 m-es övezetében vibro hengerrel nem megengedett! Más módszerrel történő tömörítést is körültekintően kell végezni. A végleges takarásnak a gázvezeték felett min. 0,8 m-nek kell lennie. Az elzárószerelvények és szaglóok csapszekerényeit terepszintre kell emelni. Közlekedési jelzőtáblákat a gázvezetektől min. 1 m oldaltávolságra lehet elhelyezni!

A gázvezeték keresztezésénél a minimális függőleges védőtávolság 0,2 m. Párhuzamos fektetésnél a védőtávolság minimum 1,0 m, amit az aknák és víznyelők palástjától is tartani kell! A keresztezésnél a gázvezeték a csatornacső palástjától 1-1 m túlnyúlással, védőcsővel kell ellátni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	5030002
Fájlnév:	550832630 Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.11.28.
Rögzítő neve:	Kormos László (928089721)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2024.11.28.
Ügyintéző neve:	Podlóczkiné Páncél Gabriella (557081002)
Ügyintéző telefon:	06305790003
Ügyintéző email cím:	gabriella.podloczki@eon-hungaria.com
Kifejtés:	Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2024.12.11.
Ügyintéző neve:	Szilágyi Adél (191645233)
Ügyintéző telefon:	303856591
Ügyintéző email cím:	adel.szilagyi@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 550832630 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	5049643
Fájlnév:	kozmu_Megaroad Balinka Iskola u.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.12.11.
Rögzítő neve:	Szilágyi Adél (191645233)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű ZRt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2024.11.28.
Ügyintéző neve:	Kovács Erika (436107579)
Ügyintéző telefon:	06-30-823-4182
Ügyintéző email cím:	kovacse@fejerviz.hu
Kifejtés:	Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2024.12.16.
Ügyintéző neve:	Kovács Erika (436107579)
Ügyintéző telefon:	06-30-823-4182
Ügyintéző email cím:	kovacse@fejerviz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Társaságunk megvizsgálta a 550832630 azonosító számú e-közmű ügyszámhoz feltöltött dokumentációt és a tervvel kapcsolatban az alábbi mellékelt FV/18055-2/2024 iktatószámú nyilatkozatot teszi.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	5057045
Fájlnév:	18055-2 Balinka Mecsértelep Iskola u útfelújítása_nyilatkozat.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.12.16.
Rögzítő neve:	Kovács Erika (436107579)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2024.11.28.
Ügyintéző neve:	Rippl Gábor (595796913)
Ügyintéző telefon:	+3682310342
Ügyintéző email cím:	ripli.gabor@telekom.hu
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2024.11.28.
Ügyintéző neve:	Ripli Gábor (595796913)
Ügyintéző telefon:	+3682310342
Ügyintéző email cím:	ripli.gabor@telekom.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. Hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben azt fel kell tüntetnie! Szakfelügyeletet az alábbi e-mail címen kérhet:nyugat.szakfelugyelet@telekom.hu

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	5029024
Fájlnév:	550832630_MT.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.11.28.
Rögzítő neve:	Ripli Gábor (595796913)

Megaroad Kft

Székesfehérvár

Kriványi utca 10
8000

**E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt.**
Gázhálózati Üzem Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár
Királysor 1/A
www.eon-hungaria.com

T: +36203263127

F:
Kormos László

területgazda
laszlo.kormos02@eon-hungaria.com

550832630/2024

Székesfehérvár, 2024.11.28.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

A 550832630/2024 számú közműegyeztetési kérelem Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A 550832630/2024 számú Egyetértési nyilatkozatban előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: - helyszínrajz
- műszaki leírás

A tervezett építmény az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású belterületi gázelosztó hálózatát védőövezetében érinti, nyomvonalában keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 5-5 méteres környezetében a földmunka csak az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető! Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdától.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/A

Területgazda: Kormos László, Telefon: 06-20-326-3127

laszlo.kormos02@eon-hungaria.com

A munkálatok megkezdése előtt a gázvezeték pontos helyét beméréssel, szükség esetén a gázvezeték feltárással meg kell határozni! A burkolat kialakításához a takarást a gázvezeték felett 0,5 m-nél jobban leszedni Tilos! A talajtömörítés a gázvezeték 1-1 m-es övezetében vibro hengerrel nem megengedett! Más módszerrel történő tömörítést is körültekintően kell végezni. A végleges takarásnak a gázvezeték felett min. 0,8 m-nek kell lennie. Az elzárószervek és szaglóok csapszékereit terepszintre kell emelni. Közlekedési jelzőtáblákat a gázvezetektől min. 1m oldaltávolságra lehet elhelyezni!

Igazgatóság:
Jamniczky Zsolt
Somodi Gábor
Haraszti Judit

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Baranya Megyei Cégbíróság
Cg 02-10-060071

A gázvezetékek keresztezésénél a minimális függőleges védőtávolság 0,2 m. Párhuzamos fektetésnél a védőtávolság minimum 1,0 m, amit az aknák és víznyelők palástjától is tartani kell! A keresztezésnél a gázvezetéseket a csatornacső palástjától 1-1m túlnyúlással, védőcsővel kell ellátni.

Kivitelezés során a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben (GVBSZ) szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 20/2022. (I.31.) SZTFH rendelet 37. 38. § szerinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezetékek biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell:

- a tényleges kivitelezési munkálatok előtt- a kivitelezővel egyeztetve- legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával.
- a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről.

Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra. A meghívóban kérjük megadni az építési engedély számát, és az építési engedély kiadójának a nevét.

Az érintett gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A tilalmi övezet kijelöléséről a kivitelező gondoskodik az erre a célra feljogosított szakember (névjegyzékben szereplő geodéta) által az üzemeltető szakfelügyelete mellett. A tilalmi övezet kijelölésének fenntartásáról szintén a kivitelező köteles gondoskodni.

A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatási tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Fentiek be nem tartása esetén minden alkalommal bejelentést teszünk a bányakapitányságnak, a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által kiszabható bírság

felső határa első esetben fél millió forint, második esetben 1 millió forint.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Üdvözlettel:

László

Kormos

Kormos László

Területgazda

Digitálisan aláírta:
László Kormos

Dátum: 2024.11.28
14:04:01 +01'00'

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt– 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

Megaroad Kft

Kriványi u 16/A

8000 Székesfehérvár

Székesfehérvár, 2024-12-11

Tárgy: Balinka Iskola utca felújítási terve– közműkezelői nyilatkozat

A hozzánk benyújtott kérelmet megvizsgáltuk és azzal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A tárgyi létesítmény érinti az E.on tulajdonba levő 0,4kV-os lég- és földkábeles hálózatot.

A tulajdonunkban és üzemeltetésünkben lévő hálózatok biztonsági övezetében a 2/2013.

(I:22.) NGM rendelet szerint meghatározott! földmunka engedélyezett.

Kérjük felhívni a kivitelező figyelmét a magasba való munkavégzés veszélyeire is.

A fentiek figyelembe vételével, közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11

Üdvözlettel:


Szilágyi Adél
területgazda

**E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.**
Székesfehérvári Üzem
8000 Székesfehérvár
Királysor 1/A
www.eon-hungaria.com

T: 22/525-476
F: 22/525-410
Üi: Szilágyi Adél

Levélazonosító 254/ . /2024

Kapják: Címzett
Szilágyi Adél tg

Igazgatóság:
Lehoczki Balázs vezérigazgató

Székhely:
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cg 08-10-001534



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800
E-mail: fejervizzrt@fejerviz.hu



FV-3646746

Megaroad Kft.

Székesfehérvár
Kriványi utca 10.

8000

Azonosító: 550832630
Ügyintézőjük: Fekete Zoltán
Levelünk száma: FV/ 18055-2/2024
Ügyintézőnk: Gintner A.
E-közmű előadó: Kovács E.
Dátum: 2024. december 11.

Tárgy: Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása
Közműnyilatkozat

Tisztelt Címzett!

Az e-közmű rendszeren keresztül 550832630 azonosítójú, közműnyilatkozat kérelmet nyújtott be, amelyhez csatolta a közlekedési létesítmények tervdokumentációját.

A tervezett útfelújítás az Iskola utcában érinti a DN90 KM-PVC ivóvízvezetékét és annak DN25 KPE bekötéseit, illetve a DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna vezetékét és DN160 KG-PVC bekötéseit.

Közmű-üzemeltetői hozzájárulásunkat megadjuk az alábbi feltételekkel:

- Az építés megkezdését társaságunknál be kell jelenteni, illetve a munkaterület átadás átvételi eljárásra meghívót kérünk. A vezetékeinket és aknáinkat érintő munkálatokat csak óvatos kézi földmunkával lehet végezni társaságunk szakfelügyelete mellett, amelyet min. 8 nappal a munkavégzés előtt kell írásban megrendelni.
- A vezetékeink 2-2 méteres körzetén belül csak óvatos kézi földmunka végezhető. Keresztezésnél a vezeték fel kell tártani, a függőlegesen minimum 20 cm-es védőtávolság biztosítását nyíltárkosan ellenőrizni kívánjuk.
- Ahol a fagy elleni védelemként szükséges min. 80 cm-es földtakarás, melyet a bekötővezetékek óvatos kézi földmunkával történő feltárását követően nyíltárkosan ellenőrizni kívánunk, nem biztosított az érintett vízvezetékek teljes hosszában való kiváltása, biztonságos mélységbe történő süllyesztése szükséges melyet társaságunktól meg kell rendelni.
- A kivitelezés megkezdése előtt a beépíteni kívánt anyagokat, technológiát, védelembe helyezést üzemeltetővel írásban egyeztetni szükséges. A kivitelezés folyamán a tervtől esetlegesen történő bármely eltérési szándékot az üzemeltetővel egyeztetni szükséges.
- Lakosságot érintő, tervezett vízhiányt 72 órával előzetesen ki kell értesítenünk. Ezt a munkák ütemezésénél kérjük figyelembe venni, valamint üzemeltetővel előzetesen egyeztetni.
- A munkálatok során az üzemben lévő elzáróink, aknáink hozzáférhetőségét, kezelhetőségét folyamatosan biztosítani kell.
- Kérjük az érvényes szabványoknak a közműkeresztezésekre vonatkozó előírásait betartani.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a FEJÉRVÍZ ZRT, 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemásolni, harmadik félnek továbbítani, a dokumentum tartalmát bárkivel közölni vagy azzal visszaélni!

2024 DEC 13.

Szakfelügyeletünket a Fejérvíz Zrt. Móri Üzemnél a honlapunkról letölthető „Megrendelő adatlap” megküldésével (8060 Mór, Pf.:25., Fax:22/407-303, e-mail: fejerviz_mor@fejerviz.hu) kell megrendelni.

Tisztelettel:

JÓVÁHAGYOTT

tothnegy : 12:59, 13/12/24

ÜZEMVITELI OSZTÁLY

JÓVÁHAGYOTT

vinczes : 09:23, 13/12/24

ÜZEMMÉRNÖKSÉG

Kapják: Címzett (E-közműn keresztül), Irattár

elektronikusan kapják: Üzemviteli O., Északi Üm., Móri Üzem, Előadó



Fixed Access Tribe
Inventory Chapter

1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36.

Tel: - Fax: -

Megaroad Kft.
Székesfehérvár
Kriványi utca 10.
8000

Ügyiratszám: 423315-128828124/2024

Ügyintéző: Ripli Gábor

Telefon: -

Telefax: -

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: **550832630**

Tárgy jellege: **Útfelújítás**

Tárgy helyszíne:

Tárgy: **Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2024. 11 hó 28-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépítmény ☐

Földkábel ☐

Földfeletti ☒

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

közzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Service Management and Field Operations Tribe, Field West Run Team, Sopron (9400 Sopron Széchenyi tér 7-10., levélcím: 9401 Sopron Pf. 9, Tel: , Fax:)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Szakfelügyeletet az alábbi e-mail címen kérhet: nyugat.szakfelugyelet@telekom.hu



2024.11.28
423315-128828124/2024
Oldalszám: 2 / 2

-Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

-A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.

-A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

-A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

-Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

-Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.

-A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

-A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.

-A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.

-Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

-A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.

-Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.

-A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.

-A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

-A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárgos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2025.11.28

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2024.11.28

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása
- kivitelezési terv -

1. Előzmények:

Balinka Község Önkormányzata (8055 Balinka Petőfi u. 34.) döntést hozott az Iskola utca felújításáról. A felújítási tervek elkészítésével a Megaroad Kft-t (8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10.) bízta meg. Jelen dokumentáció az Iskola utca felújításával foglalkozik.

A felújítás tárgyát képező út, Balinka Község belterületi útja, mely jelenleg szilárd aszfalt burkolattal van kiépítve. Az út Balinka település Mecsér nevű településrészének lakó útja. Az utak építésének idejéről nem áll rendelkezésre információ. Az utcák kiépítése óta eltelt időszakban átfogó felújítási munkára nem került sor. Az utak karbantartását, fenntartási munkálatait (lokális burkolatjavítások, kátyúzások) éves rendszerességgel végezte el az útszakaszt kezelő Balinka Község Önkormányzata.

Az elmúlt években az út burkolatának minősége oly mértékben leromlott, hogy annak felújítása vált szükségessé.

Az útburkolat melletti padka felhízott ezért annak nyesését szükséges elvégezni.

Az út csapadékvíz elvezetése nyílt árokrendszerrel van megoldva, azonban az elmúlt évtizedekben az árkok műszaki állapota jelentősen leromlott. A rendelkezésre álló szűk anyagi források miatt az önkormányzat csupán az árkok tisztítása mellett döntött.

Az útszakaszok osztályba sorolását az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) című utági műszaki előírás szerint B.VI.d.C osztályba soroltam. Ennek megfelelően a főbb tervezési paraméterek:

- tervezési sebesség: $v_t = 30 \text{ km/h}$
- minimális körívsugár $R_{\min} = 25 \text{ m}$
- max. hosszesés: 15%
- minimális magassági lekerekítő ív - domború: $R_{\text{domború}} = \min. 150 \text{ m}$
- minimális magassági lekerekítő ív - homorú: $R_{\text{homorú}} = \min. 250 \text{ m}$
- burkolatszélesség $b_{\min} = 2 \times 2,75 \text{ m}$
- biztonsági sáv a kiemelt szegély előtt: -

2. Érintett ingatlanok:

A felújítandó útszakasz Balinka, 510, 594 és 613/2 ingatlanokon helyezkedik el.

A tervezési területéről részletes geodéziai felmérés készült EOVS rendszerben. A geodéziai felmérést Kiss Iván geodéta végezte (iGeo Kft. 8041 Csór, Dózsa György utca 42.)

A helyszíni geodéziai felmérés és a földhivatali térkép összehasonlítása alapján megállapítható, hogy az ingatlannyilvántartási térkép jelentős eltolódásokat mutat az EOVS rendszerhez képest. Mivel régi, több évtizede épült útról van szó, ezért a helyi adottságokat vettük figyelembe és a hibás földhivatali alaptérképet csak tájékoztató jelleggel tudjuk figyelembe venni.

3. Meglévő állapot:

Az Iskola utca 0+000 km szelvénye a Dorschner utca tengelyében lett felvéve. A felújítási szakasz a 0+007 km szelvényben kezdődik. A felújítási szakasz vége egybeesik az út végével, mely a 0+294 km szelvényben található. A felújítási szakasz teljes hossza 287 m.

Jelenleg az Iskola utca egy aszfalt burkolattal kiépített kb. 2,9-3,1 burkolatszélességű út. Az út mellett jobb oldalon az út vízvezetését szolgáló nyílt árok húzódik. Az út mellett

járda nem található. Az utca jellemzően személygépjármű forgalmat bonyolít, a területnek teherforgalmat vonzó létesítménye nincsen. Az út zsákutca, ezért átmenő forgalom nincsen rajta.

A szűk beépítési szélesség és az utat határoló ingatlanhatárokon álló kerítések és építmények viszonylagosan nagy szintkülönbsége miatt az út meglévő paraméterein nem áll módunkban változtatni.

Forgalmi terhelési osztály meghatározása:

Az Iskola utca jellemzően személygépjármű forgalmat bonyolít. A tervezett útszakaszon jelentős tehergépjármű forgalomra nem lehet számítani. A teherforgalmat jellemzően a kommunális feladatokat ellátó járművek generálják, jelentős teherforgalomra nem lehet számítani, az út mellé tervezett létesítményeknek nincsen teherforgalmat vonzó hatása.

Ezek alapján a becsült Forgalmi terhelési osztály: „A”.

Meglévő közművek:

A projekt keretében fejlesztendő lakott területen belüli közút az alábbi közüemi infrastruktúra kiépítettséggel rendelkezik:

- Fejérvíz Zrt. kezelésében lévő ivóvízvezeték,
- Fejérvíz Zrt. kezelésében lévő szennyvízvezeték,
- E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. kezelésében lévő gázvezeték,
- Magyar Telekom Nyrt. kezelésében lévő hírközlési hálózat,
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő elektromos hálózat.

Az e-közmű rendszerben adatszolgáltatott közművezeték nyomvonalakat a Helyszínrajzon ábrázoltuk, a közműkezelőkkel egyeztetettük, a Közműkezelői nyilatkozatokat a műszaki leíráshoz mellékeljük. A Közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat itt nem ismételjük meg, az abban foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

4. Helyszínrajzi kialakítás:

A meglévő kötöttségek figyelembevételével és a rendelkezésre álló szűk ingatlan szélesség miatt, a meglévő útburkolat felújítását tudjuk elvégezni.

A fejlesztés végrehajtása során az e-ÚT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírás „4.2. Belterületi utak kiemelt szegélyek közötti elemeinek méretei” táblázat és a 3.7.2 pontban leírtak szerinti útburkolat szélességek építésére a rendelkezésre álló ingatlan kis szélességi mérete és a meglévő beépítettség miatt az Iskola utcában nincsen lehetőségünk.

Az út fejlesztése során az alábbi burkolatszélességek biztosíthatók: 0+007-0+294: 2,9m,

A padkák szélességét az e-ÚT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírás alapján állapítottuk meg. Az utca 0+000-0+050 km szelvényei közötti szakaszon mindkét oldalon 1,5m széles, a 0+050-0+294 km szelvényei között a beépítettség és a rendelkezésre álló ingatlan keresztmetszeti szélessége miatt 1,0m széles padkák tervezésére volt lehetőségünk.

A részletes geometriai kialakítást a Helyszínrajz tartalmazza.

5. Magassági kialakítás:

A felújítási munkák során a meglévő aszfalt útburkolatot újítjuk fel, melynek során a megfelelő teherbírással rendelkező meglévő aszfaltburkolatra 4 cm vastagságú AC-11 kopó aszfalt kopóréteget építünk be változó, átlag 2 cm vastagságú. AC-11 kopó aszfalt kiegyenlítőréteggel. Az aszfaltozási munkákat megelőzően elvégezzük az útszakaszon található lokális burkolati hibák javítását a szükséges helyeken alapréteg javítással. Az alapréteg javításokat a kivitelezés során a műszaki ellenőr által kijelölt helyeken kell elvégezni a költségvetési kiírásban szereplő mennyiség figyelembevételével.

Az út magassági vonalvezetésén nem áll módunkban jelentősen változtatni, ezért a helyi adottságokhoz és kötöttségekhez igazodva követjük a meglévő útburkolat esésviszonyait.

A burkolatba kerülő aknák fedlapjait az új burkolat szintjéhez kell igazítani, a sérült fedlapokat ki kell cserélni.

6. Keresztmetszeti kialakítás:

Az Iskola utca keresztmetszeti kialakítása:

burkolatszélesség:	0+000 – 0+019:	burkolatszélesség átmenet (5,5-2,9m),
	0+007 – 0+294:	2,9m,
oldalesés:	0+007 – 0+065:	egyoldali 2,0% balra,
	0+065-0+070:	oldalesés átmenet,
	0+070 – 0+140:	egyoldali 3,0% balra,
	0+140 – 0+150:	oldalesés átmenet,
	0+150 – 0+180:	egyoldali 3,0% jobbra,
	0+180 – 0+185:	oldalesés átmenet,
	0+185 – 0+267:	egyoldali 2,0% jobbra,
	0+267 – 0+277:	oldalesés átmenet,
	0+277 – 0+294:	egyoldali 3,0% balra,

A részletes magassági vonalvezetést a Hossz-szelvényen és a Keresztszelvényeken ábrázoltuk.

Az alkalmazandó pályaszerkezetek:

Az e-ÚT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése c. Útügyi Műszaki előírás alapján, típuspályaszerkezetet terveztünk „A” forgalmi terhelési osztályra, Folytonos szemmegoszlású zúzottkő alaprétegre. Az útügyi előírás 6.3. sz. ábrája alapján 20 cm FZKA alaprétegre 10 cm aszfaltburkolat terítése szükséges „A” forgalmi terhelési osztályban.

A fentiek alapján az alkalmazott pályaszerkezeti rétegrendek a következők:

Aszfalt kopóréteg felújítása:

- 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg,
- változó átl. 2 cm vtg. AC-11 kopó aszfaltréteg,
- bitumenemulziós permetezés,
- meglévő aszfalt pályaszerkezet.

Pályaszerkezet cserék:

- 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg,
- változó átl. 2 cm vtg. AC-11 kopó aszfaltréteg,
- 6 cm AC-16 alap aszfaltréteg,
- 20 cm FZKA 0/63 alapréteg,
- 15 cm FZKA 0/63 fagyvédő-, javítóréteg.

A leírt rétegvastagságok megfelelnek az e-UT 06.03.21 útügyi műszaki előírásban foglaltaknak.

Az altalaj E2 teherbírási modulusát a kivitelezés során ellenőrizni kell. Amennyiben a földművön nem biztosítható az $E2 > 50 \text{ MN/m}^2$ teherbírási modulus, úgy további javítórétegek beépítése válhat szükségessé.

A pontos magassági kialakítást a Hossz-szelvény és a Keresztszelvények tartalmazzák.

7. Vízvezetés:

Az utcában a vízvezetés módja nem változik meg. A meglévő nyílt árkok tisztítása nem része jelen beruházásnak.

8. Forgalmi rend kialakítás:

Az utcában a forgalmi rend nem változik meg. KRESZ tábla kihelyezésére és burkolati jel festésére nem kerül sor. Az utca 30 km/órás korlátozott sebességű övezetben található.

9. Akadálymentesítési munkarész

Gyalogos létesítmény nem készül. A gyalogosok az útburkolaton tudnak akadálymentesen közlekedni.

10. Kertészeti munkák

A tervezés során igyekeztünk megővni a területen található növényeket és fákat. Ezért fa kivágására nem kerül sor.

11. Érintett közművek:

A helyszínrajzon az adatszolgáltatott közműveket ábrázoltam, és egyeztettem a közműkezelőkkel. A mellékelt jegyzőkönyvek tartalmát itt nem ismételem meg. A kivitelezés során a jegyzőkönyvekben rögzített előírásokat be kell tartani!

A tervezett burkolatba kerülő aknafedlapokat szintre kell igazítani. A sérült fedlapokat ki kell cserélni.

A közvilágítás megfelelőségének felülvizsgálata és esetleges fejlesztése nem képezi részét tervezési feladatunknak. Az Önkormányzat tájékoztatása alapján a közvilágítási hálózat megfelelő.

12. Munkavédelmi fejezet:

Jelen műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és a jelen terv készítésére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült.

Az építendő létesítmények kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való védőtávolsága megfelel a vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi szabványokat, a 3/2002. (II.8.) és a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendeleteket, a kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.

A műszaki terv üzemelő, önkormányzati kezelésben lévő helyi közutat érint, ezért a munkavégzés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. Maradéktalanul be kell tartani a 20/1984 (XII.21.) KM. Rendeletet, a 3/2001. (I.31.) KöViM és a 4/2001. (I.31.) KöViM rendeletet, valamint az ÚT 1-1.145:2001 és az ÚT 2-1.119:2007 útügyi műszaki leírásokat.

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, melyre az összes érdekelteket meg kell hívni. A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata a munkavégzés megkezdhetőségére.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések, (jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező felelős.

A kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak.

A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a Kivitelező vállalat igénybe vesz (anyagnyerőhelyek, depóniák, keverőtelepek, felvonulási terület, stb.)

Az építési munkálatok alatt meg kell akadályozni, hogy az építési a közútra szennyezést hordjon fel. A közút tisztításáról gondoskodni kell.

A vállalkozó a munkát úgy köteles szervezni, és végezni, hogy az életet, testi épséget vagy egészséget valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse!

A munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi előírások betartása a kivitelező kötelessége.

13. Környezetvédelmi tervfejezet :

A tervezés során a műszaki és gazdasági szempontok mellett a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vettük.

A föld védelme:

Mezőgazdasági terület igénybevételére nem kerül sor.

A víz védelme:

A burkolt felületekre lehulló csapadékvizeket a meglévő nyílt árkok vezetik el.

A levegőtisztaság védelme:

A közúti forgalom nagyságrendje okozta légszennyeződés, illetve emisszió nem haladja meg a vonatkozó rendeletekben megengedett határértéket.

A természet és élővilág védelme:

A létesítmény védett területet nem érint.

Zaj és rezgésvédelem:

A létesítmény, forgalma miatt a megengedett zaj és rezgésvédelmi határértéket nem haladja meg. A tervezett létesítmények meglévő, használatban lévő útfelületek burkolása révén valószínűleg, parkolószám növekedést nem eredményez. Emiatt a környezetet terhelő hatások növekedésére nem kell számítani.

Hulladékok kezelése:

Az építés során keletkező bontási törmeléket legális hulladéklerakó telepre kell szállítani.

A kivitelezés alatti környezetvédelem:

A kivitelező köteles az építési munkák során a kivitelezési munka káros hatásaitól az építési környezetét megóvni, így csak a határértéket meg nem haladó zaj és rezgés kibocsátású gépeket alkalmazhat. Az üzemanyag és kenőanyag szennyeződést el kell kerülni. A kivitelező köteles a munkahely tisztántartásáról gondoskodni.

14. Egyebek

A kivitelezést csak a kezelői és tulajdonosi hozzájárulások birtokában szabad megkezdeni!

Minőségi előírások :

A kivitelezés során a vonatkozó szabványok és előírások előírásait be kell tartani!

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
- 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
- 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet
- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
- MSZ 12172 Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein
- MSZ 12042 Fák védelme építési területeken
- e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése
- e-UT 02.01.42. Közúti biztonsági audit módszertan
- e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)
- e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
- e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 05.01.15 Útépitési kőanyagghalmazok
- e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 05.02.15 Útépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
- e-UT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei
- e-UT 05.02.11 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
- e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai
- e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények
- e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények
- e-UT 04.04.13. Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
- e-UT 08.00.21. (TÚ7) Utak üzemeltetése és fenntartása 7/5. Út menti növényzet
- e-UT 04.05.14 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
- e-UT 06.03.11Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezet
- e-UT 06.03.42Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése


Székesfehérvár, 2024. november 08.




Fekete Zoltán
okl. építőmérnök
KÉ-K. 07-0959




Tervező: MEGAROAD KFT. 8000 Szekesfehervar, Krivanyi u. 10. tel.: 30/534 10 22, email: info@megaroad.hu			
Megrendelő: Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petöfi S. u. 34.			
Munka tárgya: Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása - kivitelezési terv -			
Munkafázis: ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ			Rajzzám: 2.
Munkaszám: 40 / 2024.	Tervező: Fekete Zoltán	Méretarány: M= 1:3000	Kelt: 2024. november





Technical drawing of a road cross-section. The road width is 2.90 m, with 1.00 m sidewalks on both sides. The road surface has a longitudinal slope of 3.0% (0+150.0+180) to 2.0% (0+185.0+267). The sidewalks have a 5.0% cross-slope. The drawing also shows the 'nemesített padka' (curb) and 'zöld' (green) areas.



pályaszekerezeteloserek helyett:

4 + átl. 2 cm AC-11 kopó-, kiegyenlítő aszfalttrétteg
6 cm AC-16 alap aszfalttrétteg
20 cm FZKA 0/63 alaptrétteg
15 cm FZKA 0/63 fagyvédő-, javítótrétteg

4 + átl. 2 cm AC-11 kopó-, kiegyenlítő aszfalttrétteg

bitumenemulziós peremetezés

meglévő aszfalt pályaszekerezeti

4 + átl. 2 cm AC-11 kopó-, kiegyenlítő aszfaltréteg
bitumenemulziós permetezés
meglévő aszfalt pályaszekrézet

pályaszekrézetek helyén:



4 + átl. 2 cm AC-11 kopó-, kiegyenlítő aszfaltréteg

6 cm AC-16 alap aszfaltréteg




20 cm FZKA 0/63 alapréteg




15 cm FZKA 0/63 fagyvédő-, javítóréteg




MEGAROAD KFT. 8000 Székesfehérvár, Krúdy u. 10. tel.: +36/534 10 22, email: info@megaroad.hu					
Tervező:					
Megrendelő:		Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.			
Munka tárgya:		Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása - kivitelezési terv -			
Munkaszám:	Tervező:	Méretarány:	Rajzszám:		
40 / 2024.	Fekete Zoltán	M=1:50	Kélt:	5.	
2024. november					









Tervező: MEGAROAD		MEGAROAD KFT. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.:30/534 10 22, email:info@megaroad.hu	
Megrendelő: Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.			
Munka tárgya: Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása - kivitelezési terv -			
Munkarész: KERESZTSZELVÉNYEK		Rajtszám: 6.	
Munkaszám: 40 / 2024.	Tervező:  Fekete Zoltán	Méretarány: M=1:100	Kelt: 2024. november
















Tervező:				MEGAROAD KFT. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.:30/534 10 22, email:info@megaroad.hu	
Megrendelő:		Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.			
Munka tárgya:		Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása - kivitelezési terv -			
Munkarész:			Rajzsám:		
Munkaszám:	Tervező:	Méretarány:		Kelt:	
40 / 2024.	 Fekete Zoltán			2024. november	

TARTALOMJEGYZÉK

Balinka Mecsértelep, Iskola utca felújítása
- kivitelezési terv -

1. Műszaki leírás

2. Átnézeti helyszínrajz M=1:3000

3. Helyszínrajz M=1:250

4. Hossz-szelvény M=1:500; 1:50

5. Mintakeresztmetszelvények M=1:50

6. Keresztmetszelvények M=1:100

7. Méret- és mennyiségyszámítás



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZÉKESFEHÉRVÁR

FEJÉR VÁRMEGYEI SZAKASZMÉRNÖKSÉG

Tárgy: Balinka Község, Nyárfa utca felújítása, Mecséri-ág érintésével

Dátum:
2024.12.18.

Fekete Zoltán részére

Hivatkozási szám:
FM-000375-0001/2024

MEGAROAD Kft.

8000 Székesfehérvár, Kriványi u.10.

Ügyiratszám:
FM-000375-0002/2024

Tisztelt Fekete Zoltán!

Előadó:
Bethlendyné Máté Adél

E-mail:
fejerm.szakaszmerne@
kdtvizig.hu

Telefonszám:
06/22-271-273
06/22-315-370

Hivatkozva Igazgatóságunkhoz küldött és az FM-000375-0001/2024. számon iktatott levelére, melyben társaságuk kérelmet nyújtott be a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz és kérte a tárgyban megnevezett munka megvalósításához vízkezelői hozzájárulásunk kiadását.

A kérelem mellékletében megküldésre került a „Balinka Mecsértelep, Nyárfa utca felújítása” elnevezésű 2024. november hónapban készített tervdokumentáció.

A benyújtott dokumentáció alapján, Balinka Község Önkormányzata, a község belterületén fekvő Nyári utca hiányos, megromlott műszaki állapotú aszfaltburkolatának felújítását tervezi megvalósítani. A felújítás során, a meglévő aszfalt útburkolatra 4 cm vastagságú AC-11 kopó aszfalt kopóréteg és változó, átlagban 3 cm vastagságú AC-11 kopó aszfaltréteg kerül elterítésre.

Az aszfaltozási munkákat megelőzően megtörténik a felújítandó útszakaszon, a szükséges helyeken található lokális burkolati hibák kijavítása az alapréteg javítással.

Az útfelújítási munkák során, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Mecséri-ág 0+564 km szelvényben lévő vízfolyás feletti közúti híd aszfaltburkolatát is felújítják.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Vármegyei Szakaszmerőnkiség, mint a beruházással érintett Mecséri-ág (Balinka 505 hrsz.) kezelője:

mederkezelői hozzájárulást ad

a Balinka Község Önkormányzata részére
(8055 Balinka, Petőfi Sándor u.34.)

az alábbi feltételekkel:

- A kivitelezés megkezdését a munkavégzés előtt 15 nappal írásban Igazgatóságunk területileg illetékes Fejér Vármegyei Szakaszmerőkségének be kell jelenteni.
- Az útburkolat felújítása során, a vízfolyás medrébe kerülő építési törmelék, hulladékot haladéktalanul el kell távolítani, folyási akadály még ideiglenesen sem alakulhat ki.
- A 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet 2. pontja szerint Igazgatóságunk részére a vízgazdálkodási szakfeladatok (*mérések, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, fenntartási munkák és helyreállítási munkák*) elvégzéséhez az előírt 3,0 méter széles parti sávot biztosítani kell. A kivitelezés alatt a szakfeladatok és fenntartási munkák végzését nem akadályozhatják.
- A kivitelezési munkák során, illetve annak következtében kialakult mederkárosodások helyreállításáért a vízügyi igazgatóság nem tartozik felelősséggel, annak elvégzése a kivitelező feladata.
- A kivitelezés befejezését követően a vízfolyás medrét tiszta, folyási akadályoktól mentes, eredeti, visszafüvesített állapotban kell átadni.
- A műszaki átadás-átvételi eljárásra a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Vármegyei Szakaszmerőkségét meg kell hívni. A megvalósulási dokumentációt 2 papír és 1 digitális (AutoCad 2004 formátumban, EOY koordináta-rendszer, Balti magasság, jogi határok közé illesztve) példányban kell átadni a műszaki átadás-átvétel előtt 7 nappal a vagyonekezelőnek.

Jelen mederkezelői hozzájárulás a kiadástól számított 2 évig érvényes.

Tisztelettel:


Lendvai Csaba
 szakaszmerő



Kapja: címzett részére e-mailen info@megaroad.hu

Ügykövetésben FVMSZM B/5, I.felügyelőség-Kerekes Imre részére

Előadó(k), Irrattár

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2024.11.28.

Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű ZRt.

2024.12.16.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

2024.11.28.



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

2024.12.11.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	214500501
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2024.11.27.
Kérelmező neve:	Fekete Zoltán (161709286)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	nem engedélyhez kötött
Kérelem tárgya:	Balinka Mecsértelep, Nyárfa utca felújítása
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi út és utca
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Megaroad Kft.
Adószám:	28736046207
Cím:	8000 Székesfehérvár, Kriványi utca 10
Telefon:	+36305341022
E-mail cím:	info@megaroad.hu

ÉRINTETT TERÜLET:

Település:	Balinka
Terület leírása:	
Balinka, Mecsér telep Nyárfa utca	

Megadott tervezési terület:

POLYGON((581115.73 220296.24,581122.41 220282.86,581123.35 220289.55,581140.92 220328.76,581150.72 220340.12,581161.77 220344.79,581183.86 220302.31,581195.68 220307.29,581187.12 220313.36,581174.68 220338.41,581167.68 220354.75,581317.38 220427.75,581311 220442.38,581160.25 220368.69,581145.32 220357.79,581141.43 220347.99,581115.53 220311.61,581115.73 220296.24))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

7626 Pécs, Búza tér 8/a

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és
Csatornamű ZRt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	1. Műszaki leírás (Nyárfa utca).pdf (5027480)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	2. Átnézeti helyszínrajz (Nyárfa utca).pdf (5027481)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	3. Helyszínrajz (Nyárfa utca).pdf (5027482)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	4.1. Hossz-szelvény I. (Nyárfa utca).pdf (5027483)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	4.2. Hossz-szelvény II. (Nyárfa utca-Sárrázó).pdf (5027484)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	5. Mintakeresztmetszelvények (Nyárfa utca).pdf (5027485)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)

/ Fájlnév (azonosító):	6. Keresztszelvények (Nyárfa utca).pdf (5027486)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	Címlap (Nyárfa utca).pdf (5027487)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)
/ Fájlnév (azonosító):	Tartalomjegyzék (Nyárfa utca).pdf (5027488)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.11.27.
Rögzítő neve:	Fekete Zoltán (161709286)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2024.11.28.

Ügyintéző neve:

Varga-Röthler Patricia (813322764)

Ügyintéző telefon:

+36301527650

Ügyintéző email cím:

patricia.rothler@eon-hungaria.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:

2024.11.28.

Ügyintéző neve:

Kormos László (928089721)

Ügyintéző telefon:

+36203263127

Ügyintéző email cím:

laszlo.kormos02@eon-hungaria.com

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A munkálatok megkezdése előtt a gázvezeték pontos helyét beméréssel, szükség esetén a gázvezeték feltárásával meg kell határozni! A burkolat kialakításához a takarást a gázvezeték felett 0,5 m-nél jobban leszedni Tilos! A talajtömörítés a gázvezeték 1-1 m-es övezetében vibro hengerrel nem megengedett! Más módszerrel történő tömörítést is körültekintően kell végezni. A végleges takarásnak a gázvezeték felett min. 0,8 m-nek kell lennie. Az elzárószervevények és szaglóók csapszekrényeit terepszintre kell emelni. Közlekedési jelzőtáblákat a gázvezetektől min. 1m oldaltávolságra lehet elhelyezni!

A gázvezeték keresztezésénél a minimális függőleges védőtávolság 0,2 m. Párhuzamos fektetésnél a védőtávolság minimum 1,0 m, amit az aknák és víznyelők palástjától is tartani kell! A keresztezésnél a gázvezeték a csatornacső palástjától 1-1m túlnyúlással, védőcsővel kell ellátni.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	5029981
Fájlnév:	214500501 Balinka Mecsertelep, Nyárfa utca felújítása.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.11.28.
Rögzítő neve:	Kormos László (928089721)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2024.11.28.
Ügyintéző neve:	Podlóczkiné Páncél Gabriella (557081002)
Ügyintéző telefon:	06305790003
Ügyintéző email cím:	gabriella.podloczki@eon-hungaria.com
Kifejtés:	Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2024.12.11.
Ügyintéző neve:	Szilágyi Adél (191645233)
Ügyintéző telefon:	303856591
Ügyintéző email cím:	adel.szilagyi@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 214500501 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	5049636
Fájlnév:	kozmu_Megaroad Balinka Nyárfa u.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.12.11.
Rögzítő neve:	Szilágyi Adél (191645233)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és
Csatornamű ZRt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2024.11.28.
Ügyintéző neve:	Kovács Erika (436107579)
Ügyintéző telefon:	06-30-823-4182
Ügyintéző email cím:	kovacse@fejerviz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2024.12.16.
Ügyintéző neve:	Kovács Erika (436107579)
Ügyintéző telefon:	06-30-823-4182
Ügyintéző email cím:	kovacse@fejerviz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Társaságunk megvizsgálta a 214500501 azonosító számú e-közmű ügghöz feltöltött dokumentációt és a tervvel kapcsolatban az alábbi mellékelt FV/17944-2/2024 iktatószámú nyilatkozatot teszi.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	5057037
Fájlnév:	17944-2 Balinka Mecsertelep Nyárfa u útfelújítása_nyilatkozat.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.12.16.
Rögzítő neve:	Kovács Erika (436107579)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2024.11.28.
Ügyintéző neve:	Ripli Gábor (595796913)
Ügyintéző telefon:	+3682310342
Ügyintéző email cím:	ripli.gabor@telekom.hu
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	



/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.11.28.
Ügyintéző neve: Ripli Gábor (595796913)
Ügyintéző telefon: +3682310342
Ügyintéző email cím: ripli.gabor@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Figyelem! A benyújtott terv érinti a Magyar Telekom Nyrt. Hálózatát, a kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. A közműegyeztetés kérelmezőjének a Megbízója részére a terveken kívül át kell adni a közműegyeztetés során kapott E-közmű azonosítót is, valamint figyelmeztetnie kell, hogy Kivitelezőnek a szakfelügyelet megrendelésben azt fel kell tüntetnie!
Szakfelügyeletet az alábbi e-mail címen kérhet:nyugat.szakfelugyelet@telekom.hu

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 5028964
Fájlnév: 214500501_MT.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2024.11.28.
Rögzítő neve: Ripli Gábor (595796913)

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 7626 Pécs Búza tér

Megaroad Kft

Székesfehérvár

Kriványi utca 10
8000

**E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt.**
Gázhálózati Üzem Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár
Királysor 1/A
www.eon-hungaria.com

T: +36203263127

F:
Kormos László

területgazda
laszlo.kormos02@eon-hungaria.com

214500501/2024

Székesfehérvár, 2024.11.28.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

A 214500501/2024 számú közműegyeztetési kérelem Balinka Mecsértelep, Nyárfa utca felújítása témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A 214500501/2024 számú Egyetértési nyilatkozatban előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: - helyszínrajz
- műszaki leírás

A tervezett építmény az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású belterületi gázelosztó hálózatát védőövezetében érinti, nyomvonalában keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 5-5 méteres környezetében a földmunka csak az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető! Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdától.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/A

Területgazda: Kormos László, Telefon: 06-20-326-3127

laszlo.kormos02@eon-hungaria.com

A munkálatok megkezdése előtt a gázvezeték pontos helyét beméréssel, szükség esetén a gázvezeték feltárásával meg kell határozni! A burkolat kialakításához a takarást a gázvezeték felett 0,5 m-nél jobban leszedni Tilos! A talajtömörítés a gázvezeték 1-1 m-es övezetében vibro hengerrel nem megengedett! Más módszerrel történő tömörítést is körültekintően kell végezni. A végleges takarásnak a gázvezeték felett min. 0,8 m-nek kell lennie. Az elzárószervek és szaglóok csapszékereit terepszintre kell emelni. Közlekedési jelzőtáblákat a gázvezetéktől min. 1m oldaltávolságra lehet elhelyezni!

Igazgatóság:
Jamniczky Zsolt
Somodi Gábor
Haraszi Judit

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Baranya Megyei Cégbíróság
Cg 02-10-060071

A gázvezeték keresztezésénél a minimális függőleges védőtávolság 0,2 m. Párhuzamos fektetésnél a védőtávolság minimum 1,0 m, amit az aknák és víznyelők palástjától is tartani kell! A keresztezésnél a gázvezeték a csatornacső palástjától 1-1m túlnyúlással, védőcsővel kell ellátni.

Kivitelezés során a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben (GVBSZ) szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 20/2022. (I.31.) SZTFH rendelet 37. 38. § szerinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell:

- a tényleges kivitelezési munkálatok előtt- a kivitelezővel egyeztetve- legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával.
- a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről.

Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra. A meghívóban kérjük megadni az építési engedély számát, és az építési engedély kiadójának a nevét.

Az érintett gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A tilalmi övezet kijelöléséről a kivitelező gondoskodik az erre a célra feljogosított szakember (névjegyzékben szereplő geodéta) által az üzemeltető szakfelügyelete mellett. A tilalmi övezet kijelölésének fenntartásáról szintén a kivitelező köteles gondoskodni.

A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Fentiek be nem tartása esetén minden alkalommal bejelentést teszünk a bányakapitányságnak, a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által kiszabható bírság

felső határa első esetben fél millió forint, második esetben 1 millió forint.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhalászati Zrt. Gázhalászati Üzem Székesfehérvár felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Üdvözlettel: **László Kormos**

Digitálisan aláírta: E.ON Dél-dunántúli Gázhalászati
László Kormos Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Dátum: 2024.11.28 11
13:57:33 +01'00'

Kormos László
Területgazda



Fixed Access Tribe
Inventory Chapter

1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36.

Tel: - Fax: -

Megaroad Kft.
Székesfehérvár
Kriványi utca 10.
8000

Ügyiratszám: 423315-128827616/2024

Ügyintéző: Ripli Gábor

Telefon: -

Telefax: -

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 214500501

Tárgy jellege: **Útfelújítás**

Tárgy helyszíne:

Tárgy: **Balinka Mecsértelep, Nyárfa utca felújítása**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2024. 11 hó 28-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépítmény ☐

Földkábel ☒

Földfeletti ☒

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Service Management and Field Operations Tribe, Field West Run Team, Sopron (9400 Sopron Széchenyi tér 7-10., levélcím: 9401 Sopron Pf. 9, Tel: , Fax:)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

Szakfelügyeletet az alábbi e-mail címen kérhet: nyugat.szakfelugyelet@telekom.hu



2024.11.28
423315-128827616/2024
Oldalszám: 2 / 2

-Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

-A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.

-A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

-A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

-Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

-Párhuzamos nyomvonallevezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülré kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.

-A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

-A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.

-A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.

-Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

-A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.

-Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.

-A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.

-A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

-A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2025.11.28

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2024.11.28

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Viz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800
E-mail: fejervizzrt@fejerviz.hu



FV-3646753

Megaroad Kft.

Székesfehérvár
Kriványi utca 10.

8000

Azonosító: 214500501
Ügyintézőjük: Fekete Zoltán
Levelünk száma: FV/ 17944-2/2024
Ügyintézőnk: Gintner A.
E-közmű-előadó: Kovács E.
Dátum: 2024. december 11.

Tárgy: Balinka Mecsértelep, Nyárfa utca felújítása
Közműnyilatkozat

Tisztelt Címzett!

Az e-közmű rendszeren keresztül 214500501 azonosítójú, közműnyilatkozat kérelmet nyújtott be, amelyhez csatolta a közlekedési létesítmények tervdokumentációját.

A tervezett útfelújítás az Nyárfa utcában érinti a DN110 KM-PVC ivóvízvezetékét és annak DN25 KPE bekötéseit, illetve a DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna vezetékét és DN160 KG-PVC bekötéseit.

Közmű-üzemeltetői hozzájárulásunkat megadjuk az alábbi feltételekkel:

- Az építés megkezdését társaságunknál be kell jelenteni, illetve a munkaterület átadás átvételi eljárásra meghívót kérünk. A vezetékeinket és aknáinkat érintő munkálatokat csak óvatos kézi földmunkával lehet végezni társaságunk szakfelügyelete mellett, amelyet min. 8 nappal a munkavégzés előtt kell írásban megrendelni.
- A vezetékeink 2-2 méteres körzetén belül csak óvatos kézi földmunka végezhető. Keresztezésnél a vezetéket fel kell tární, a függőlegesen minimum 20 cm-es védőtávolság biztosítását nyíltárkosan ellenőrizni kívánjuk.
- Ahol a fagy elleni védelemként szükséges min. 80 cm-es földtakarás, melyet a bekötővezetékek óvatos kézi földmunkával történő feltárását követően nyíltárkosan ellenőrizni kívánunk, nem biztosított az érintett vízvezetékek teljes hosszában való kiváltása, biztonságos mélységbe történő süllyesztése szükséges melyet társaságunktól meg kell rendelni.
- A kivitelezés megkezdése előtt a beépíteni kívánt anyagokat, technológiát, védelembe helyezést üzemeltetővel írásban egyeztetni szükséges. A kivitelezés folyamán a tervtől esetlegesen történő bármely eltérési szándékot az üzemeltetővel egyeztetni szükséges.
- Lakosságot érintő, tervezett vízhiányt 72 órával előzetesen ki kell értesítenünk. Ezt a munkák ütemezésénél kérjük figyelembe venni, valamint üzemeltetővel előzetesen egyeztetni.
- A munkálatok során az üzemben lévő elzáróink, aknáink hozzáférhetőségét, kezelhetőségét folyamatosan biztosítani kell.
- Kérjük az érvényes szabványoknak a közműkeresztezésekre vonatkozó előírásait betartani.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről e levél küldőjét. Kérjük, ha van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a FEJÉRVÍZ ZRT, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét, vagy bármely csatolt mellékletét lemosolni, harmadik félnek továbbítani, a dokumentum tartalmát bárhogyan közölni vagy azzal visszaélni!

2024 DEC 13

Szakfelügyeletünket a Fejérvíz Zrt. Móri Üzemenél a honlapunkról letölthető „Megrendelő adatlap” megküldésével (8060 Mór, Pf.:25., Fax:22/407-303, e-mail: fejerviz_mor@fejerviz.hu) kell megrendelni.

Tisztelettel:

JÓVÁHAGYOTT

tothnegv : 12:59, 13/12/24

ÜZEMVITELI OSZTÁLY

JÓVÁHAGYOTT

vinczes : 09:24, 13/12/24

ÜZEMMÉRNÖKSÉG

Kapják: Címzett (E-közműn keresztül), Irattár

elektronikusan kapják: Üzemviteli O., Északi Üm., Móri Üzem, Előadó



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800
E-mail: fejervizzrt@fejerviz.hu



FV

Megaroad Kft.

Székesfehérvár
Kriványi utca 10.

8000

Azonosító: 550832630
Ügyintézőjük: Fekete Zoltán
Levelünk száma: FV/ 1805/
Ügyintézőnk: Gintner A.
E-közmű előadó: Kovács.E.
Dátum: 2024. decen

Tárgy: Balinka Mecsertelep, Iskola utca felújítása
Közműnyilatkozat

Tisztelt Címzett!

Az e-közmű rendszeren keresztül 550832630 azonosítójú, közműnyilatkozat kényújtott be, amelyhez csatolta a közlekedési létesítmények tervdokumentációját.

A tervezett útfelújítás az Iskola utcában érinti a DN90 KM-PVC ivóvízvezeték és DN25 KPE bekötéseit, illetve a DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna vezetéket és I KG-PVC bekötéseit.

Közmű-üzemeltetői hozzájárulásunkat megadjuk az alábbi feltételekkel:

- Az építés megkezdését társaságunknál be kell jelenteni, illetve a munkaterület átvételi eljárásra meghívót kérünk. A vezetékeinket és aknáinkat érintő munkák csak óvatos kézi földmunkával lehet végezni társaságunk szakfelügyelete n amelyet min. 8 nappal a munkavégzés előtt kell írásban megrendelni.
- A vezetékeink 2-2 méteres körzetén belül csak óvatos kézi földmunka vége Keresztezésnél a vezetéket fel kell tární, a függőlegesen minimum 20 védőtávolság biztosítását nyíltárkosan ellenőrizni kívánjuk.
- Ahol a fagy elleni védelemként szükséges min. 80 cm-es földtakarás, me bekötővezetékek óvatos kézi földmunkával történő feltárását követően nyíltár ellenőrizni kívánunk, nem biztosított az érintett vízvezetékek teljes hosszabát kiváltása, biztonságos mélységbe történő süllyesztése szükséges melyet társaság meg kell rendelni.
- A kivitelezés megkezdése előtt a beépíteni kívánt anyagokat, technológiát, véde helyezést üzemeltetővel írásban egyeztetni szükséges. A kivitelezés folyamán a t esetlegesen történő bármely eltérési szándékot az üzemeltetővel egyeztetni szükös
- Lakosságot érintő, tervezett vízhiányt 72 órával előzetesen ki kell értesítenünk. munkák ütemezésénél kérjük figyelembe venni, valamint üzemeltetővel előz egyeztetni.
- A munkálatok során az üzemben lévő elzáróink, aknáink hozzáférhető kezelhetőségét folyamatosan biztosítani kell.
- Kérjük az érvényes szabványoknak a közműkeresztezésekre vonatkozó elői betartani.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, ill. általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről e levél küldőjét. Kér, von rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a FEJÉRVÍZ ZRT, 8000 Székesfehérvár, Királyso postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak ré, vagy bármely csatolt mellékletét lefotózni, harmadik félnek továbbítani, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy izzal visszadni!

Szakfelügyelettinket a Fejérvíz Zrt. Móri Üzennél a honlapunkról letölthető „Megrendelő adatlap” megküldésével (8060 Mór, Pf.:25., Fax:22/407-303, e-mail: fejerviz_mor@fejerviz.hu) kell megrendelni.

Tisztelettel:

JÓVÁHAGYOTT

tothnegv : 12:59, 13/12/24

JÓVÁHAGYOTT

vinczes : 09:23, 13/12/24

ÜZEMVITELI OSZTÁLY

ÜZEMMÉRNÖKSÉG

Kapják: Címzett (E-közműn keresztül), Irattár

elektronikusan kapják: Üzemviteli O., Északi Üm., Móri Üzem, Előadó

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt- 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

Megaroad Kft

Kriványi u 16/A

8000 Székesfehérvár

**E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.**
Székesfehérvári Üzem
8000 Székesfehérvár
Királysor 1/A
www.eon-hungaria.com

T: 22/525-476
F: 22/525-410
Üi: Szilágyi Adél

Levélazonosító 254/ . /2024

Székesfehérvár, 2024-12-11

Tárgy: Balinka Nyárfa utca felújítási terve- közműkezelői nyilatkozat

A hozzánk benyújtott kérelmet megvizsgáltuk és azzal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A tárgyi létesítmény érinti az E.on tulajdonba levő 0,4kV-os lég- és földkábeles hálózatot.

A tulajdonunkban és üzemeltetésünkben lévő hálózatok biztonsági övezetében a 2/2013.

(I:22.) NGM rendelet szerint meghatározott! földmunka engedélyezett.

Kérjük felhívni a kivitelező figyelmét a magasba való munkavégzés veszélyeire is.

A fentiek figyelembe vételével, közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11

Üdvözlettel:


Szilágyi Adél
területgazda

Kapják: Címzett
Szilágyi Adél tg

Igazgatóság:
Lehoczki Balázs vezérigazgató

Székhely:
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cg 08-10-001534

MŰSZAKI LEÍRÁS

Balinka Mecsértelep, Nyárfa utca felújítása
- kivitelezési terv -

1. Előzmények:

Balinka Község Önkormányzata (8055 Balinka Petőfi u. 34.) döntést hozott a Nyárfa utca felújításáról. A felújítási tervek elkészítésével a Megaroad Kft-t (8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10.) bízták meg. Jelen dokumentáció a Nyárfa utca felújításával foglalkozik.

A felújítás tárgyát képező út, Balinka Község belterületi útja, mely jelenleg szilárd aszfalt burkolattal van kiépítve. Az út Balinka település Mecsér nevű településrészének lakó útja. Az utak építésének idejéről nem áll rendelkezésre információ. Az utcák kiépítése óta eltelt időszakban átfogó felújítási munkára nem került sor. Az utak karbantartását, fenntartási munkálatait (lokális burkolatjavítások, kátyúzások) éves rendszerességgel végezte el az útszakaszt kezelő Balinka Község Önkormányzata.

Az elmúlt években az út burkolatának minősége oly mértékben leromlott, hogy annak felújítása vált szükségessé.

Az útburkolat melletti padka felhízott ezért annak nyesését szükséges elvégezni.

Az út csapadékvíz elvezetése nyílt árokrendszerrel van megoldva.

Az útszakaszok osztályba sorolását az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) című útügyi műszaki előírás szerint B.VI.d.C osztályba soroltam. Ennek megfelelően a főbb tervezési paraméterek:

- tervezési sebesség: $v_t = 30 \text{ km/h}$
- minimális körívsugár $R_{\min} = 25 \text{ m}$
- max. hosszesés: 15%
- minimális magassági lekerekítő ív - domború: $R_{\text{domború}} = \text{min. } 150 \text{ m}$
- minimális magassági lekerekítő ív - homorú: $R_{\text{homorú}} = \text{min. } 250 \text{ m}$
- burkolatszélesség $b_{\min} = 2 \times 2,75 \text{ m}$
- biztonsági sáv a kiemelt szegély előtt: -

2. Érintett ingatlanok:

A felújítandó útszakasz Balinka, 510, 503/5, 502, 671 és 678 ingatlanokon helyezkedik el.

A tervezési területről részletes geodéziai felmérés készült EOVS rendszerben. A geodéziai felmérést Kiss Iván geodéta végezte (iGeo Kft. 8041 Csór, Dózsa György utca 42.)

A helyszíni geodéziai felmérés és a földhivatali térkép összehasonlítása alapján megállapítható, hogy az ingatlannyilvántartási térkép jelentős eltolódásokat mutat az EOVS rendszerhez képest. Mivel régi, több évtizede épült útról van szó, ezért a helyi adottságokat vettük figyelembe és a hibás földhivatali alaptérképet csak tájékoztató jelleggel tudjuk figyelembe venni.

3. Meglévő állapot:

A Nyárfa utca 0+000 km szelvénye a Dorschner utca tengelyében lett felvéve. A felújítási szakasz a 0+007 km szelvényben kezdődik. A felújítási szakasz vége egybeesik az út végével, mely a 0+261,5 km szelvényben található. A felújítási szakasz teljes hossza 254,5 m.

Jelenleg a Nyárfa utca egy aszfalt burkolattal kiépített kb. 3,0 burkolatszélességű út. Az út mellett járda nem található. Az utca jellemzően személygépjármű forgalmat bonyolít, a

területnek teherforgalmat vonzó létesítménye nincsen. Az út zsákutca, ezért átmenő forgalom nincsen rajta.

A szűk beépítési szélesség és az utat határoló ingatlanhatárokon álló kerítések és építmények viszonylagosan nagy szintkülönbsége miatt az út meglévő paraméterein nem áll módunkban változtatni.

Forgalmi terhelési osztály meghatározása:

Az utca jellemzően személygépjármű forgalmat bonyolít. A tervezett útszakaszon jelentős tehergépjármű forgalomra nem lehet számítani. A teherforgalmat jellemzően a kommunális feladatokat ellátó járművek generálják, jelentős teherforgalomra nem lehet számítani, az út mellé tervezett létesítményeknek nincsen teherforgalmat vonzó hatása.

Ezek alapján a becsült Forgalmi terhelési osztály: „A”.

Meglévő közművek:

A projekt keretében fejlesztendő lakott területen belüli közút az alábbi közüemi infrastruktúra kiépítettséggel rendelkezik:

- Fejérvíz Zrt. kezelésében lévő ivóvízvezeték,
- Fejérvíz Zrt. kezelésében lévő szennyvízvezeték,
- E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. kezelésében lévő gázvezeték,
- Magyar Telekom Nyrt. kezelésében lévő hírközlési hálózat,
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő elektromos hálózat.

Az e-közmű rendszerben adatszolgáltatott közművezeték nyomvonalakat a Helyszínrajzon ábrázoltuk, a közműkezelőkkel egyeztetjük, a Közműkezelői nyilatkozatokat a műszaki leíráshoz mellékeljük. A Közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat itt nem ismételjük meg, az abban foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

4. Helyszínrajzi kialakítás:

A meglévő kötöttségek figyelembevételével és a rendelkezésre álló szűk ingatlan szélesség miatt, a meglévő útburkolat felújítását tudjuk elvégezni.

A fejlesztés végrehajtása során az e-ÚT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírás „4.2. Belterületi utak kiemelt szegélyek közötti elemeinek méretei” táblázat és a 3.7.2 pontban leírtak szerinti útburkolat szélességek építésére a rendelkezésre álló ingatlan kis szélességi mérete és a meglévő beépítettség miatt az utcában nincsen lehetőségünk.

Az út fejlesztése során 3,0m burkolatszélesség biztosítható.

A padkák szélességét az e-ÚT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírás alapján állapítottuk meg. A beépítettség és a rendelkezésre álló ingatlan keresztmetszeti szélessége miatt 1,0m széles padkák építésére volt lehetőségünk.

A Nyárfa utcához a 0+084,5 km szelvényben csatlakozó 671 hrsz földutat sárrázó, aszfalt burkolattal építjük ki. A sárrázó szélessége 3,0 m, melyet mindkét oldalon 1,0-1,0 m széles nemesített padkával határolunk.

A részletes geometriai kialakítást a Helyszínrajz tartalmazza.

5. Magassági kialakítás:

A felújítási munkák során a meglévő aszfalt útburkolatot újítjuk fel, melynek során a megfelelő teherbírással rendelkező meglévő aszfaltburkolatra 4 cm vastagságú AC-11 kopó aszfalt kopóréteget építünk be változó, átlag 2 cm vastagságú. AC-11 kopó aszfalt kiegyenlítőréteggel. Az aszfaltozási munkákat megelőzően elvégezzük az útszkaszon található lokális burkolati hibák javítását a szükséges helyeken alapréteg javítással. Az alapréteg javításokat a kivitelezés során a műszaki ellenőr által kijelölt helyeken kell elvégezni a költségvetési kiírásban szereplő mennyiség figyelembevételével.

Az út magassági vonalvezetésén nem áll módunkban jelentősen változtatni, ezért a helyi adottságokhoz és kötöttségekhez igazodva követjük a meglévő útburkolat esésviszonyait.

A burkolatba kerülő aknák fedlapjait az új burkolat szintjéhez kell igazítani, a sérült fedlapokat ki kell cserélni.

6. Keresztmetszeti kialakítás:

A Nyárfa utca keresztmetszeti kialakítása:

burkolatszélesség:	0+007 – 0+261,5:	3,0m.
oldalesés:	0+007 – 0+115:	egyoldali 2,0% jobbra,
	0+115 - 0+125:	oldalesés átmenet,
	0+125 – 0+261,5:	egyoldali 2,0% balra.

A sárrázó burkolata teljes hosszon 2,0%-os oldaleséssel épül jobbra.

A részletes magassági vonalvezetést a Hossz-szelvényen és a Keresztszelvényeken ábrázoltuk.

Az alkalmazandó pályaszerkezetek:

Az e-ÚT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése c. Útügyi Műszaki előírás alapján, típuspályaszerkezetet terveztünk „A” forgalmi terhelési osztályra, Folytonos szemmegoszlású zúzottkő alaprétegre. Az útügyi előírás 6.3. sz. ábrája alapján 20 cm FZKA alaprétegre 10 cm aszfaltburkolat terítése szükséges „A” forgalmi terhelési osztályban.

A fentiek alapján az alkalmazott pályaszerkezeti rétegrendek a következők:

Aszfalt kopóréteg felújítása:

- 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg,
- változó átl. 2 cm vtg. AC-11 kopó aszfaltréteg,
- bitumenemulziós permetezés,
- meglévő aszfalt pályaszerkezet.

Pályaszerkezet cserék:

- 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg,
- változó átl. 2 cm vtg. AC-11 kopó aszfaltréteg,
- 6 cm AC-16 alap aszfaltréteg,
- 20 cm FZKA 0/63 alapréteg,
- 15 cm FZKA 0/63 fagyvédő-, javítóréteg.

Sárrázó:

- 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg,
- 6 cm AC-16 kötő aszfaltréteg,
- 20 cm FZKA 0/63 alapréteg,
- 15 cm FZKA 0/63 fagyvédő-, javítóréteg.

A leírt rétegvastagságok megfelelnek az e-UT 06.03.21 útügyi műszaki előírásban foglaltaknak.

Az általaj E2 teherbírasi modulusát a kivitelezés során ellenőrizni kell. Amennyiben a földművön nem biztosítható az $E2 > 50 \text{ MN/m}^2$ teherbírasi modulus, úgy további javítórétegek beépítése válhat szükségessé.

A pontos magassági kialakítást a Hossz-szelvény és a Kereszt-szelvények tartalmazzák.

7. Vízelvezetés:

Az utcában a vízelvezetés módja nem változik meg. A meglévő csapadékvíz eleveztő rendszer tisztítása, felújítása nem része jelen beruházásnak.

Annak érdekében, hogy az út meredek hosszeséséből adódóan a burkolatról lefolyó vizek ne mossák a padkát, az útburkolat mellé szakaszosan K szegélysorok beépítését terveztük.

A K szegélyek mellett összefolyó vizeket a Helyszínrajzon jelölt helyeken építendő, dupla K szegélyből kialakított surrantókkal, a burkolt árkokba kell vezetni.

A tervezési területen a szegélyeket szabványos előregyártott beton szegélyköből, C16 tip. betonba rakva kell megépíteni.

8. Forgalmi rend kialakítás:

Az utcában a forgalmi rend nem változik meg. KRESZ tábla kihelyezésére és burkolati jel festésére nem kerül sor. Az utca 30 km/órás korlátozott sebességű övezetben található.

9. Akadálymentesítési munkarész

Gyalogos létesítmény nem készül. A gyalogosok az útburkolaton tudnak akadálymentesen közlekedni.

10. Kertészeti munkák

A tervezés során igyekeztünk megővni a területen található növényeket és fákat. Ezért fa kivágására nem kerül sor.

11. Érintett közművek:

A helyszínrajzon az adatszolgáltatott közműveket ábrázoltam, és egyeztettem a közműkezelőkkel. A mellékelt jegyzőkönyvek tartalmát itt nem ismételem meg. A kivitelezés során a jegyzőkönyvekben rögzített előírásokat be kell tartani!

A tervezett burkolatba kerülő aknafedlapokat szintre kell igazítani. A sérült fedlapokat ki kell cserélni.

A közvilágítás megfelelőségének felülvizsgálata és esetleges fejlesztése nem képezi részét tervezési feladatunknak. Az Önkormányzat tájékoztatása alapján a közvilágítási hálózat megfelelő.

12. Munkavédelmi fejezet:

Jelen műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és a jelen terv készítésére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült.

Az építendő létesítmények kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való védőtávolsága megfelel a vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi szabványokat, a 3/2002. (II.8.) és a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendeleteket, a kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.

A műszaki terv üzemelő, önkormányzati kezelésben lévő helyi közutat érint, ezért a munkavégzés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. Maradéktalanul be kell tartani a 20/1984 (XII.21.) KM. Rendeletet, a 3/2001. (I.31.) KöViM és a 4/2001. (I.31.) KöViM rendeletet, valamint az ÚT 1-1.145:2001 és az ÚT 2-1.119:2007 útügyi műszaki leírásokat.

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, melyre az összes érdekeltet meg kell hívni. A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata a munkavégzés megkezdhetőségére.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések, (jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező felelős.

A kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak.

A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a Kivitelező vállalat igénybe vesz (anyagnyerőhelyek, depóniák, keverőtelepek, felvonulási terület, stb.)

Az építési munkálatok alatt meg kell akadályozni, hogy az építési a közútra szennyezést hordjon fel. A közút tisztításáról gondoskodni kell.

A vállalkozó a munkát úgy köteles szervezni, és végezni, hogy az életet, testi épséget vagy egészséget valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse!

A munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvrendszabályok és egészségügyi előírások betartása a kivitelező kötelessége.

13. Környezetvédelmi tervfejezet :

A tervezés során a műszaki és gazdasági szempontok mellett a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vettük.

A föld védelme:

Mezőgazdasági terület igénybevételeire nem kerül sor.

A víz védelme:

A burkolt felületekre lehulló csapadékvizeket a meglévő nyílt árkok vezetik el.

A levegőtisztaság védelme:

A közúti forgalom nagyságrendje okozta légszennyeződés, illetve emisszió nem haladja meg a vonatkozó rendeletekben megengedett határértéket.

A természet és élővilág védelme:

A létesítmény védett területet nem érint.

Zaj és rezgésvédelem:

A létesítmény, forgalma miatt a megengedett zaj és rezgésvédelmi határértéket nem haladja meg. A tervezett létesítmények meglévő, használatban lévő útfelületek burkolása révén valószínűleg, parkolózszám növekedést nem eredményez. Emiatt a környezetet terhelő hatások növekedésére nem kell számítani.

Hulladékok kezelése:

Az építés során keletkező bontási törmeléket legális hulladéklerakó telepre kell szállítani.

A kivitelezés alatti környezetvédelem:

A kivitelező köteles az építési munkák során a kivitelezési munka káros hatásaitól az építési környezetét megóvni, így csak a határértéket meg nem haladó zaj és rezgés kibocsátású gépeket alkalmazhat. Az üzemanyag és kenőanyag szennyeződést el kell kerülni. A kivitelező köteles a munkahely tisztántartásáról gondoskodni.

14. Egyebek

A kivitelezést csak a kezelői és tulajdonosi hozzájárulások birtokában szabad megkezdeni!

Minőségi előírások :

A kivitelezés során a vonatkozó szabványok és előírások előírásait be kell tartani!

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
- 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
- 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet
- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
- MSZ 12172 Dísfák és díszcserjék ültetése települések közterületein
- MSZ 12042 Fák védelme építési területeken
- e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése
- e-UT 02.01.42. Közúti biztonsági audit módszertan
- e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)
- e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
- e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 05.01.15 Útépitési kőanyagghalmazok
- e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
- e-UT 05.02.15 Útépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
- e-UT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei
- e-UT 05.02.11 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
- e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai
- e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése
- e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények
- e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények
- e-UT 04.04.13. Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
- e-UT 08.00.21. (TÚ7) Utak üzemeltetése és fenntartása 7/5. Út menti növényzet
- e-UT 04.05.14 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
- e-UT 06.03.11Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezet
- e-UT 06.03.42Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése


Székesfehérvár, 2024. november 08.




Fekete Zoltán
okl. építőmérnök
KÉ-K. 07-0959




Tervező: MEGAROAD KFT. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.: 30/534 10 22, email: info@megaroad.hu			
Megrendelő: Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.			
Munka tárgya: Balinka Mecsértelep, Nyárfák utca felújítása - kivitelezési terv -			
Munkafaj: ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ		Rajtszám: 2.	
Munkaszám: 41 / 2024.	Tervező: Fekete Zoltán	Méretarány: M=1:3000	Kelt: 2024. november






Nyárfa utca
0+007 - 0+062




pályaszeketecserék helyén:
4 + átl. 2 cm AC-11 kopó-, kiegyenlítő aszfalttréteg
6 cm AC-16 alap aszfalttréteg
20 cm FZKA 0/63 alaptréteg
15 cm FZKA 0/63 fagyvédő-, javítótréteg

Nyárfa utca
0+062 - 0+100




pályaszeketecserék helyén:
4 + átl. 2 cm AC-11 kopó-, kiegyenlítő aszfalttréteg
6 cm AC-16 alap aszfalttréteg
20 cm FZKA 0/63 alaptréteg
15 cm FZKA 0/63 fagyvédő-, javítótréteg

Nyárfa utca
0+100 - 0+115





4 + átl. 2 cm AC-11 kopó-, kiegyenlítő aszfalttréteg
bitumenemulziós permetezés
meglévő aszfalt pályaszeket

Nyárfa utca
0+125 - végig




4 + átl. 2 cm AC-11 kopó-, kiegyenlítő aszfalttréteg
bitumenemulziós permetezés
meglévő aszfalt pályaszeket

Tervező: MEGAROAD			
8000 Székesfehérvár, Kiványi u. 10. tel.: 30/534 10 22, email: info@megaroad.hu			
Munka tárgy: Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.			
Munka tárgy: Balinka Mecsértelep, Nyárfa utca felújítása - kivitelezési terv -			
Munkatárs: MINTAKERESZTISZEL VÉNYEK	Rajzszám: 5.		
Munkaszám: 41 / 2024.	Tervező:	Méretarány: M=1:50	Kelt: 2024. november




		MEGAROAD KFT. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.: 30/534 10 22, email: info@megaroad.hu	
Tervező:		Megrendelő: Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.	
Munka tárgya:		Balinka Mecsértelep, Nyárfa utca felújítása - kivitelezési terv -	
Munkarész: KERESZTSZELVÉNYEK		Rajzszám: 6.	
Munkaszám: 41 / 2024.	Tervező: Fekete Zoltán	Méretarány: M=1:100	Kelt: 2024. november


Nyárfa utca 0+045




Nyárfa utca 0+058




Nyárfa utca 0+096,5




Nyárfa utca 0+106




Nyárfa utca 0+127,5




Nyárfa utca 0+156




Nyárfa utca 0+183




Nyárfa utca 0+211,5




Nyárfa utca 0+236,5




Sárrázó 0+016,5



Sárrázó 0+031,5



Sárrázó 0+048,5



TARTALOMJEGYZÉK

Balinka Mecsértelep, Nyárfa utca felújítása
- kivitelezési terv -

1. Műszaki leírás	
2. Átnézeti helyszínrajz	M=1:3000
3. Helyszínrajz	M=1:250
4.1. Hossz-szelvény I. (Nyárfa utca)	M=1:500; 1:50
4.2. Hossz-szelvény II. (Nyárfa utca sárrázó)	M=1:500; 1:50
5. Mintakeresztmetszelvények	M=1:50
6. Keresztmetszelvények	M=1:100
7. Méret- és mennyiségyszámítás	

MŰSZAKI LEÍRÁS

Balinka Mecsértelep, Dorschner utcában várakozóhelyek kiépítése - engedélyezési és kivitelezési terv -

1. Előzmények:

Balinka Község Önkormányzata (8055 Balinka Petőfi u. 34.) döntést hozott a FE/UT/00344-16/2023 iktatószámú építési engedéllyel rendelkező, jelenleg kivitelezés alatt álló, Dorschner utca felújítását követően, új várakozóhelyek építéséről. A várakozóhelyek tervezésével a Megaroad Kft-t (8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10.) bízta meg. Jelen dokumentáció a Dorschner utcában építendő várakozóhelyek kialakításával foglalkozik.

A Dorschner utca, Balinka Község belterületi útja, mely jelenleg szilárd aszfalt burkolattal van kiépítve (felújítása a Megaroad Kft. 6/2023. sz. terve alapján jelenleg is zajlik. Ép.eng.sz.: FE/UT/00344-16/2023). A Dorschner utca Balinka település Mecsér nevű településrészének legjelentősebb vegyeshasználatú útja.

Az útszakaszok osztályba sorolását az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) című ut-ügyi műszaki előírás szerint B.VI.d.C osztályba soroltam. Ennek megfelelően a főbb tervezési paraméterek:

- tervezési sebesség: $v_t = 30 \text{ km/h}$
- minimális körívsugár $R_{\min} = 25 \text{ m}$
- max. hosszesés: 15%
- minimális magassági lekerekítő ív - domború: $R_{\text{domború}} = \text{min. } 150 \text{ m}$
- minimális magassági lekerekítő ív - homorú: $R_{\text{homorú}} = \text{min. } 250 \text{ m}$
- burkolatszélesség $b_{\min} = 2 \times 2,75 \text{ m}$
- biztonsági sáv a kiemelt szegély előtt: -

2. Érintett ingatlanok:

A tervezett építési tevékenység, Balinka, 510, 660/1 és 660/2 hrsz ingatlanokat érinti.

A tervezési területről részletes geodéziai felmérés készült EOVS rendszerben. A geodéziai felmérést Kiss Iván geodéta végezte (iGeo Kft. 8041 Csór, Dózsa György utca 42.)

A helyszíni geodéziai felmérés és a földhivatali térkép összehasonlítása alapján megállapítható, hogy az ingatlannyilvántartási térkép jelentős eltolódásokat mutat az EOVS rendszerhez képest. Az eltolódás mértéke a tervezési terület hosszában folyamatosan változó mértékű. Annak érdekében, hogy a közterület határa, vagyis a tervezés határa EOVS rendszerben megállapítható legyen, egy kitűzési eljárás keretében meghatároztuk az 510 hrsz út ingatlan határvonalát. Az így kitűzött határvonalat EOVS rendszerben visszamértük és a tervezés során ezt vettük figyelembe.

Az 510 helyrajzszámú földrészlet kitűzését Kiss Iván geodéta végezte (iGeo Kft. 8041 Csór, Dózsa György utca 42.). A Kitűzési Vázrajzot (munkaszám: 11-2023) jelen műszaki leíráshoz mellékeljük.

3. Meglévő állapot:

A Dorschner utca 0+000 km szelvénye a 8216 j. közút burkolatszélelinek vonalában van. A Dorschner utca vége a 0+730,5 km szelvényben található.

A Várakozóhelyek kiépítését a Dorschner utcához kapcsolódva két egymástól elkülönülő helyen terveztük.

Üzlet mögötti parkoló:

A 660/1 és 660/2 hrsz ingatlanon jelenleg Balinka Község Önkormányzatának tulajdonában álló épületben vegyesbolt működik. Az üzlet mögötti zúzottköves terület alkalmas arra, hogy az üzlet vásárlói számára rendezett és szabályos parkolást biztosító várakozóhelyet alakítsunk ki.

Dorschner utca melletti parkolók:

Az 510 hrsz Dorschner utca 0+424 – 0+567,31 km szelvények közötti szakaszán az út jobb oldalán elegendő hely áll rendelkezésre új várakozóhelyek építésére. Ezt a területet jelenleg is parkolásra használják a környéken lakók. Emiatt fennáll a veszélye annak, hogy a frissen felújított útszakaszon parkoló járművek kijárák az út melletti padkát és zöld felületeket, mely felgyorsítja az útburkolat romlását. Ezért indokoltnak tartjuk burkolt várakozóhelyek kiépítését, mellyel szabványos keretek közé szorítjuk a parkolást.

A jelenlegi útburkolat szélessége folyamatosan változik. A 0+424 - 0+545 közötti szakaszon 3,5m, a 0+545 km szelvénytől 3,0m az útburkolat szélessége.

Az útszakasz dombvidéki elhelyezkedéséből adódóan, ezen a szakaszon a burkolat meredeken (5,2-10,1%-kal) emelkedik.

A Dorschner utcában a forgalombiztonság növelése érdekében a várakozó helyek előtti útszakaszon (0+278,5 - 0+418,5 között jobb oldalon) a meglévő, rossz műszaki állapotú, részben már hiányzó beton védőkorlátot elbontjuk, és helyette új H1 visszatartási fokozatú acél közúti védőkorlátot (szalagkorlátot) építünk. A szalagkorlát mindkét végén acél lefuttató elemmel készül.

Forgalmi terhelési osztály:

A Dorschner utca jellemzően személygépjármű forgalmat bonyolít. A teherforgalmat jellemzően a kommunális feladatokat ellátó járművek generálják, jelentős teherforgalomra nem lehet számítani. Ezek alapján a becsült forgalmi terhelési osztály: „B”.

A parkolók személygépjárművek részére készülnek.

Meglévő közművek:

A projekt keretében fejlesztendő lakott területen belüli közút az alábbi közüzemi infrastruktúra kiépítettséggel rendelkezik:

- Fejérvíz Zrt. kezelésében lévő ivóvízvezeték,
- Fejérvíz Zrt. kezelésében lévő szennyvízvezeték,
- E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. kezelésében lévő gázvezeték,
- Magyar Telekom Nyrt. kezelésében lévő hírközlési hálózat,
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő elektromos hálózat.

Az e-közmű rendszerben adatszolgáltatott közművezeték nyomvonalakat a Helyszínrajzon ábrázoltuk, a közműkezelőkkel egyeztetjük, a Közműkezelői nyilatkozatokat a műszaki le-

íráshoz mellékeljük. A Közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat itt nem ismételjük meg, az abban foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

4. Helyszínrajzi kialakítás:

Üzlet mögötti parkoló:

A beruházás során a Dorschner utca 0+102,9 km szelvényében, jobb oldalon, a meglévő zúzottköves út helyén, új térkő burkolatú utat építünk (Parkoló út 1.), melynek 0+029,3 km szelvényében jobbra nyílik a Parkoló út 2. A Parkoló út 1. vége a 0+036,5 km szelvényben található.

A várakozóhelyek a Parkoló út 2. 0+004-0+014 közötti szakaszán két oldalon kapnak helyet. A parkolók merőleges kialakítással készülnek. A Parkoló út 2. vége a 0+015,5 km szelvényben van.

A Parkoló út 1. a 0+000-0+022 km szelvények közötti szakaszon a rendelkezésre álló szűk ingatlan miatt, 3,0 méter burkolatszélességgel készül. Annak érdekében, hogy a szembe közeledő járművek kikerülhessék egymást, az utat 0+022-0+036,5 km szelvények között 5,5 m burkolatszélességgel építjük ki.

A Parkoló út 2. 5,5 méter szélességgel készül.

A várakozóhelyek merőleges kialakítással, 4,5 méter mélységgel és 2,5 m szélességgel készülnek. Mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére nem kerül sor.

A Parkoló út 1. és az üzlet közötti beton járdát elbontjuk és helyette térkő burkolatú járdát építünk. Az épületbe északi oldalról bevezető lépcsőt át kell építeni. Az épület nyugati bejárata melletti lépcsőt nem építjük át. A lépcsőhöz és az onnan a Dorschner utca felé induló beton járdához szintben csatlakozunk.

A helyi adottságok, ingatlanhatárok, valamint az ingatlanok kapuinak szintadottságai és a környező terepviszonyok adottságai miatt szélesebb út és járda építésére nincsen lehetőségünk.

A részletes geometriai kialakítást a Helyszínrajz I. tartalmazza.

Dorschner utca melletti parkolók:

A Dorschner utca 0+424 – 0+567,31 km szelvények közötti szakaszán, az út jobb oldalán új térkő burkolatú parkolókat építünk. A parkolókat az úttól K szegélyssal választjuk el.

A 0+424-0+505,65 km szelvények közötti szakaszon a rendelkezésre álló 3,5 m széles útburkolat mellé 2,5 m széles párhuzamos parkolókat terveztünk. A parkolóállások min. 6,0 m hosszúak.

A 0+567,31-0+527,7 km szelvények között 5,0m mélységű, 2,5 m széles parkolókat terveztünk.

A 0+527,7-0+567,31 km szelvények közötti szakaszon a rendelkezésre álló 3,0 m széles útburkolat mellé 2,5 m széles párhuzamos parkolókat terveztünk. A parkolóállások min. 6,0 m hosszúak.

A parkolókat külső oldalukon kiemelt szegélyssal határoljuk.

A részletes geometriai kialakítást a Helyszínrajz II. tartalmazza.

5. Magassági kialakítás:

Üzlet mögötti parkoló:

A Parkoló út 1. magassági vonalvezetésén nem áll módunkban jelentősen változtatni, ezért a helyi adottságokhoz és kötöttségekhez igazodva követjük a meglévő zúzottköves út esésviszonyait. A tervezett Parkoló út 1. a 0+006,5 km szelvényben a meglévő, felújított útburkolathoz, süllyesztett szegélysor beépítésével, élvágás mentén, szintben csatlakozik.

A parkoló út 1. térkő burkolata a 0+006,5-0+022 km szelvények között, egyoldali 2,5%-os oldaleséssel készül jobbra. Ezen a szakaszon a csapadékvizek megvezetésére K szegélysor építését terveztük a jobb oldali burkolatszél vonalában. Az összegyülekező vizek összegyűjtésére a 0+006,5 km szelvényben víznyelőaknát kell építeni a jobb oldalon. A víznyelőt DN300mm átm. KG PVC csővel a meglévő csapadécsatornába kötjük, új tisztítóakna beépítésével.

A Parkoló út 1. oldalesése a 0+022-0+036,5 km szelvények közötti szakaszon egyenletesen vált vízszintesre. Igazodva ezáltal a Parkoló út 2. melletti parkolókat határoló süllyesztett szegélysor szintjéhez.

A Parkoló út 2. és a parkolóállások egyoldali eséssel készülnek balra. A burkolatról lefolyó csapadékvizek a környező zöld felületeken szikkadnak el.

A burkolatba kerülő aknák fedlapjait az új burkolat szintjéhez kell igazítani, a sérült fedlapokat ki kell cserélni.

A részletes magassági vonalvezetést a Hossz-szelvényen, a Kereszt-szelvényeken és a Magassági kitűzési helyszínrajzon ábrázoltuk.

Az alkalmazandó pályaszerkezetek:

- 8 cm vtg. normál szürke térkő
- 3 cm NZ 0/4 fektetőágyazat,
- 15 cm Ckt alapréteg,
- 20 cm FZKA 0/63 fagyvédő-, javítóréteg.

A tervezési területen a szegélyeket szabványos előregyártott beton szegélyekből kell megépíteni. A kiemelt szegélyek 10 cm kiállással készülnek.

Az altalaj E2 teherbírési modulusát a kivitelezés során ellenőrizni kell. Amennyiben a földművön nem biztosítható az E2>50MN/m² teherbírési modulus, úgy további javítórétegek beépítése válhat szükségessé.

6. Vízvezetés:

Üzlet mögötti parkoló:

A parkoló út 1. térkő burkolata a 0+006,5-0+022 km szelvények között, egyoldali 2,5%-os oldaleséssel készül jobbra. Ezen a szakaszon a csapadékvizek megvezetésére K szegélysor építését terveztük a jobb oldali burkolatszél vonalában. Az összegyülekező vizek összegyűjtésére a 0+006,5 km szelvényben víznyelőaknát kell építeni a jobb oldalon. A víznyelőt DN300mm átm. KG PVC csővel a meglévő csapadécsatornába kötjük, új tisztítóakna beépítésével.

A Parkoló út 2. és a parkolóállások egyoldali eséssel készülnek balra. A burkolatról lefolyó csapadékvizek a környező zöld felületeken szikkadnak el.

Dorschner utca melletti parkolók:

A parkolók keresztirányú lejtésével a csapadékvíz a Dorschner utca burkolatára folyik, majd az úton lévő víznyelőkön keresztül jut a zárt csapadékcatornába.

7. Forgalmi rend kialakítás:

A tervezett létesítmények 30 km/órás korlátozott sebességű övezetben készülnek. A Dorschner utca teljes hosszában korlátozott sebességű övezetben van.

Üzlet mögötti parkoló:

A Parkoló út 1. alárendeltségét a Dorschner utca forgalmának, „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 11. ábra) jelzőtábla kihelyezésével jelezzük.

Az útszakaszon a kétirányú forgalom elsőbbségi viszonyainak szabályozására a Dorschner utca irányából „A szembejövő forgalom elsőbbsége” (KRESZ 13. ábra), a parkoló irányából „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” (KRESZ 14. ábra) jelzőtáblákat helyezünk ki. A személygépjárművek számára kijelölt parkolót „Várakozóhely” jelzőtábla és alatta személygépkocsi kiegészítőtábla elhelyezésével (KRESZ 112. ábra) jelezzük.

A Parkoló utak szürke színű, a parkolóállások antracit színű térkővel készülnek. A parkolóállások elválasztására szürke színű térkősort építünk be.

A táblák pontos helyét a Helyszínrajz I. tartalmazza!

Dorschner utca melletti parkolók:

A személygépjárművek számára kijelölt parkolót „Várakozóhely” jelzőtábla és alatta személygépkocsi kiegészítőtábla elhelyezésével (KRESZ 112. ábra) jelezzük.

A táblák pontos helyét a Helyszínrajz II. tartalmazza!

8. Akadálymentesítési munkarész

A járdák hosszesésének kialakítása során a terület dombvidéki jellegéből adódóan a meglévő hosszesésekhez kellett igazodnunk, melytől jelentős mértékben nem térhettünk el a beépítettség jelentette kööttségek miatt. A beépített K szegélyek kerekesszékekkel átjárhatók. A 660/1 hrsz üzlet esetében az üzlet akadálymentes megközelíthetőségének vizsgálata nem volt feladatunk.

9. Kertészeti munkák

Az új kiemelt szegélyek mellett 0,5m az új járda burkolatok mentén 0,5m szélességben a padkákat humuszoslással és füvesítéssel kell rendezni. Az építéssel igénybe vett zöld felületek helyreállításáról humuszoslással és füvesítéssel gondoskodni kell. A süllyesztett szegélyek mentén 0,5m széles nemesített padka készül.

A tervezés során igyekeztünk megóvni a területen található növényeket és fákat, ezért fa kivágására nem kerül sor.

10. Érintett közművek:

A helyszínrajzon az adatszolgáltatott közműveket ábrázoltam, és egyeztettem a közműkezelőkkel. A mellékelt jegyzőkönyvek tartalmát itt nem ismételem meg. A kivitelezés során a jegyzőkönyvekben rögzített előírásokat be kell tartani!

A tervezett burkolatba kerülő aknafedlapokat szintre kell igazítani. A sérült fedlapokat ki kell cserélni.

A közvilágítás megfelelőségének felülvizsgálata és esetleges fejlesztése nem képezi részét tervezési feladatunknak. Az Önkormányzat tájékoztatása alapján a közvilágítási hálózat megfelelő.

11. Munkavédelmi fejezet:

Jelen műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és a jelen terv készítésére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült.

Az építendő létesítmények kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való védőtávolsága megfelel a vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi szabványokat, a 3/2002. (II.8.) és a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendeleteket, a kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.

A műszaki terv üzemelő, önkormányzati kezelésben lévő helyi közutat érint, ezért a munkavégzés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. Maradéktalanul be kell tartani a 20/1984 (XII.21.) KM. Rendeletet, a 3/2001. (I.31.) KöViM és a 4/2001. (I.31.) KöViM rendeletet, valamint az ÚT 1-1.145:2001 és az ÚT 2-1.119:2007 útügyi műszaki leírásokat.

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, melyre az összes érdekeltet meg kell hívni. A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata a munkavégzés megkezdhetőségére.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések, (jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező felelős.

A kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak.

A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a Kivitelező vállalat igénybe vesz (anyagnyerőhelyek, depóniák, keverőtelepek, felvonulási terület, stb.)

Az építési munkálatok alatt meg kell akadályozni, hogy az építési forgalom a közútra szennyezést hordjon fel. A közút tisztításáról gondoskodni kell.

A vállalkozó a munkát úgy köteles szervezni, és végezni, hogy az életet, testi épséget vagy egészséget valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse!

A munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvrendszabályok és egészségügyi előírások betartása a kivitelező kötelessége.

12. Környezetvédelmi tervfejezet :

A tervezés során a műszaki és gazdasági szempontok mellett a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vettük.

A föld védelme:

Mezőgazdasági terület igénybevételére nem kerül sor.

A víz védelme:

A burkolt felületekre lehulló csapadékvizeket víznyelőkkal gyűjtjük össze melyeket zárt csatornába kötünk. A Parkoló út 2. esetében a térkő parkolóra lehulló csapadékvizek helyben kerülnek elszikkasztásra.

A levegőtisztaság védelme:

A közúti forgalom nagyságrendje okozta légszennyeződés, illetve emisszió nem haladja meg a vonatkozó rendeletekben megengedett határértéket.

A természet és élővilág védelme:

A létesítmény védett területet nem érint.

Zaj és rezgésvédelem:

A létesítmény, forgalma miatt a megengedett zaj és rezgésvédelmi határértéket nem haladja meg.

Hulladékok kezelése:

Az építés során keletkező bontási törmeléket legális hulladéklerakó telepre kell szállítani.

A kivitelezés alatti környezetvédelem:

A kivitelező köteles az építési munkák során a kivitelezési munka káros hatásaitól az építési környezetét megóvni, így csak a határértéket meg nem haladó zaj és rezgés kibocsátású gépeket alkalmazhat. Az üzemanyag és kenőanyag szennyeződést el kell kerülni. A kivitelező köteles a munkahely tisztántartásáról gondoskodni.

13. Egyebek

A kivitelezést csak a kezelői és tulajdonosi hozzájárulások, valamint a jogerős építési engedély birtokában szabad megkezdeni!

Minőségi előírások:

- A kivitelezés során a vonatkozó szabványok és előírások előírásait be kell tartani!
- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
 - 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
 - 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet
 - 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
 - MSZ 12172 Dísfák és díszcserjék ültetése települések közterületein
 - MSZ 12042 Fák védelme építési területeken
 - e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése
 - e-UT 02.01.42. Közúti biztonsági audit módszertan
 - e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ)
 - e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
 - e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése
 - e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése
 - e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
 - e-UT 05.01.15 Útépítési kőanyagalmazatok
 - e-UT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok
 - e-UT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
 - e-UT 06.03.21 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei
 - e-UT 05.02.11 Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
 - e-UT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai
 - e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése
 - e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
 - e-UT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények
 - e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények
 - e-UT 04.04.13. Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
 - e-UT 08.00.21. (TÚ7) Utak üzemeltetése és fenntartása 7/5. Út menti növényzet
 - e-UT 04.05.14 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
 - e-UT 06.03.11Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezet
 - e-UT 06.03.42Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése
 - e-UT 04.04.13. Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
 - e-UT 03.02.33:2024 Gépjármű-várakozóhelyek geometriai kialakítása

Székesfehérvár, 2024. május 31.



Fekete Zoltán
okl. építőmérnök
KÉ-K. 07-0959

iGEO Földmérő Kft.

8041 Csór, Dózsa György utca 42.

+36306110427, igeo.foldmero.kft@gmail.com

A munkavégző neve

BALINKA

belterület

község

Munkaszám: 11-2023

Adatszolgáltatási iktatószám: 2-45/2023

KITŰZÉSI VÁZRAJZ

az 510 helyrajzi számú földrészlet kitűzéséről

1/2

Méretarány: 1:2000

Az 507 helyrajzi számú földrészletből, a vázrajzon I. számmal jelölt területrészt, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez

Az 506 helyrajzi számú földrészletből, a vázrajzon II. -III. számmal jelölt területrészt, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez

Az 504 helyrajzi számú földrészletből, a vázrajzon IV. számmal jelölt területrészt, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez

Az 539 helyrajzi számú földrészletből, a vázrajzon V. számmal jelölt területrészt, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez

Az 540 helyrajzi számú földrészletből, a vázrajzon VI. számmal jelölt területrészt, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez

Az 510 helyrajzi számú földrészlet tulajdonosa a vázrajzon VII. számmal jelölt területrészt nem használja, azt csak a szomszédos 541 helyrajzi számú földrészlet tulajdonosának hozzájárulásával vagy véglegessé vált közigazgatási határozat vagy jogerős bírósági ítélet (egyezséget jóváhagyó végzés) alapján veheti birtokba.

Az 510 helyrajzi számú földrészlet tulajdonosa a vázrajzon VIII. számmal jelölt területrészt nem használja, azt csak a szomszédos 542 helyrajzi számú földrészlet tulajdonosának hozzájárulásával vagy véglegessé vált közigazgatási határozat vagy jogerős bírósági ítélet (egyezséget jóváhagyó végzés) alapján veheti birtokba.

A kitűzött földrészlet határpontjait fakaróval/festéssel jelöltem meg.

FEJÉR MEGYEI KORMÁNY HÍVATÁLA Földmérési Főosztály Földmérési Osztály	
2023. JÚL. 24.	Egyetemes
Határozat 62p506/2023	Földmérési iktatószám

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Készült: Balinka, 2023. május 19.

készítő:

Kiss Iván

Ing.rend.min.szám: 2115/2009

Földmérő ig.szám: 10112

Nyilvántartásba véve:

2023. JÚL. 31.

Mór, 2023. hó nap




Vizsgáló:
Ing.rend.min.szám:

Gálambos András

Földmérő mérnök

Ing.rendezési eng.szám: 1763/2002



iGEO Földmérő Kft.

8041 Csór, Dózsa György utca 42.

+36306110427, igeo.foldmero.kft@gmail.com

A munkavégző neve

BALINKA

belterület

község

Munkaszám: 11-2023

Adatszolgáltatási iktatószám: 2-45/2023

KITŰZÉSI VÁZRAJZ

az 510 helyrajzi számú földrészlet kitűzéséről

2/2

Méretarány: 1:2000

Az 510 helyrajzi számú földrészlet tulajdonosa a vázrajzon IX. számmal jelölt területrészt nem használja, azt csak a szomszédos 551 helyrajzi számú földrészlet tulajdonosának hozzájárulásával vagy véglegessé vált közigazgatási határozat vagy jogerős bírósági ítélet (egyezséget jóváhagyó végzés) alapján veheti birtokba.

Az 578 helyrajzi számú földrészletből, a vázrajzon X. számmal jelölt területrészt, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez

Az 503/4 helyrajzi számú földrészletből, a vázrajzon XI. számmal jelölt területrészt, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez

Az 503/3 helyrajzi számú földrészletből, a vázrajzon XII. számmal jelölt területrészt, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez

Az 503/1 helyrajzi számú földrészletből, a vázrajzon XIII. számmal jelölt területrészt, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez

A 662 helyrajzi számú földrészletből, a vázrajzon XVI. számmal jelölt területrészt, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez

A kitűzött földrészlet határpontjait fakaróval/festéssel jelöltem meg.

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Készült: Balinka, 2023. május 19.

készítő:

Kiss Iván

Ing.rend.min.szám: 2115/2009

Földmérő ig.szám: 10112

Nyilvántartásba véve:

2023. JÚL. 31.

Mór, 2023. hó nap




Vizsgáló:

Galambos András

Ing.rend.min.szám: Földmérő mérnök

Ing.rendezői eng.szám: 1799/2002



iGEO Földmérő Kft.

8041 Csór, Dózsa György utca 42.

+36306110427, igeo.foldmero.kft@gmail.com

A munkavégző neve

BALINKA

belterület

község

Munkaszám: 11-2023

Adatszolgáltatási iktatószám: 2-45/2023

HELYSZÍNI JEGYZŐKÖNYV

az 510 helyrajzi számú földrészlet kitűzéséről

A megbízó neve és lakcíme: BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 8055. Balinka, Petőfi Sándor utca 34.


A kitűzött földrészlet tulajdonosa: BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyilatkozatok

A kitűzött 510 helyrajzi számú földrészlet tulajdonosának nyilatkozata:

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

A földrészlet tulajdonosának aláírása



A kitűzéssel érintett földrészlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosainak – kitűzéssel kapcsolatos – nyilatkozatai:

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

a szomszédos 503/5, 660/2, 654, 628, 594, 564, 543, 523, 659, 660/1 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

a szomszédos 504 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

a szomszédos 505 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

a szomszédos 506 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása ;

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

a szomszédos 507 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

a szomszédos 508 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

a szomszédos 509 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

a szomszédos 511 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Halász Zoltán

a szomszédos 535 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Németh István

a szomszédos 536 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Priznyák Zoltán

a szomszédos 537 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Székely József

a szomszédos 538 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Székely József

a szomszédos 539 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Bán Árpád

a szomszédos 540 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Halász Zoltán

a szomszédos 541 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Halász Zoltán

a szomszédos 542 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Hornáth Gyula

a szomszédos 548 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Hornáth Gyula

a szomszédos 549 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Németh István

a szomszédos 550 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Németh István

a szomszédos 551 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.

Bán Árpád


a szomszédos 578 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


Bán Árpád

a szomszédos 579 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 580 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 581 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 582 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 614 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 615 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 616 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 617 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 618 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 648 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 649 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 650 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 651 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 652 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


a szomszédos 653 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


.....
a szomszédos 655 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


.....
a szomszédos 656 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


.....
a szomszédos 657 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


.....
a szomszédos 658 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


.....
a szomszédos 661 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása


A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


.....
a szomszédos 662 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


.....
a szomszédos 503/1 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


.....
a szomszédos 503/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A kitűzés jelenlétemben megtörtént, a kitűzött határpontokat elfogadom* - nem fogadom el*.


.....
a szomszédos 503/4 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosának aláírása

A földmérési munkára vonatkozó egyéb nyilatkozatok és megállapítások

.....

.....

.....

.....

IGEO Földmérő Kft.
8041 Csór, Dózsa György utca 42.
Adószám: 27482270-1-07
Cégjegyzékszám: 07 09 032833
OTP Bank: 11730044-21453915

Balinka, 2023. május 19.

készítő:



Kiss Iván

Ing.rend.min.szám: 2115/2009


Földmérő ig.szám: 10112





Tervező: MEGARoad		MEGARoad KFT. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.: 30/534 10 22, email: info@megaroad.hu	
Megrendelő:		Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.	
Munka tárgya:		Balinka Mecsértelep, Dorschner utcában várakozóhelyek kiépítése - engedélyezési és kivitelezési terv -	
Munkatípus:		HELYSZÍNRAJZ	Rajzszám: 2.
Munkaterv:	Tervező:	Méretarány:	Kelt:
21 / 2024.	Fekete Zoltán	M = 1 : 3,000	2024. május




Tervező: MEGARÓD		MEGARÓD KFT. 8000 Szekesfehervár, Kriványi u. 10. tel.: 30/534 10 22, email: info@megaroad.hu	
Megrendelő:	Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.		
Munka tárgya:	Balinka Mecsértelep, Doroschner utcában vázlókészületek készítése - engedélyezési és kivitelezési terv -		
Munkatér:	HELYSZÍNRAJZ I. üzlet mögötti parkoló		Rajzszám: 3.1.
Munkaszám:	Tervező: Fekete Zoltán	Mértékegység: M=1:250	Kelt: 2024. május









Dorschner u. 0+424 - 0+567,31 közötti várakozóhelyek





Parkoló út 1.



Parkoló út 2.









Tervező: MEGAROAD		MEGAROAD KFT. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.:30/534 10 22, email:info@megaroad.hu	
Magrandelő:		Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.	
Munka tárgya:		Balinka Mecsértelep, Dorschner utcában várakozóhelyek kiépítése - engedélyezési és kivitelezési terv -	
Munkarész:		MINTAKERESZTSZELVÉNYEK	Rajtszám: 6.
Munkaszám:	Tervező:	Méretarány:	Kelt:
21 / 2024.	Fekete Zoltán	M=1:50	2024. május






Tervező: MEGAROAD		MEGAROAD KFT.	
		8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10.	
		tel.:30/534 10 22, email:info@megaroad.hu	
Megrendelő:		Balinka Község Önkormányzata	
		8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.	
Munka tárgya:		Balinka Mecsértelep, Dorschner utcában	
		várakozóhelyek kiépítése	
		- engedélyezési és kivitelezési terv -	
Munkarész:		KEREZTSZELVÉNYEK I.	Rajzszám: 7.1.
		üzlet mögötti parkoló	
Munkaszám:	21 / 2024.	Tervező: Fekete Zoltán	Méretarány: M=1:100
		Kelt: 2024. május	


Tervező:		MEGAROAD KFT. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.:30/534 10 22, email:info@megaroad.hu	
Megrendelő:	Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.		
Munka tárgya:	Balinka Mecsértelep, Dorschner utcában várakozóhelyek kiépítése - engedélyezési és kivitelezési terv -		
Munkarész:	KEREZTSZELVÉNYEK II. Dorschner utca melletti parkolók		Rajzszám: 7.2.
Munkaszám:	Tervező:  Fekete Zoltán	Méretarány: M=1:100	Kelt: 2024. május
21 / 2024.			








0+476



Pályaszint

Terepszint


0+498



Pályaszint

Terepszint

0+555



Pályaszint

Terepszint



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: FE/UT/00477-15/2024
Ügyintéző: Sári Dániel
Bíró-Blaskó Bernadett
Lencsés Zsuzsanna
Telefon: 22/513-853

Tárgy: Balinka Község Önkormányzata (8055 Balinka, Petőfi Sándor u. 34.) Balinka Mecsértelep, Dorschner utca parkolók építési engedélyezési ügye.

H A T Á R O Z A T

Balinka Község Önkormányzata (8055 Balinka, Petőfi Sándor u. 34. továbbiakban: Építtető) megbízásából a MEGAROAD Kft. (8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. továbbiakban: Meghatalmazott) 2024. augusztus 6-án kelt, 2024. augusztus 6-án benyújtott kérelmére a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztályánál (továbbiakban: Hatóság) eljárás indult Balinka Mecsértelep, Dorschner utca parkolók építési engedélyezési ügye tárgyában.

A kérelemnek helyt adok.

Balinka Mecsértelep, Dorschner utca parkolók építését a Meghatalmazott 21/2024 munkaszámon 2024. májusban készült engedélyezési tervdokumentációja alapján

engedélyezem

az alábbiak szerint:

I. A közút kezelője:

A forgalomba helyezést követően a megépített önkormányzati létesítmények kezelője Balinka Község Önkormányzata.

II. Építési munka rövid leírása:

Martonvásáron a Ludwig Hotel bővítése kapcsán parkoló épül.

Üzelt mögötti parkoló út 1.:

- útkategória: B.VI.d.C.
- tervezési sebesség: $V_t=30$ km/h
- burkolatszélesség: 3,00 – 5,50 m 2,5%-os egyoldali eséssel
- hossza: 36,50 m
- forgalmi sáv száma: 2
- padka: súllyesztett és „K” szegély

Üzelt mögötti parkoló út 2.:

- útkategória: B.VI.d.C.
- tervezési sebesség: $V_t=30$ km/h
- burkolatszélesség: 5,50 m 2,5%-os egyoldali eséssel
- hossza: 14,00 m
- forgalmi sáv száma: 2
- padka: súllyesztett és „K” szegély

Üzelt mögötti parkoló:

- kialakítása: merőleges
- darabszám: 8 db
- méretük: 2,50 m × 4,50 m

Dorschner utca melletti parkolók:

- kialakítása: párhuzamos és merőleges
- darabszám: 19 db + 8 db merőleges
- méretük: 2,50 m × 6,00 m és 2,50 m × 5,00 m

III. Helyszínrajzi kialakítás:

- a) Az útsatlakozások látóháromszögébe kilátást akadályozó növényzet telepítése tilos.
- b) A szomszédos ingatlanok megközelítését, az átépítés során és az után is biztosítani kell. Amennyiben a meglévő útsatlakozások az átépítés miatt megszűnnek, helyettük az ingatlan tulajdonosok és a közútkezelő megállapodása szerinti helyen új útsatlakozásokat kell biztosítani.

IV. Magassági vonalvezetés:

A meglévő burkolathoz történő csatlakoztatását a technológiai előírások betartásával kell elvégezni.

V. Keresztmetszeti elrendezés, pályaszerkezet:

A pályaszerkezetek az Építető, a Tervező, a Kivitelező és az útkezelő későbbi szerződéses megegyezése szerint változtathatóak a terv szerinti teherbírású és szavatosságú pályaszerkezetre.

VI. Felszíni vízelvezetés:

- a) Az útról a csapadékvíz idegen területre való lefolyását a teljes építési szakaszon meg kell akadályozni.
- b) A vízelvezetési rendszert az utépítési munkálatok végzésével együtt ki kell alakítani.

VII. Forgalmi rend:

1) Építés alatti forgalmi rend:

- a) A kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy az a közutakon közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkák során a munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- b) Az építés ideje alatt az érintett ingatlanok megközelítését biztosítani kell.

2) Végleges forgalmi rend:

- a) A közlekedési hatóság fenntartja a jogot, hogy a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás során a forgalom biztonsága érdekében további előírásokat tegyen.

VIII. Területigénybevétel:

Az építés a terv szerint az Építető tulajdonban lévő területeken történik.

IX. Közművek:

A tervező által beszerzett 620247100 számú hiteles e-közmű nyilatkozatokban érintett alábbi közműkezelők hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

- **E-ON DDGáz Zrt.** 2024. augusztus 16-án kelt nyilatkozata
- **E-ON ÉDÁH Zrt.** 2024. augusztus 12-én kelt nyilatkozata
- **Fejérvíz Zrt.** 2024. augusztus 16-án kelt nyilatkozata
- **Magyar Telekom Nyrt.** 2024. július 29-én kelt nyilatkozata

X. Közútkezelő nyilatkozata:

A benyújtott közútkezelői és közösségi közlekedés szolgáltatói hozzájárulásokat a tervdokumentáció részeként kell kezelni, az abban foglaltakat be kell tartani:

- **Balinka Község Önkormányzata** 2024. július 29-én kelt közútkezelői hozzájárulását megadta, abban foglalt feltételeket be kell tartani.

XI. Szakhatóságok nyilatkozatai:

Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági nyilatkozatát feltétel nélkül megadta:

- **Móri Rendőrkapitányság:** 2024. augusztus 15-én kelt, 07040/1076-5/2024 ált. számon,
- **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály:** 2024. augusztus 22-én kelt, 35700/5958-2/2024. ált. számon,
- **Mór Város Jegyzője:** 2024. szeptember 5-én kelt, 1/3196-3/2024 és 1/3196-4/2024 számon,

XII. Egyebek, általános előírások:

- 1) Az építési engedély a véglegessé válástól számított **5 évig hatályos**, – kivéve ha az építési munkát ez idő alatt megkezdték és folyamatosan végzik – idegen területek igénybevételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el, és egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. Az építési engedély hatálya a lejártá előtt, – az építtető kérelmére – legfeljebb két alkalommal, három-három évvel meghosszabbítható.
- 2) Eljárásomban a szakkérdések vizsgálata után az alábbiakat írom elő:
 - a) Környezet-, táj- és természetvédelmi szempontból az alábbiakat állapítom meg:
 - 2.0 Megállapítom, hogy a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.
 - 3.0 Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenység végzéséből jelentős környezeti hatások nem származhatnak, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, illetve környezetvédelmi engedély nem szükséges.
 - 4.0 A tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi feltételek:
 - 4.1 Az építés során keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.
 - 4.2 A keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezőnek adhatóak át. A keletkezett hulladékok fajtájára, mennyiségére, további kezelésére vonatkozó információkat a használatbavételi engedély kérelemnek tartalmaznia kell.
 - 4.3 Az építési hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály alapján eleget kell tenni.
 - b) A 382/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 1. melléklet 2. pontjának 6. bekezdése szerint örökségvédelmi szempontból az alábbiakat állapítom meg:

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály, 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6. I. em.) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
- 3) Az építési engedélyt időbeli hatályának tartalma alatt az építtető átruházhatja, továbbá jogutódja is jogosult felhasználni, azonban köteles az átruházást vagy jogutódlást annak igazolása mellett Hatóságomnak bejelenteni.
- 4) A kivitelező és a felelős műszaki vezető is felelős az építési tevékenység – építési engedélynek megfelelő – megvalósításáért és a munkálatok végzésének szakszerűségéért.
- 5) Az építési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. Az építési kivitelezési folyamat részvevői az előírt építési napló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az internetes alapú elektronikus építési napló (továbbiakban: e-napló) alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni. Felhívom az Építtető figyelmét, ha az építési tevékenységet a fentiekben meghatározott e-napló vezetése nélkül végzi, akkor Hatóságom – mint építés-felügyeleti szerv – az építési tevékenység végzését határozattal megtiltja.
- 6) A kivitelezési munkákat csak véglegessé vált, érvényes építési engedély, az engedélyezési záradékkal ellátott engedélyezési terv birtokában szabad megkezdeni.
- 7) A véglegessé vált építési engedélyt és a záradékolt építési tervet a kivitelezés során folyamatosan a helyszínen kell tartani és abba az illetékeseknek a betekintést biztosítani kell. Az engedélyezett tervdokumentációtól eltérni – a pályaszerkezetet kivéve – csak a tervező hozzájárulásával és a Hatóságom engedélyével lehet.

- 8) A kivitelezés megkezdése előtt tartandó munkaterület átadás-átvételi eljárásra a Hatóságom képviselőjét meg kell hívni.
- 9) Forgalomba helyezésnél a közvilágítás megfelelőségét fénymérési jegyzőkönyvvel igazolni kell.
- 10) A közlekedési létesítmények forgalomba helyezési engedély iránti kérelmet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt – a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően – be kell nyújtani a Hatóságomnak.

A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Utügyi Osztályánál kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton – elektronikus űrlap hiányában – a <https://epapir.gov.hu> honlapon elérhető e-Papírszolgáltatás (Témacsoport: Jogorvoslat, Ügytípus: Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása, Címzett: Fejér Vármegyei Kormányhivatal igénybevételevel köteles benyújtani.

A keresetlevelet a Veszprémi Törvényszék (továbbiakban: Bíróság) bírálja el.

A végleges döntést a Bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek annak szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Döntésem a közléssel véglegessé válik, melyről Hatóságom az építettőt értesíti. A döntésem közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Indokolás

Meghatalmazott kérelmére Hatóságomnál a tárgyi ügyben eljárás indult.

Az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 29/B § (2) bekezdés b) pontja értelmében hirdetmény útján értesítettem. A hirdetmény közzétételének a helye a Fejér Vármegyei Kormányhivatal honlapja volt.

A FE/UT/00477-3/2024 ügyiratszámú, 2024. augusztus 6-án kelt levelemben értesítettem az ügyfeleket az eljárás megindításáról, valamint tájékoztatást adtam, hogy hatóságom a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Meghatalmazott kérelméhez nem csatolta az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (XV.10.) Korm. rendelet 11. § -ban meghatározott mellékleteket, ezért a FE/UT/00477-4/2024 ügyiratszámú 2024. augusztus 6-án kelt végzésében hiánypótlásra szólítottam fel. Meghatalmazott a hiánypótlási kötelezettségének 2024. augusztus 8-án eleget tett.

Az Ákr. 55. § alapján az érintett szakhatóságok állásfoglalását a FE/UT/00477-5/2024 ügyiratszámú 2024. augusztus 8-án kelt végzésemmel megkértem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján az utak engedélyezési eljárásába az építési te-

vékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét minden esetben szakhatóságként be kell vonni.

Az eljárás során az értesített ügyfelek (a közmű-üzemeltetők és kezelők kivételével) nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be.

A közlekedési létesítmények engedélyezési tervdokumentációját Meghatalmazott 21/2024 munkaszámmon 2024. májusban készítette.

A terv szerinti kialakítás megfelel az érvényben lévő előírásoknak.

Fekete Zoltán tervező tagja a Mérnöki Kamarának, a tervezői névjegyzékbe KÉ-K/11-01197 számon került bejegyzésre, mely 2028-ig érvényes, így jogosult volt a létesítmény építési engedélyezési tervének az elkészítésére.

A szakhatóságok az állásfoglalásukban az alábbi indokolást adták:

1. Móri Rendőrkapitányság: „Balinka Község Önkormányzata (8055 Balinka Petőfi Sándor u. 34.) nevében eljáró Megaroad Kft. (8000 Székesfehérvár, Kriványi utca 10.) kérelmére indult eljárásban, a Fejér Megyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogysztóvédelmi Főosztály, Ütügyi Osztály (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12.) megkereste hatóságunkat a Balinka Mecsértelep, Dorschner utca parkolók építési engedélyezése ügyében, szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján.

Szakhatósági állásfoglalásom kiadásakor a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelését vizsgáltam.

A rendelkezésünkre bocsátott, Megaroad Kft., tervező: Fekete Zoltán (8000 Székesfehérvár, Kriványi utca 10.) által készített 21/2024. számú és I. és II. tervdokumentációját áttanulmányoztam.

A tervek a meghatározott feltétel teljesülése esetén a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint közlekedésbiztonsági szempontból megfelelőek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a közigazgatási eljárás a Fejér Megyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogysztóvédelmi Főosztály, Ütügyi Osztályon indult eljárás keretében az eljáró hatóságtól érkezett szakhatósági megkeresésre hivatalból 2024. augusztus 09-én indult.

Az ügyintézési határidő utolsó napja 2024. augusztus 24.

A szakhatósági állásfoglalás kiadására 2024. augusztus 15-én került sor, így az Ákr. 51. § alkalmazásának nincs helye.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Alkalmazott jogszabályok:

A határozatomat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) 29. §-a, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. §-a, illetve az 1. melléklete, az Ákr. 55. §, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet és a KRESZ 12. § (1) bekezdés a) pontja és a 12. § (1) bekezdés b) pontja, a 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet mellékletének 11.3. pont a) alpontja, valamint a 11.4. pontja alapján hoztam meg.

Hatáskörömet az Ákr. 55 §-a alapján az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. §-a, illetve az 1. melléklete biztosítja, figyelemmel a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet 11. § (2) bekezdés e) pontjára.

Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdése – figyelemmel a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.) IRM rendelet 1. §-ára – alapítja meg.”

2. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály: „Az Építető megbízásából a Meghatalmazott kérelmére indult hatósági engedélyezési eljárás keretében a Balinka, Mecsértelep Dorschner utca parkolók építési engedélyezési ügyében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály (továbbiakban: engedélyező hatóság), mint engedélyező hatóság hivatkozott számú megkeresésében megkereste a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereséshez csatolásra került a Fekete Zoltán tervező által 2024. május 31-én készített műszaki leírás, „Balinka Mecsértelep, Dorschner utcában várakozóhelyek kiépítése” című engedélyezési és kivitelezési terv, valamint a hozzá tartozó dokumentumok.

A terv alapján megállapítható, hogy Építető a Dorschner utca felújítását követően új térkő burkolatú várakozóhelyek építéséről döntött. Az utca Balinka Község belterületi útja, mely jelenleg szilárd aszfalt burkolattal van kiépítve, melynek felújítása jelenleg is zajlik.

A tervezett építési tevékenység Balinka 510, 660/1 és 660/2 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

A várakozóhelyek kiépítését a Dorschner utcához kapcsolódva két egymástól elkülönülő helyen tervezték.

Üzlet mögötti parkolók (660/1 és 660/2 hrsz.): a beruházás során a Dorschner utca 0+102,9 km szelvényében, jobb oldalon, a meglévő zúzottkőves út helyén, új térkő burkolatú út épül. (Parkoló út 1.), melynek 0+029,3 km szelvényében jobbra nyílik a Parkoló út 2. A Parkoló út 1. vége a 0+036,5 km szelvényben található. Ezen a területen mindösszesen 8 db várakozóhely létesül. A Parkoló út 1. és az üzlet közötti beton járdát elbontásra kerül és helyette térkő burkolatú járda létesül.

A várakozóhelyek a Parkoló út 2. 0+004-0+014 közötti szakaszán két oldalon kapnak helyet. A parkolók merőleges kialakítással készülnek. A Parkoló út 2. vége a 0+015,5 km szelvényben van.

A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a tervezési terület üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti.

A Parkoló út 2. 5,5 méter szélességgel készül. A várakozóhelyek merőleges kialakítással, 4,5 méter mélységgel és 2,5 m szélességgel készülnek.

Mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére nem kerül sor.

Dorschner utca (510 hrsz.) melletti parkolók: A Dorschner utca 0+424 – 0+567,31 km szelvények közötti szakaszán, az út jobb oldalán új térkő burkolatú parkolók létesülnek. A 0+424-0+505,65 km szelvények közötti szakaszon a rendelkezésre álló 3,5 m széles útburkolat mellé 2,5 m széles párhuzamos parkolókat terveztek. A parkolóállások min. 6,0 m hosszúak. A 0+567,31-0+527,7 km szelvények között 5,0 m mélységű, 2,5 m széles parkolókat terveztek. A 0+527,7-0+567,31 km szelvények közötti szakaszon a rendelkezésre álló 3,0 m széles útburkolat mellé 2,5 m széles párhuzamos parkolókat terveztek. A parkolóállások min. 6,0 m hosszúak. Ezen a területen mindösszesen 27 db várakozóhely épül.

Üzlet mögötti parkoló vízvezetése: a csapadékvíz elvezetését az útfelületek oldalesése biztosítja. Az útpályák és a parkolók felületén megjelenő csapadékvíz a tervezett víznyelőkön keresztül a meglévő csapadékcatornába távozik, egy részük a környező zöld felületeken elszikkad.

A Dorschner utca melletti parkolók vízvezetése: a parkolók keresztirányú lejtésével a csapadékvíz a Dorschner utca burkolatára folyik, majd az úton lévő víznyelőkön keresztül jut a zárt csapadékcatornába.

A tervezett munkák érintik a Fejérvíz Zrt. kezelésében lévő víziközműveket.

A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a tervezési terület üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: érzékeny terület (ezen belül 2.a) besorolású).

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására.

A vizek lefolyására és állapotára kifejtett káros hatás megelőzhető körültekintő kivitelezéssel, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával.

Továbbá, a megkereső hatóság által a megkereséséhez csatolt engedélyezési tervdokumentációt – különös tekintettel az „Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához” (készítette: Fekete Zoltán tervező) elnevezésű dokumentumra – megvizsgáltam és a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (4) bekezdés a) pontja alapján, a rendelkező részben foglalt nyilatkozatot adtam.

Az építési engedély kiadása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a víziközművek közelében, illetőleg azok keresztezésénél a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a víziközmű üzemeltetőjének előírásait betartva kell eljárni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján.

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet 4. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 14.000,- Ft, azaz tizennégyezer forint. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta.

A jogorvoslati eljárásban a szakhatósági közreműködésért fizetendő díj a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Rendelet 2. melléklet 4. pontjában meghatározott díjtétel 50 %-a, jelen eljárás esetében 7.000,- Ft, azaz hétezer forint.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 10. táblázata, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen szakhatósági állásfoglalásomat – mely a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások jelentőségére vonatkozó nyilatkozatot is tartalmazza – a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály hivatkozott számú megkeresésében megfogalmazott kérésének megfelelően a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére is megküldöm.”

- 3. Mór Város Jegyzője:** „ABalinka Község Önkormányzata (8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.) előterjesztett kérelmére a Balinka, Mecsértelep, Dorschner utca parkolók építési engedélyezésére folytatott eljárásában a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12.) szakhatósági megkeresést intézett FE/UT/00477-6/2024. számon Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakh. rend.) 1. számú melléklet 10. táblázat 23. sora alapján.

A szakhatósági állásfoglalás kiadására Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) kizárási ok bejelentésére a felettes Fejér Vármegyei Kormányhivatal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) FE/03/2027-2/2024. számú végzésével Mór Városi Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki.

A megkeresésben foglaltak és a megküldött engedélyezési tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett építési tevékenység megfelel Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balinka helyi építési szabályzatáról szóló 14/2009. (X.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Hész) előírásainak, valamint a településrendezési követelményeknek.

Fentiekre tekintettel a hivatkozott jogszabályhelyek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (2) bekezdése és 112. §-a alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatóságom hatáskörét az Ákr. 55. §-a, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint ezen rendelet 1. melléklet 9. táblázat 23. sora alapján állapítottam meg. Hatóságom a Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/03/2027-2/2024. számon kiadott végzése alapján illetékes.” és „Balinka Község Önkormányzata (8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.) előterjesztett kérelmére a Balinka, Mecsértelep, Dorschner utca parkolók építési engedélyezésére folytatott eljárásában a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztálya (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12.) szakhatósági megkeresést intézett FE/UT/00477-6/2024 számon Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakh. rend.) 1. számú melléklet 10. táblázat 24. sora alapján.

A szakhatósági állásfoglalás kiadására Bakonycsérnyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (8056 Bakonycsérnye, Rákóczi u. 83.) kizárási ok bejelentésére a felettes Fejér Vármegyei Kormányhivatal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) FE/03/2027-2/2024. számú végzésével Mór Városi Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki.

A Szakh. rend. 1. számú melléklet 10. táblázat 24. pontjának, valamint Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balinka helyi építési szabályzatáról szóló 14/2009. (X.31.) önkormányzati rendelete alapján megállapítottam, hogy a tervezett építési tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, ilyen területre közvetlen hatást nem gyakorol, ezért a helyi természetvédelemre kiterjedően szakhatósági hatásköröm hiányát állapítottam meg.

Az Ákr. 17. §-a szerint a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.

Az Ákr. 55. § (2) bekezdése szerint, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezéseket csak az előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén kell alkalmazni.

A hivatkozott jogszabályhelyek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályhelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatóságom a Szakh. rend. 1. számú melléklete, valamint a Fejér Vármegyei Kormányhivatal FE/03/2027-2/2024. számon kiadott végzése alapján illetékes, szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik.”

A szakkérdések vizsgálata során tett előírások az alábbi jogszabály-helyeken alapulnak:

1. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztálya 2024. augusztus 8-án FE/UT/00477-7/2024. iktatószámom, Balinka Község Önkormányzata (a továbbiakban: Kérelmező) részére a Balinka Mecsértelep, Dorschner utca parkolók építési engedélyezése tárgyában folytatott eljárásában megkereste a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának 5. bekezdésében meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan.

A megkereséséhez csatolta Fekete Zoltán tervező (Megaroad Kft., 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10.) által 2024. május hónapban, 21/2024 munkaszámon készített engedélyezési és kivitelezési tervet.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2/A. §(1) bekezdése szerint Kormányrendeletben meghatározott esetekben a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül – a

13. számú melléklet szerint megadott adatok és az 5. mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével –, a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről.

A tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú mellékletének 92 pontja alá tartozik.

Tárgyi ügyben a környezeti hatások vizsgálatát a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának 5. bekezdése írja elő.

Az engedélyezési dokumentáció, az annak részét képező zajvédelmi szakvélemény, valamint a rendelkezésemre álló információk, és a Khvr.13. számú melléklete szerinti adatlap alapján a tevékenység végzésének környezetre gyakorolt hatásai szempontjából az alábbiakat állapítottam meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tervezéssel érintett település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek. A kialakításra kerülő közlekedési létesítmények forgalmából káros levegőszennyezés nem várható.

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a létesítmény üzemelése során levegőtisztaság-védelmi szempontból nem feltételezhetőek jelentős környezeti hatások.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A mellékelt dokumentáció zajsámítás fejezeteiben foglaltak szerint a kialakításra kerülő közlekedési létesítmények forgalmából határértéket meghaladó környezeti zajterhelés nem várható, így a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az építési engedély kiadása ellen környezeti zajvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Megállapítottam továbbá, hogy a tervezett útépítés zajvédelmi szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdésére tekintettel a 4.1 pontban, a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján a 4.2 pontban előírásokat tettem.

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 10. § (1) bekezdése – figyelemmel a 3. § (6) bekezdésére – és 13. §-a, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján a 4.3 pontban előírást tettem.

A rendelkező részben tett előírások betartásával a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak.

Felszíni- és felszín alatti vízvédelmi szempontból:

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében a területi vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági jogkör 2014. szeptember 10. óta a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyakorolja.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 35700/5958-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak szerint:

„Nyilatkozom továbbá, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom indokoltnak.”

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tervezéssel érintett terület nem tartozik az országos jelentőségű védett természeti területek vagy a Natura 2000 területek közé, illetve nem része a természeti területeknek és az ökológiai hálózat elemeinek. Az építés belterületen tervezett.

FE/UT/00477-15/2024

Ezek alapján a tervezett közlekedési létesítmények megépítése a táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, a tervezett építés táj- és természetvédelmi szempontból nem minősül jelentős környezet-használatnak.

A tervezett közlekedési létesítmények útépitési engedélyének környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási feltételeit a fent felsorolt jogszabályhelyek figyelembe vételével a 4.0 pontban határoztam meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdést a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának 5. bekezdése alapján vizsgáltam.

Építtető az engedélyezési eljárás díját, 168.100 Ft-ot az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet (továbbiakban: Díj r.) 1. és 3. §-nak megfelelően befizette.

Döntésem az Ákr. 15. § (1) bekezdése, a 16. § (1) b) pontja, 26. §. (1) és 27 § (1) bekezdései, a 44. §, 55. § (1) és (4) bekezdései, a 62. §, 80. § (1) és 81. § (1) bekezdések, 85. § (1) és (5) bekezdések, továbbá a Kkt. 29. §. (7) bekezdése, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet 10-15. §. és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr 112. § és 113.§ (1) bekezdés a) pontja alapján adtam tájékoztatást.

Az engedélyezési eljárás díját az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló többször módosított 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 1. és 3. §-át figyelembe véve állapítottam meg.

Hatáskörömet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdésén, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdésén alapul, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének 2/2023. (II.20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Virág Gábor
osztályvezető

Értesülnek:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Balinka Község Önkormányzata | 715225336 KÉR |
| 2. MEGAROAD Kft. | 28736046 HK |

Szakhatóságok:

- | | |
|---|---------------|
| 3. Móri Rendőrkapitányság | 105147968 KÉR |
| 4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Hatósági Osztály | 601411315 HK |
| 5. Mór Város Önkormányzat Jegyzője | 507149121 KÉR |

Kezelők:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 6. E-ON DDGáz Zrt. | 343848709 KÉR |
| 7. E-ON ÉDÁH Zrt. | 343728994 KÉR |
| 8. FEJÉRVÍZ Zrt. | 11111544 HK |
| 9. Magyar Telekom Nyrt. | 10773381 HK |

Szomszédos ingatlantulajdonosok hirdetményi úton értesülnek.



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: FE/UT/00477-15/2024
Ügyintéző: Sári Dániel
Telefon: 22/513-853

Tárgy: Balinka Község Önkormányzata (8055 Balinka, Petőfi Sándor u. 34.) Balinka Mecsértelep, Dorschner utca parkolók építési engedélyezési ügye.

H A T Á R O Z A T

Balinka Község Önkormányzata (8055 Balinka, Petőfi Sándor u. 34. továbbiakban: Építtető) megbízásából a MEGAROAD Kft. (8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. továbbiakban: Meghatalmazott) 2024. augusztus 6-án kelt, 2024. augusztus 6-án benyújtott kérelmére a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztályánál (továbbiakban: Hatóság) eljárás indult Balinka Mecsértelep, Dorschner utca parkolók építési engedélyezési ügye tárgyában. Az ügyben előterjesztett kérelmében hozott FE/UT/00477-15/2024 számú határozatomat

k i j a v í t o m

az alábbiak szerint:

Az Építési munka rövid leírása helyesen:

Balinka Mecsértelepen a Dorschner utcában parkoló építés történik az élelmiszer bolt mögött és a Bodó Nándor utcától a Bányász utcáig.

A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztályánál kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton – elektronikus űrlap hiányában – a <https://epapir.gov.hu> honlapon elérhető e-Papírszolgáltatás (Témacsoport: Jogorvoslat, Ügytípus: Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása, Címzett: Fejér Vármegyei Kormányhivatal igénybevételeivel köteles benyújtani.

A keresetlevelet a Veszprémi Törvényszék (továbbiakban: Bíróság) bírálja el.

A végleges döntést a Bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek annak szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási

FE/UT/00477-17/2024

kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Döntésem a közléssel véglegessé válik, melyről Hatóságom az építtetőt értesíti. A döntésem közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Indokolás

Az Építtető kérelmére 2024. szeptember 10-én kelt FE/UT/00477-15/2024 számú határozatomban a tárgyi ügyben döntöttem. A létesítmény kezelésére vonatkozó mondat elírásra került.

Fentiek alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) alapján kijavítottam.

Döntésemet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (9) alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontja alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdésén, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdésén alapul, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének 2/2023. (II.20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor
főispán
nevében és megbízásából

Virág Gábor
osztályvezető

Értesülnek:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Balinka Község Önkormányzata | 715225336 KÉR |
| 2. MEGAROAD Kft. | 28736046 HK |

Szakhatóságok:

- | | |
|---|---------------|
| 3. Móri Rendőrkapitányság | 105147968 KÉR |
| 4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Hatósági Osztály | 601411315 HK |
| 5. Mór Város Önkormányzat Jegyzője | 507149121 KÉR |

Kezelők:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 6. E-ON DDGáz Zrt. | 343848709 KÉR |
| 7. E-ON ÉDÁH Zrt. | 343728994 KÉR |
| 8. FEJÉRVÍZ Zrt. | 11111544 HK |
| 9. Magyar Telekom Nyrt. | 10773381 HK |

Szomszédos ingatlantulajdonosok hirdetményi úton értesülnek.

Tervező:				MEGAROAD KFT. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.:30/534 10 22, email:info@megaroad.hu	
Megrendelő:		Balinka Község Önkormányzata 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.			
Munka tárgya:		Balinka Mecsértelep, Dorschner utcában várakozóhelyek kiépítése - engedélyezési és kivitelezési terv -			
Munkarész:			Rajzszám:		
Munkaszám:	Tervező:	Méretarány:	Kelt:		
21 / 2024.	 Fekete Zoltán		2024. május		

TARTALOMJEGYZÉK

Balinka Mecsértelep, Dorschner utcában várakozóhelyek kiépítése - engedélyezési és kivitelezési terv -

1. Műszaki leírás

2. Átnézeti helyszínrajz M =1:3000

3.1. Helyszínrajz I. (Üzlet mögötti parkoló) M=1:250

3.2. Helyszínrajz II. (Dorschner utca melletti parkoló) M=1:250

4. Hossz-szelvény (Dorschner utca) M=1:500; 1:50

5. Magassági kitűzési helyszínrajz (Üzlet mögötti parkoló) M=1:250

6. Mintakeresztmetszelvények M=1:50

7.1. Keresztmetszelvények I. (Üzlet mögötti parkoló) M=1:100

7.2. Keresztmetszelvények II. (Dorschner utca melletti parkoló) M=1:100

Tervezői nyilatkozat

Alulírott tervező kijelenti, hogy a

**Balinka Mecsértelep, Dorschner utcában
várakozóhelyek kiépítése
- engedélyezési és kivitelezési terv -**

elkészítése során betartotta az általános érvényű és az eseti hatósági előírásokat.

Székesfehérvár, 2024. május 31.



Fekete Zoltán
okleveles építőmérnök
Tervezői névjegyzék száma:
KÉ-K. / 07-0959

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000781112025

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés **Balinka, Belterületi utak fejlesztése**
tárgya:

Ajánlatkérő **Balinka Község Önkormányzata**
neve:

I.1) Név és címek

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Balinka Község Önkormányzata	Nemzeti azonosítószám	15364562207				
Postai cím:	Petőfi Sándor Utca 34.						
Város:	Balinka	NUTS-kód:	HU211	Postai irányítószám:	8055	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Wéninger	László					
E-mail:	polgarmester@balinka.hu	Telefon:	+36 205686854	Fax:	+36 22411506		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.balinka.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							
Hivatalos név:	ALBENSIS Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	25462166207				
Postai cím:	Szent István Tér 9.						
Város:	Székesfehérvár	NUTS-kód:	HU211	Postai irányítószám:	8000	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Czink	Henrietta				
E-mail:	czink.albensis@fejer.hu	Telefon:	+36 202173711	Fax:			
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:							
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.albensis.hu						

I.2) Közös közbeszerzés

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Kommunikáció

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001907782023/reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikusan:

Igen

<https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000781112025>

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:

Nem

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

EKR000781112025

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:

Balinka, Belterületi utak fejlesztése

Hivatkozási szám:

EKR000781112025

II.1.2) Fő CPV-kód:

45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Balinka Község Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú pályázati felhíváson nyertes, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00023 azonosítószámú, „Balinka Mecsértelep Dorschner utca felújítása” című projekt keretében Balinka Község belterületi utak felújításának és parkoló építésének kiviteli munkáit kívánja megrendelni.

II.1.5) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

Részajánlat tételére lehetőség van

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

2

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Iskola és Nyárfa utca felújítása)

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Iskola és Nyárfa utca felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45233223-8

45233228-3

II.2.3) A teljesítés helye:

☐ Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU211 Fejér

A teljesítés helye:

Magyarország_8054_Balinka_510., 594., 613/2., 503/5., 502., 671., 678.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

- Belterületi út felújítása összesen 590 m hosszban 2,9 – 3,0 m szélességben.

- Nemesített padka 1,0 – 1,5 m szélességben.

A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek tartalmazzák.

A megvalósítás során a kiviteli tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak.

A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Többlet jótállási idő (az Ajánlatkérő által előírt 36 hónap jótállási időtartamon túli további jótállás, a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, az ajánlati elem értéke 0-24 hónap)	15
3. Az M.2.1 alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap)	15

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Teljes nettó ajánlati ár (nettó Ft)	70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezds dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00023

II.2.13) További információ:

A beruházás európai uniós támogatásból való finanszírozás keretében valósul meg, azonban az Épber tv. 61. § (3) bekezdése értelmében az eljárás nem tartozik az Épber tv. hatálya alá.

II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Parkolók kialakítása, szalagkorlát építése)

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Parkolók kialakítása, szalagkorlát építése

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45223300-9

45233280-5

II.2.3) A teljesítés helye:



Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU211 Fejér

A teljesítés helye:

Magyarország_8054 Balinka_510., 660/1., 660/2.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

- 35 db személygépjármű parkoló kialakítása térkő burkolattal, 727 m2 területen.
- 140 m H-1 szalagkorlát építése a maglevő beton korlát elbontásával

A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek tartalmazzák.

A megvalósítás során a kiviteli tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak.

A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Minőségi szempont: **Igen**

Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
------------	-----------------------

2. Többlet jótállási idő (az Ajánlatkérő által előírt 36 hónap jótállási időtartamon túli további jótállás, a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, az ajánlati elem értéke 0-24 hónap)	15
---	----

3. Az M.2.1 alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap)	15
---	----

Költség szempont: **Nem**

Ár szempont: **Igen**

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
------------	-----------------------

1. Teljes nettó ajánlati ár (nettó Ft)	70
--	----

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható **Nem**

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) **Nem**

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: **Nem**

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk **Nem**

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **Igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **TOP PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00023**

II.2.13) További információ:

A beruházás európai uniós támogatásból való finanszírozás keretében valósul meg, azonban az Épber tv. 61. § (3) bekezdése értelmében az eljárás nem tartozik az Épber tv. hatálya alá.

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire /amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pont szerinti kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:

A Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint.

A Kbt. 114/A. §:

„(1) Az ajánlatkérő – kivéve a 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetében, ha annak becsült értéke az uniós értékhatárt eléri vagy meghaladja – az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a (2)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)–(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.

(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

(3) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

(4) A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében vagy ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

(5) A 84. § (1) bekezdés d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell - ha szükséges - az ajánlatához csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.”

Rendelet 17. §:

„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

(1a) Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását. (...)

(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.”

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (321/2015. Korm. r. 1. § (7) bekezdés)

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

- a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
- b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más

szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdésre és a 114. § (1) bekezdésre figyelemmel egyik rész tekintetében sem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeket.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdésre és a 114. § (1) bekezdésre figyelemmel egyik rész tekintetében sem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeket.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:

Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is).

M.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. §-ában (figyelemmel a 22. § (3) bekezdésére) foglaltak szerint is igazolhatja.

Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja.

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani.

A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített, a felhívás jelen pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásairól szóló igazolásait.

A cégszerű nyilatkozatnak, az igazolás(ok)nak (referencia igazolás) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §) tartalmaznia kell legalább:

- A szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, nyilatkozattételre és/vagy a referenciáról információt adó személy jogosult képviselőjének neve, beosztása és telefonszáma vagy e-mail címe),
- Az építési beruházás tárgyát [részletesen kitérve az alkalmassági szempontnál megjelölt részfeladatokra],
- Az építési beruházás mennyiségét,
- A teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja – év, hónap és nap – megjelölésével),
- A teljesítés helyét, és
- Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- A referencia igazolásban az igazolás kiadójának a teljesítés százalékban kifejezett arányára ki kell térni.

M.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.2. A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra (EKR űrlap, 4. sz. nyilatkozat minta);
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés (adott esetben elkülönítetten az értékelési részszempont tekintetében releváns szakmai tapasztalatoktól) megállapítható legyen;
- a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Amennyiben az M. 2. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyorkorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni a jogosultság megszerzésének első időpontját és azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.

Egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető, tehát egy pozíciót egy adott ember láthat el.

További részletek a Közbeszerzési dokumentumokban.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1. A műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelménye:

1. rész: Iskola és Nyárfa utca felújítása

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben legalább 415 m hosszú út és/vagy kerékpárút építésére és/vagy felújítására vonatkozó (befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) referenciával.

2. rész: Parkolók kialakítása, szalagkorlát építése

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben legalább 500 m² alapterületű térkő burkolatú parkoló és/vagy tér és/vagy út és/vagy járda építésére és/vagy felújítására vonatkozó (befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) referenciával.

Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:

Az M.1. alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó előírások:

A referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, abban az esetben ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő, vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referencia munka akkor tekinthető az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 éven belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az egyenértékűség szempontjából Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdését alapul véve jár el.

Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:

M.2. A műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelménye:

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból, amennyiben nem rendelkezik legalább, a teljesítésbe bevonni kívánt, alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:

- M.2.1. legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. rész 2. sor (jelölés MV-KÉ) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges képzési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség: okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedés-építési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök.

Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel egyenértékű végzettséget/képzettséget is elfogadja. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelésre kerül.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő előírja ajánlati biztosíték nyújtását egyik rész tekintetében sem írja elő.

Ajánlatkérő a Kbt. 134. § szerinti szerződési biztosítékot egyik rész tekintetében sem ír elő.

Mindkét rész tekintetében:

A jóállás tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik:

Ajánlattevő az általa elvégzett munkákra az Ajánlatkérő által előírt 36 hónap időtartam jóállási időn felül a felolvasólapon hónapban megadott időtartamú jóállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva.

Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az Ajánlatkérő a jóállásra vonatkozó jogosultságát a jóállásra vonatkozó dokumentumokkal az Ajánlattevő közreműködése nélkül is tudja érvényesíteni a gyártóval és/vagy a forgalmazóval szemben.

A szavatosság tekintetében rögzítendő, hogy a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott egyes nyomvonal jellegű épületszerkezetek tekintetében az ott rögzített kötelező alkalmassági idő az irányadó.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik egységesen:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel.

1./ Késedelmi kötbér:

Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozót a késedelem minden naptári napja után a teljes nettó ellenszolgáltatás 1 %/nap mértékű kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli. Ez a rendelkezés nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását.

Amennyiben a fizetendő késedelmi kötbér összege meghaladja a nettó vállalkozási díj 15 %-át, a Megr. azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

Megr. a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalk. által kiállított számlába – kizárólag a Vállalk. által elismert, egymű és lejárt követelése mértékében – beszámítani. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalk. köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megr. követelését. Amennyiben Vállalk. a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megr. jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

2./ Meghiúsulási kötbér:

A szerződés teljesítésének Vállalk. hibájából bekövetkező meghiúsulása esetén a Vállalk. meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a. A teljesítés akkor minősül meghiúsultnak, ha a vállalt teljesítésére nyitva álló határidő utolsó napjától számított 15 nap elteltével az előírt feladatokat a Vállalk. nem végzi el, vagy a szerződést a Megr. által elfogadható indok nélkül mondja fel.

3./ Valamennyi szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó rendelkezések:

A Megr. érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.

Megr. a kötbér összegét jogosult a Vállalk. által kiállított számlába beszámítani.

A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

Vállalk. mentesül a szerződésszegés következményei alól a Ptk. 6:186. §-a alapján, illetve ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.

A Vállalk. által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul összeállított/benyújtott számla késedelmes kiegyenlítéséből eredő kárért Megrendelő nem felel, és késedelmi kamat sem terheli a Megrendelőt. A számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, melytől Megr. fizetési kötelezettsége fennáll.

Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalk. köteles külön nyilatkozatban is elismerni ajánlatkérő követelését. Amennyiben Vállalk. a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megr. jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú pályázati felhíváson nyertes, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00023 azonosítószámú, „Balinka Mecsértelep Dorschner utca felújítása” című projekt keretében elnyert európai uniós támogatásból biztosítja, az alábbiak szerint:

Az európai uniós támogatásból való finanszírozás utófinanszírozás keretében történik, 100,000000 %-os mértékű támogatási intenzitás mellett.

Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet.

Ajánlatkérő Ajánlattevő részére 5 % előleget biztosít.

Vállalkozó az előlegbekérőt úgy köteles kiállítani – amennyiben az előlegre igényt tart –, hogy azt a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vállalkozó előlegbekérőt nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget.

A vállalkozói díj egy részletben esedékes, egy alkalommal végszámla nyújtható be, az alábbiak szerint:

A Szerződés tárgyát képező munkák teljesítését követően állítható ki a teljes vállalkozói díjról szóló számla, amennyiben a Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljeskörűen, hiánytalanul elvégzésre és készre jelentésre, továbbá átadás-átvételre kerültek, valamint Megrendelő erről kiállította a teljesítésigazolást, amelyet a számlához mellékelni kell (100 %-os készülségi fok).

Az előleg a Vállalkozó által a számlában kerül elszámolásra.

A Vállalkozó számlájához köteles mellékelni számlarészletezőt.

Ajánlatkérő a számlában foglalt szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint nyilatkozik (teljesítésigazolás).

Megrendelő a nyertes ajánlattevő részére a teljesítés ellenértékét – a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdése, és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapján – a szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül a vonatkozó számla és annak mellékletei alapján köteles megfizetni figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30. §, 32. §, alvállalkozó igénybevétele esetén a 32 /A. § rendelkezéseire is.

A számla kiegyenlítése a vállalkozási szerződésben annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - átutalás útján történik. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

A nyertes ajánlattevő a Megrendelő által igazolt teljesítést követően jogosult számla kiállítására. A számla kifizetésének további feltétele a nyertes ajánlattevő részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.

Ajánlatkérő az elektronikus számlák tekintetében a Kbt. 27/A. §-a alapján jár el.

Nyertes ajánlattevő az aláírt teljesítésigazolások alapján számláinak kiállításáról az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény 163. §-ában foglaltak szerint gondoskodik, amelyet ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, 30 napos fizetési határidővel, nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára történő átutalással egyenlítő figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § rendelkezéseire alvállalkozó igénybevétele esetén.

Az 1. rész keretében megvalósítandó beruházás nem engedélyköteles tevékenység, így figyelemmel a hatályos ÁFA tv. rendelkezéseire, nem tartozik a fordított áfa fizetés hatálya alá, így Vállalkozó a számláit ennek megfelelően köteles kiállítani.

A 2. rész keretében megvalósítandó beruházás (parkoló) engedélyköteles tevékenység, így figyelemmel a hatályos ÁFA tv. rendelkezéseire, a fordított áfa fizetés hatálya alá tartozik, így Vállalkozó a számláit ennek megfelelően köteles kiállítani.

További részletek a Közbeszerzési dokumentumokban.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Közös ajánlattétel esetén nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 35. § alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása. Gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása mind a közös ajánlattevők, mind az önálló ajánlattevők esetében kizárt.

A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) tartalmazza. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Igen

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ	
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.	
IV.1.4) Információ a tárgyalásról	(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.	
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk	
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel	
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:	
(Ké-szám/évszám)	
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő	
Dátum: (nn/hh/éééé)	óra/perc
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)	
Dátum:	
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:	
HU	
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)	
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:	
vagy Az időtartam hónapban:	vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei	
Dátum, helyi idő:	óra/perc
Hely:	Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (ld. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és Kbt. 68. §).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:	
Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.	

VI.1-3) Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:	Nem
-----------------------------------	-----

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:	Nem
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:	Igen
A fizetés elektronikus úton történik:	Igen

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

1. A Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) 251. § (1) bekezdése és az állami építési beruházások költségellenőrzésének részletes szabályairól szóló 98/2025. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Végrehajtási rend.) 1. § (1) bekezdése értelmében a nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő közbeszerzési eljárásra a Költségvetési tv. 68. alcím szabályait alkalmazni kell, melynek keretében költségellenőrzési eljárást kell lefolytatni.

Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a Költségvetési tv. 253. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás keretében kerül lefolytatásra.

Az Ajánlatkérő – figyelemmel a Költségvetési tv. 253. § (3) bekezdésére - a Kbt. 53. § (5) bekezdés értelmében feltételként rögzíti, hogy amennyiben a legkedvezőbb érvényes ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás összege meghaladja a becsült érték összegét (ami tekintetében a közbeszerzési eljárás megindítása előtt a miniszteri költségellenőrzést tartalmazó vélemény rendelkezésre állt), a szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az állami beruházásokért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó költségellenőrzést tartalmazó véleménye rendelkezésre áll vagy a legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó dokumentáció benyújtásától számított 45 napon belül a miniszter a költségellenőrzéssel összefüggő véleményét nem adja meg.

A Kbt. 131. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a 253. § (3) bekezdése szerinti költségellenőrzést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlat tekintetében kell lefolytatni, melynek keretében a miniszter az új legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó dokumentáció benyújtásától számított 25 napon belül adja meg a véleményét.

Amennyiben a közbeszerzési eljárásban érkezett legkedvezőbb érvényes ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a becsült érték összegét (ami tekintetében a közbeszerzési eljárás megindítása előtt a miniszteri költségellenőrzést tartalmazó vélemény rendelkezésre állt), akkor – figyelemmel a Költségvetési tv. 253. § (5) bekezdésére - a szerződés megkötésére és hatálybalépésére további költségellenőrzés nélkül kerül sor a Kbt. szabályai szerint.

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakat, vagyis a szerződés csak akkor lép hatályba, ha a miniszter legkedvezőbb érvényes ajánlatra vonatkozó költségellenőrzést tartalmazó véleménye rendelkezésre áll.

További információ a szerződéses feltételekben.

2. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt gazdasági szereplőket, hogy jelen beruházás fedezetét a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00023 azonosítószámú, „Balinka Mecsertelep Dorschner utca felújítása” című projektben elnyert európai uniós támogatásból biztosítja. Azonban ezen támogatás összege jelenleg nem fedezi az árazott tervezői költségvetés által meghatározott becsült érték összegét.

Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy amennyiben a beérkező ajánlatokban megadott ajánlati ár is meghaladná a jelenleg rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, akkor Ajánlatkérő költségnövekmény iránti igényt terjeszt elő, amelynek megítélése a Támogató hatás-körébe tartozik, így az Ajánlatkérő a költségnövekmény iránti igény elutasítását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő megadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, de adott esetben az Ajánlatkérő dönthet az eljárás folytatásáról is (például saját költségvetésből finanszírozza a beszerzést). (Kbt. 53. § (6) bekezdés).

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakat, vagyis a szerződés csak akkor lép hatályba, ha a legkedvezőbb érvényes ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás összege a Megrendelő rendelkezésére áll.

További információ a szerződés feltételekben.

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálókat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0 10

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Valamennyi rész tekintetében irányadó: Az 1. részszerpont esetében: fordított arányosítás; A 2., 3. részszerpont esetében: egyenes

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

Nem

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

Igen

VI.3.9) További információk:

1. Amennyiben az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlatának összege meghaladja a bontáskor ismertetett rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, de amennyiben módjában áll, akkor dönthet úgy, hogy kiegészíti a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét;

2. Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot;

3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart;

4. A közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben a „További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt érhetők el;

5. Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor;

6. Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban, elektronikus úton fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez. Kérjük ajánlattevőt, hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén elektronikus úton (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is) megküldeni szíveskedjen. Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 4. napot. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban, elektronikus úton, az EKR felületén keresztül történik. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik;

7. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a értelmében feltételül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen

- az 1. rész tekintetében: legalább 15.000.000,- Ft összegű káreseményenkénti és legalább 30.000.000,- Ft összegű a beruházás időtartamára vonatkozó

- a 2. rész tekintetében: legalább 15.000.000,- Ft összegű káreseményenkénti és legalább 35.000.000,- Ft összegű a beruházás időtartamára vonatkozó

kártérítési limitű, összkockázatu építés- és szerelésbiztosítással (C.A.R.), amelynek fedezeti hatálya kiterjed a megkötésre kerülő szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt.

A nyertes ajánlattevő köteles – a szerződés hatálybalépésének napját követő 10 napon belül, de legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig – a fent előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megkötöti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.

A nyilatkozatot EKR űrlapon keresztül kell benyújtani.

A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a munkaterület átadásának előkészítésekor be kell mutatni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó köteles a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül, de legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig a megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.

8. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.

9. További információ ld. mellékelt közbeszerzési dokumentáció.

10. FAKSZ: dr. Czink Henrietta, lajtronszám: 00696

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

ELŐTERJESZTÉS

a Magyar Falu Program "Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

Jogszabályi háttér: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Előterjesztést készítette: Fidrich Tamásné jegyző

Előterjesztést ellenőrizte: Fidrich Tamásné jegyző

Az előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

Döntéshozatal formája: Nyilvános ülés

Döntéshozatal módja: egyszerű többség, határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program "Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című pályázat keretében a Balinka, Petőfi utcai járda (394/2, 393/2 és a 83/2 hrsz.) felújítása, II. ütem munkáinak elvégzésére kerül sor.

A kivitelezési munkák elvégzése érdekében 3 árajánlat került bekérésre.

A beérkezett három, az előterjesztés mellékletét képező árajánlatok az alábbiak szerint alakulnak:

AJÁNLATTEVŐ	CÍME	BEÉRKEZÉS	BRUTTÓ ÁR (Ft)
Sárépszer Kft.	8051 Sárkeresztes, Móra F. u. 11.	2025.09.17.	9 960 610
Barnes-Bau Kft.	8000 Székesfehérvár, Móri út 90.	2025.09.17.	9 414 383
Fidrich István e. v.	8056 Bakonycsernye, Petőfi u. 49.	2025.09.16.	9 298 711

Az ajánlatok bírálata az alábbi feltételek szerint történt:

- az ajánlattételi határidő lejártá előtt került benyújtásra,
- a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelel,
- az ajánlattevő megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- egyéb módon megfelel az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Wéninger László
polgármester

HATÁROZAT TERVEZET

a Magyar Falu Program "Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Falu Program "Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című pályázat keretében a tulajdonában álló Balinka, Petőfi Sándor utcai járda (Balinka 394/2, 393/2 és a 83/2 hrsz.) felújítása II. ütem munkáinak elvégzésére a.....-t (cím:) bízta meg az ajánlata szerinti bruttó Ft összegért, amelynek a fedezete a pályázat költségvetése.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti vállalkozási szerződést írja alá, illetve tegye meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Árajánlati adatlap

Balinka, Petőfi utcai járda (394/2, 393/2 és 83/2 hrsz.) felújítása, II. ütem felújításához

Árajánlat kërő: Balinka Község Önkormányzata

Székhely: 8055 Balinka, Petőfi u. 34.

Adószám: 15364562-2-07

Árajánlat tevő: Barnes-Bau Kft

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri út. 90.

Adószám: 11450526-2-07.

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Terület előkészítés (munkadíj) meglévő járda bontása és törése, tükörkiemelés	253	m	5000.	1 265 000	27	341 170	1 606 170
Alépitményi munkák (anyag-és munkadíj) tükörfelület kialakítása és tömörítése, alapréteg építése	253	m	1000	1 012 000	27	273 240	1 285 240
Felépítményi munkák (anyag-és munkadíj) kerti szegély építése, fektetőágyazat készítése, térköburkolat fektetése	253	m	20 000	5 060 000	27	1 366 200	6 426 200
Területrendezés (anyag- és munkadíj) padkák rendezése füvesítéssel	253	m	300	75 900	27	20 493	96 393
MINDÖSSZESEN				7 412 900	27	2 001 483	9 414 383

Kelt: 2025. 09. 17.

Az árajánlat érvényes: 2026. 04. 30.

BARNES-BAU KFT.
 8000 Székesfehérvár, Móri út 90.
 Adószám: 11450526-2-07
 EU Adószám: HU11450526
 KSH: 142500449544943-55551001

 aláírás

Árajánlati adatlap

Balinka, Petőfi utcai járda (394/2, 393/2 és 83/2 hrsz.) felújítása, II. ütem felújításához

Árajánlat kéro: Balinka Község Önkormányzata

Székhely: 8055 Balinka, Petőfi u. 34.

Adószám: 15364562-2-07

Árajánlat tevő: SÁRÉPSZER KFT.

Székhely: SÁRKERESZTES, MÓRA FERENC U. 11.

Adószám: 14648322-2-07

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Terület előkészítés (munkadíj) meglévő járda bontása és törése, tükörkiemelés	253	m	4500	1 138 500	27	307 895	1 446 395
Alépfőtmenyi munkák (anyag-és munkadíj) tükörfelület kialakítása és tömörítése, alapréteg építése	253	m	4000	1 012 000	27	273 240	1 285 240
Felépítmenyi munkák (anyag-és munkadíj) kerti szegély építése, fektetőágyazat készítése, térköburkolat fektetése	253	m	22 000	5 566 000	27	1 502 820	7 068 820
Területrendezés (anyag- és munkadíj) padkák rendezése füvesítéssel	253	m	500	126 500	27	34 155	160 655
MINDÖSSZESEN				7 843 000	27	2 117 610	9 960 610

Kelt: 2016.09.17.

Az árajánlat érvényes: 2016.09.31.



aláírás

Árajánlati adatlap

Balinka, Petőfi utcai járda (394/2, 393/2 és 83/2 hrsz.) felújítása, II. ütem felújításához

Árajánlat kërő: Balinka Község Önkormányzata

Székely: 8055 Balinka, Petőfi u. 34.

Adószám: 15364562-2-07

Árajánlat tevő: FIDRICH ISTVÁN E.U.

Székely: 8056 BAKONYCSANY, PETŐFI U. 49.

Adószám: 63431207-1-27

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Terület előkészítés (munkadíj) meglévő járda bontása és törése, tükörkiemelés	253	m	5500.-	1 391 500.-	0	0	1 391 500.-
Alépitményi munkák (anyag-és munkadíj) tükörfelület kialakítása és tömörítése, alapréteg építése	253	m	4450.-	1 125 850.-	0	0	1 125 850.-
Felépítványi munkák (anyag-és munkadíj) kerti szegély építése, fektetőágyazat készítése, térköburkolat fektetése	253	m	26300.-	6 666 500.-	0	0	6 666 500.-
Területrendezés (anyag- és munkadíj) padkák rendezése füvesítéssel	253	m	453,8.-	114 811.-	0	0	114 811.-
MINDÖSSZESEN				9 298 711.-	0	0	9 298 711.-

Kelt: 2025. 09. 16.

Az árajánlat érvényes: 2026. 08. 31.

Fidrich István
8056 Bakonycsany, Petőfi S. u. 49.
Adószám: 63431207-1-27
Nyilv. szám: 06590058

.....
aláírás

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Balinka Község Önkormányzata

székhely: 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.

adószám: 15364562-2-07

képviseli: Wéninger László polgármester, mint Megrendelő,

másrészről

.....

székhely:

adószám:

Nyilv. tart. sz.:

mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

Magyar Falu Program *Magyar Falu Program "Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése"* pályázat keretében a megvalósításhoz a **Balinka, Petőfi utcai járda (394/2, 393/2 és a 83/2 hrsz.) felújítása, II. ütem munkáinak elvégzése** tárgyában a Vállalkozó árajánlata szerint.

2. Szerződési határidők

A munkák befejezésének határideje: 2026. 08. 31.

3. Vállalkozói díj

3.1. A szerződő felek a vállalkozói díj (munkadíj + anyag) összegét átalányösszegben határozzák meg a Vállalkozó által benyújtott árajánlat alapján.

A vállalkozói díj összege: bruttó,- Ft
azaz, forint

3.2. Az összeg magában foglalja a megvalósulás minden előkészítő, felvonulási munkáját, a teljes építést, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését.

3.3. Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározott átalányösszegen túlmenően egyéb díjra nem tarthat igényt, kivéve, ha a Felek pótmunka elvégzésében állapodnak meg.

3.4. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

4. Fizetési feltételek

4.1. Számlázási ütemezés: 1 db részszámla, 1 db végszámla

Számla megnevezése	Tartalma	Számla értéke (bruttó Ft)
1. részszámla	50 % előleg	
végszámla	100 %-os teljesítés	
Összesen:		

4.2. Amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen, hiánytalanul elvégzésre kerültek, valamint a Megrendelő aláírta a teljesítési igazolást, a Vállalkozó benyújthatja a végszámlát, melyeknek fizetési határideje: számla keltét követő 15 naptári nap. A vállalkozói díjat (részszámlát, végszámlát) a Megrendelő pénzügyileg szabályosan kiállított számla ellenében, átutalással egyenlíti ki.

5. A Vállalkozó kötelezettségei

5.1. Vállalkozó az ágazati szabványok szerinti első osztályú, illetve a hatályos jogszabályok, eseti előírások szerinti első osztályú minőség teljesítését vállalja.

5.2. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani.

5.3. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására.

6. Munkavédelem

Vállalkozó felelős a saját tevékenységével összefüggő munka-, tűz-, és környezetvédelmi, valamint más vonatkozó jogszabályok és előírások betartásáért.

7. Káresetek

7.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak és a Vállalkozónak is. Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő három napon belül a Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg.

7.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat.

8. Jótállás

8.1. A Vállalkozó jótállást vállal az első osztályú minőségben, első osztályú anyagból, szabványoknak és szabályzatoknak megfelelő módon, a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka elvégzéséért. Ennek alapján a Vállalkozó köteles az általa hibásan végzett munkák haladéktalan kijavítására vagy az alkalmazott hibás anyagok cseréjére.

8.2. A jótállás időtartama 12 hónap, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot állapít meg. Ebben az esetben a jogszabályban rögzített jótállási időtartam irányadó. A jótállási idő kezdete a teljesítés igazolás napja.

9. Megszűnés

9.1. A szerződés az alábbi módokon szűnhet meg:

- (a) szerződésszerű teljesítéssel;
- (b) a szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásával;
- (c) a szerződés Vállalkozó általi rendkívüli felmondásával;
- (d) közös megegyezéssel.

9.2. Megrendelő a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti különösen akkor, ha az alábbi események bármelyike bekövetkezik:

- (a) a Vállalkozó csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményez maga ellen, fizetéseképtelenné válik vagy jogerős bírósági végzés születik felszámolásáról, illetőleg vállalkozói engedélyét visszavonják, vagy visszaadja;
- (b) Vállalkozó bármely lényeges kötelezettségének súlyos megszegése;
- (c) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, amennyiben a késedelem meghaladja a 15 napot, és a felek által a teljesítésre megállapított póthatáridő is eredménytelenül telik le.

9.3. A felmondási jog gyakorlása előtt a Megrendelő írásban felszólítja a Vállalkozót a szerződésszegő állapot, illetve ok orvoslására és/vagy magyarázat adására. Ha a Vállalkozó a felszólítás kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül ennek nem tesz eleget, nem ad megfelelő magyarázatot vagy nem orvosolja a szerződésszegő magatartást, a Megrendelő a Vállalkozóhoz címzett ajánlott levélben a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokait.

9.4. A jelen szerződés Vállalkozónak felróható okból történő felmondása esetén Megrendelő jogosult a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kártérítési szabályai szerint megállapított kárának megtérítésére is.

9.5. Felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10. Egyéb kikötések

10.1. A szerződés teljesítése során a feleket kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli.

10.2. Jelen szerződést csak kétoldalúan aláírt megállapodással lehet módosítani, kiegészíteni, megszüntetni.

11. Alkalmazandó jogszabályok

11.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

11.2. A szerződő felek a jelen szerződésből eredő vagyoni jogvitáik esetére – a pertárgy értékétől függően – a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződés 4 példányban készült, melynek 3 példánya a Megrendelőt, 1 példánya pedig a Vállalkozót illeti meg. A szerződés 3 db számozott lapból áll, melyet a Felek oldalanként aláírtak. A szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződést elolvasták, megértették, egyezően értelmezték, és azt, mint a valósággal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag cégszerűen írták alá.

Balinka, 2025.

Wéninger László
Balinka Község Önkormányzata
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Balinka Község Polgármestere
8055 Balinka Petőfi S. u. 34.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: *Versenyképes Járások Program* című pályázat keretében **Balinka, Petőfi utcai járda (83/2 hrsz.) felújítása, I. ütem munkáinak elvégzése** tárgyában beérkezett árajánlatok összesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázat során a fenti tárgyú munka elvégzésére kerül sor. A döntés előkészítéséhez 3 árajánlat lett kérve, olyan vállalkozóktól, akik lehetőség szerint hozzánk földrajzilag közel tevékenykednek és jó referenciákkal rendelkeznek.

A beérkezett három árajánlat végösszegei az alábbiak szerint alakulnak:

AJÁNLATTEVŐ	CÍME	BEÉRKEZÉS	BRUTTÓ ÁR (Ft)
Sárépszer Kft.	8051 Sárkeresztes, Móra F. u. 11.	2025. 09. 17.	6 889 750
Barnes-Bau Kft.	8000 Székesfehérvár, Móri út 90.	2025. 09. 17.	6 511 925
Fidrich István e. v.	8056 Bakonycsernye, Petőfi u. 49.	2025. 09. 16.	6 231 598

Az ajánlatok bírálata az alábbi feltételek szerint történt:

- nem az ajánlattételi határidő lejárta után került benyújtásra,
- a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelel,
- az ajánlattevő megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- egyéb módon megfelel az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az árajánlatok bírálata során megállapítható, hogy összességében legelőnyösebb árajánlatot **Fidrich István e. v.** ajánlattevő nyújtotta be, **bruttó 6 231 598 Ft** értékben.

Az elterjesztés melléklete:

- Beérkezett árajánlatok.

HATÁROZAT TERVEZET

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a *Versenyképes Járások Program* című pályázat keretében **Balinka, Petőfi utcai járda (83/2 hrsz.) felújítása, I. ütem munkáinak elvégzése** tárgyában beérkezett árajánlatok közül a árajánlatát fogadja el.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés vállalkozóval történő megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő:

Árajánlati adatlap
Versenyképes Járások Program
Balinka, Petőfi utcai járda (83/2 hrsz.) felújítása, I. ütem felújításához

Árajánlat kéro: Balinka Község Önkormányzata

Székhely: 8055 Balinka, Petőfi u. 34.

Adószám: 15364562-2-07

Árajánlat tevő: Barnes - Bau Kft

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kőrös út. 90.

Adószám: 11450526-2-07.

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Terület előkészítés (munkadíj) meglévő járda bontása és törése, tükörkiemelés	175	m	5000	875 000	27	236 250	1 111 250
Alépitményi munkák (anyag-és munkadíj) tükörfelület kialakítása és tömörítése, alapréteg építése	175	m	4000	700 000	27	189 000	889 000
Felépítményi munkák (anyag-és munkadíj) kerti szegély építése, fektetőágyazat készítése, térköburkolat fektetése	175	m	20000	3 500 000	27	945 000	4 445 000
Területrendezés (anyag- és munkadíj) padkák rendezése füvesítéssel	175	m	300	52 500	27	14 175	66 675
MINDÖSSZESEN				5 127 500	27	1 384 425	6 511 925

Kelt: 2025. 09. 17.

Az árajánlat érvényes: 2026. 01. 31.

BARNES-BAU KFT.
8000 Székesfehérvár, Móri út 90.
Adószám: 11450526-2-07
EU adószám: HU11450526
K&M 104/5068-49544848-55551001

aláírás

Árajánlati adatlap
Versenyképes Járások Program
Balinka, Petőfi utcai járda (83/2 hrsz.) felújítása, I. ütem felújításához

Árajánlat kërő: **Balinka Község Önkormányzata**
Székhely: **8055 Balinka, Petőfi u. 34.**
Adószám: **15364562-2-07**

Árajánlat tevő: **SÁRÉPSZER KFT.**
Székhely: **SÁRKERESZTES, MÓRA F. u. 11.**
Adószám: **14648322-2-07**

Megnevezés	Mennyiség	Meanyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Terület előkészítés (munkadíj) meglévő járda bontása és törése, tükörkiemelés	175	m	4700	787500	27	212625	1000125
Alépitményi munkák (anyag-és munkadíj) tükörfelület kialakítása és tömörítése, alapréteg épitése	175	m	4000	700000	27	189000	889000
Felépitményi munkák (anyag-és munkadíj) kerti szegély épitése, fektetőágyazat készítése, térköburkolat fektetése	175	m	22000	3850000	27	1039500	4889500
Területrendezés (anyag- és munkadíj) padkák rendezése füvesítéssel	175	m	500	87500	27	23625	111125
MINDÖSSZESEN				5425000	27	1464750	6889750

Kelt: 2024. 09. 17.

Az árajánlat érvényes: 2026. 03. 31.



aláírás

Balinka, Petőfi utcai járda (83/2 hrsz.) felújítása, I. ütem felújításához

Adószám: 62h2 1207-1-27

Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Nettó érték (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Terület előkészítés (munkadíj) meglévő járda bontása és törése, tükörkiemelés	175	m	5500.-	962 500	0	0	962 500
Alépitményi munkák (anyag-és munkadíj) tükörfelület kialakítása és tömörítése, alapréteg építése	175	m	4500.-	787 500	0	0	787 500
Felépítményi munkák (anyag-és munkadíj) kerti szegély építése, fektetőágyazat készítése, térköburkolat fektetése	175	m	2500.-	4392 500	0	0	4392 500
Területrendezés (anyag- és munkadíj) padkák rendezése füvesítéssel	175	m	509,15 -	89 098	0	0	89 098
MINDÖSSZESEN				6 231 598	0	0	6 231 598

aláírás

aláírás

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Balinka Község Önkormányzata

székhely: 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.

adószám: 15364562-2-07

képviseli: Wéninger László polgármester, mint Megrendelő,

másrészről

.....

székhely:

adószám:

Nyilv. tart. sz.:

mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

Versenyképes Járások Program című pályázat keretében a megvalósításhoz a **Balinka, Petőfi utca 37-53. sz. ingatlanok közötti járda (83/2 hrsz.) felújítása munkáinak elvégzése** tárgyában a Vállalkozó árajánlata szerint.

2. Szerződési határidők

A munkák befejezésének határideje: 2026. 03. 31.

3. Vállalkozói díj

3.1. A szerződő felek a vállalkozói díj (munkadíj + anyag) összegét átalányösszegben határozzák meg a Vállalkozó által benyújtott árajánlat alapján.

A vállalkozói díj összege: bruttó,- Ft
azaz, forint

3.2. Az összeg magában foglalja a megvalósulás minden előkészítő, felvonulási munkáját, a teljes építést, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését.

3.3. Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározott átalányösszegen túlmenően egyéb díjra nem tarthat igényt, kivéve, ha a Felek pótmunka elvégzésében állapodnak meg.

3.4. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

4. Fizetési feltételek

4.1. Számlázási ütemezés: 1 db részszámla, 1 db végszámla

Számla megnevezése	Tartalma	Számla értéke (bruttó Ft)
1. részszámla	50 % előleg	
végszámla	100 %-os teljesítés	
Összesen:		

4.2. Amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen, hiánytalanul elvégzésre kerültek, valamint a Megrendelő aláírta a teljesítési igazolást, a Vállalkozó benyújthatja a végszámlát, melyeknek fizetési határideje: számla keltét követő 15 naptári nap. A vállalkozói díjat (részszámlát, végszámlát) a Megrendelő pénzügyileg szabályosan kiállított számla ellenében, átutalással egyenlíti ki.

5. A Vállalkozó kötelezettségei

5.1. Vállalkozó az ágazati szabványok szerinti első osztályú, illetve a hatályos jogszabályok, eseti előírások szerinti első osztályú minőség teljesítését vállalja.

5.2. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani.

5.3. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására.

6. Munkavédelem

Vállalkozó felelős a saját tevékenységével összefüggő munka-, tűz-, és környezetvédelmi, valamint más vonatkozó jogszabályok és előírások betartásáért.

7. Káresetek

7.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak és a Vállalkozónak is. Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő három napon belül a Vállalkozó észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg.

7.2. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében okozott károkat.

8. Jótállás

8.1. A Vállalkozó jótállást vállal az első osztályú minőségben, első osztályú anyagból, szabványoknak és szabályzatoknak megfelelő módon, a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka elvégzéséért. Ennek alapján a Vállalkozó köteles az általa hibásan végzett munkák haladéktalan kijavítására vagy az alkalmazott hibás anyagok cseréjére.

8.2. A jótállás időtartama 12 hónap, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot állapít meg. Ebben az esetben a jogszabályban rögzített jótállási időtartam irányadó. A jótállási idő kezdete a teljesítés igazolás napja.

9. Megszűnés

9.1. A szerződés az alábbi módokon szűnhet meg:

- (a) szerződésszerű teljesítéssel;
- (b) a szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásával;
- (c) a szerződés Vállalkozó általi rendkívüli felmondásával;
- (d) közös megegyezéssel.

9.2. Megrendelő a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti különösen akkor, ha az alábbi események bármelyike bekövetkezik:

- (a) a Vállalkozó csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményez maga ellen, fizetéseképtelenné válik vagy jogerős bírósági végzés születik felszámolásáról, illetőleg vállalkozói engedélyét visszavonják, vagy visszaadja;
- (b) Vállalkozó bármely lényeges kötelezettségének súlyos megszegése;
- (c) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, amennyiben a késedelem meghaladja a 15 napot, és a felek által a teljesítésre megállapított póthatáridő is eredménytelenül telik le.

9.3. A felmondási jog gyakorlása előtt a Megrendelő írásban felszólítja a Vállalkozót a szerződésszegő állapot, illetve ok orvoslására és/vagy magyarázat adására. Ha a Vállalkozó a felszólítás kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül ennek nem tesz eleget, nem ad megfelelő magyarázatot vagy nem orvosolja a szerződésszegő magatartást, a Megrendelő a Vállalkozóhoz címzett ajánlott levélben a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokait.

9.4. A jelen szerződés Vállalkozónak felróható okból történő felmondása esetén Megrendelő jogosult a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kártérítési szabályai szerint megállapított kárának megtérítésére is.

9.5. Felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10. Egyéb kikötések

10.1. A szerződés teljesítése során a feleket kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli.

10.2. Jelen szerződést csak kétoldalúan aláírt megállapodással lehet módosítani, kiegészíteni, megszüntetni.

11. Alkalmazandó jogszabályok

11.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

11.2. A szerződő felek a jelen szerződésből eredő vagyoni jogvitáik esetére – a pertárgy értékétől függően – a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződés 4 példányban készült, melynek 3 példánya a Megrendelőt, 1 példánya pedig a Vállalkozót illeti meg. A szerződés 3 db számozott lapból áll, melyet a Felek oldalanként aláírtak. A szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződést elolvasták, megértették, egyezően értelmezték, és azt, mint a valósággal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag cégszerűen írták alá.

Balinka, 2025.

Wéninger László
Balinka Község Önkormányzata
Megrendelő

.....
Vállalkozó

